


Kompleksas **AA2019-20-PP**

Objektas **PREKYBINIO CENTRO
MINIJOS G. 100, KLAIPĖDOJE
STATYBOS PROJEKTAS**

Statinio statybos rūšis **Nauja statyba**
Objekto kategorija : **Ypatingas statinys**
Užsakovas **UAB „Kamineros grupė“**



Pareigos	Pavardė	Parašas	Komplekso Nr.	AA2019-20-PP
Direkt.	H. Štaudė		Objekto Nr.	20
PV at.nr.A358	H. Štaudė		Stadija	PP
Architektė	D. Urbonaitė		Dalis	SP, SA
			Tomas	I
			Knyga	
			Data	2020.03

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas PREKYBINIO CENTRO MINIJOS G. 100, KLAIPĖDOJE STATYBOS PROJEKTAS	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
--	--------------------------------	---------------	-----------------

I SKYRIUS SKLYPAS

1. sklypo plotas	m ²	5339	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	27,60	Det.pl.: 260
3. sklypo užstatymo tankis	%	29	Det.pl.: 60

II SKYRIUS PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	1473,77	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	1473,77	
4. Pastato tūris.*	m ³	10975	

Pavadinimas PREKYBINIO CENTRO MINIJOS G. 100, KLAIPĖDOJE STATYBOS PROJEKTAS	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
--	--------------------------------	---------------	-----------------

5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	11,20	Det.pl.: 20
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
8. Energinio naudingumo klasė		A+	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		B	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			

V SKYRIUS KITI STATINIAI

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Henrikas Štaudė

A358

2020-03-06

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100, KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP) BENDRIEJI DUOMENYS (BD)

TURINYS

1. PP sudėties sąvadas.
2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas PP, sąvadas.
3. Bendras aiškinamasis raštas.
4. Techniniai ekonominiai duomenys.

1. PP SUDĖTIES SĄVADAS

1.1 PP SUDĖTIS

1. Bendrieji duomenys (BD)
2. Projektiniai sprendiniai :
 - a) sklypo plano dalis (SP)
 - b) architektūrinė dalis(SA)

1.2. PP KOMPLEKTAVIMAS

EIL. NR.	TOMO ŽYMUO	PP DALYS , TURINYS	TOMO NR.
1.	PP: BD; SP; SA	Bendrieji duomenys (BD) Sklypo plano dalis (SP) Architektūrinė dalis (SA)	I

2.PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP SĄRAŠAS

2.1. LR ĮSTATYMAI :

1.LR Statybos įstatymas. 2016-04-01, Nr.I - 1240.

2.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI :

- 1.STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
- 2.STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- 3.STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertyzė.
- 4.STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai.
- 5.STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
- 6.STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

2.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ERS).Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2):1999. ESR.Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR.Naudojimo sauga.

5. STR 2.01.01(5):2008. ESR.Apsauga nuo triukšmo.
6. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin.,2010, Nr.146-7510)
7. LR VRM ministro 2003-12-12 įsakymas Nr.IV-438“Statybos produktų degumo klasių bei atsparumo ugniai sąvadas“
8. LR VRM „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas Nr.I-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“
9. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
10. „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 2016-01-17 įsak. Nr.165
11. „Gaisro aptikimo ir signalizacinių sistemų taisyklės“
12. STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai”
13. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
14. Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2002 „Statybos gaminių ir konstrukcinių elementų degumo klasifikacija.1 dalis. Klasifikacija pagal degumo bandymų duomenis“
15. LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“
16. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

2.4. HIGIENOS NORMOS; DARBŲ SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. LAND 3-95. Paviršiaus (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčių ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės.
2. LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos.
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga
4. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
5. LR SAM 2009-12-21 įsak. Nr.V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ p. 4.1.
- 6.Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 102-4585);
7. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio10 d. įsakymu Nr. A1-595 (Žin., 2003, Nr. 102-4585; 2010, Nr. 147-7547);
8. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
9. Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (Žin., 2002, Nr. 64-2569; Nr. 71
10. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin., 2008, Nr. 10-362);
11. HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

3.1.1. PAVADINIMAS:

Prekybos centras Minijos g. 100 Klaipėda, statybos projektas.

Adresas: Minijos g. 100 Klaipėda

3.2. PROJEKTO UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

UAB „Kamineros grupė“ į.k. 302520497; Adresas; Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda

3.3. PROJEKTO PAGRINDINIS PROJEKTUOTOJAS

UAB „ARCHARTELÉ ir partneriai“ į.k. 125909573 adr.: Klaipėdos 1, LT-01117 Vilnius

3.4. STATYBOS RŪŠIS

Nauja statyba

3.5. PROJEKTO STADIJA

Techninio projekto projektinis pasiūlymas

3.6. SKLYPO PASKIRTIS (NAUDOJIMO BŪDAS)


Žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0006:420 Klaipėdos m. k. v.) Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita; naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

3.7. NAUJAI STATOMŲ PASTATŲ PASKIRTIS

Prekybos paskirties pastatai (pagal STR 1.01.03:2017 – 7.3 grupės pastatai)

3.8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas” 13 priedu p.3.2: Visuomenė informuojama apie svarbaus statinio projektavimą. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: žemės sklypo ribų planu, topografinė nuotrauka, 2006m. 11-30d. nr. T2-353 Klaipėdos m. savivaldybės sprendimu „Dėl uosto ir rezervinės teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varnėnų g. detaliojo plano patvirtinimo“



3.9 STATINIO PRISKIRIMAS PRIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠO

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas yra priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo sutinkamai su STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” 4 priedas.

3.10 TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

3.10.1. SKLYPO PLANAS

3.10.1.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Klaipėdos m. sav. tarybos sprendimas „Dėl uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varnėnų g. detaliojo plano patvirtinimo“ 2006-11-30d. nr. T2-353 sprendiniai: Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas – kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planuojamų statyti pastatų aukštis – 20m.;

Žemės sklypo užstatymo tankumas - 60%;

Užstatymo intensyvumas - 260%.

3.10.1.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Projektuojamas pastatas yra sklype (kd. Nr. 2101/0006:420).

Sklypo plotas – 0,5339ha.

Sklypo savininkas – UAB “Kamineros grupė”.

Sklypas yra pietvakarinėje Klaipėdos miesto dalyje.

Žemės sklypas yra netaisiklingos formos. Rytinėje pusėje ribojasi su Minijos gatve, šiaurinėje pusėje su Baltijos prospektu, pietinėje – su Strėvos gatve.



Sklype ir artimoje aplinkoje pastatų nėra. Kitoje Strėvos gatvės pusėje daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas. Pastatai baltų silikatinių plytų mūro su raudonų plytų deko juostomis. Kitoje Minijos gatvės pusėje 14 aukštų gyvenamas namas su administracinėmis ir komercinėmis patalpomis: raudonų plytų mūras su žalsvo stiklo fasadinėmis vitrinomis: dominuojanti kvartalo vertikalė.

Sklypo tikslinė paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: ryšių linijų apsaugos zona, ir elektros linijų apsaugos zona. Servitutai:

- Teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis),
- Teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis),
- Teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis),
- Kelio servitutas (tarnaujantis).

Pagal Užsakovo (statytojo) pateiktą topografinę medžiagą, teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja apie 2,46m.: 9,54 – 7,08 m. pagal LAS07 aukščių sistemą.

Sklype yra elektros ir lietaus nuotekų inžinieriniai tinklai.

Apsaugos zonos: projektuojamas pastatas apsaugos zonų nesukuria.

Trečiųjų asmenų teisės: projektinių pasiūlymų sprendimais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeistos: dėl inžinierinių tinklų statybos, privažiavimo įrengimo, atstumų neišlaikymo iki sklypo ribų techninio projekto metu bus gautas sklypų savininkų bei naudotojų rašytiniai sutikimai.

3.10.1.3. PROJEKTUOJAMI SKLYPO RODIKLIAI

Sklype statomas prekybos paskirties pastatas. Pastato aukštų skaičius: 1

Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas: 30%.

Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas: 29%.

Projektuojamo pastato aukštis: 11,20m.

3.10.1.4. SUSISIEKIMO SISTEMA IR AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS

Įvažiavimas į sklypą – esamas, detalajame plane ir projekte numatytas servitutinis kelias sujungs Baltijos prospektą su Strėvos gatve: pirkėjų privažiavimui prie projektuojamo prekybos pastato bei aptarnaujančiam transportui atvežti prekes prie pastato ūkinės dalies.

Automobilių parkavimui įrengiama aikštelė prie projektuojamo pastato įėjimo, pietinėje sklypo pusėje.

Automobiliams numatytos stovėjimo vietos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelė „Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius“ eil. nr. 5.2. Prekybos centrai: 1 vieta 30m² prekybos salės ploto.

Projektuojamo Prekybos centro prekybos salės plotas 984,45m² : 30m² = 32,82vietų. Viso: 33 privalomos automobilių vietos. Projekte numatytos 53 vietos lengviesiems automobiliams. Iš jų 2 vietos ŽN.

3.10.1.5. PROJEKTO SPRENDINIAI, TERITORIJOS APŽELDINIMAS

Aplink projektuojamą prekybos paskirties pastatą numatomi betoninių trinkelų takai. Pietinėje sklypo dalyje projektuojama asfalto ir betoninių trinkelų dangos automobilių aikštelė. Prie Baltijos pr. ir Strėvos gatvės numatoma vejos danga, pagal servitutinį pravažiavimą įrengiamas takas su gerbūvio elementais: suolais, šiukšlinėmis, šviestuvais, veja su dekoratyviniais želdiniais.

Sklype esami 55 medžiai. Kertami 32vnt. (būsimo pastato ir pravažiavimų vietose), išsaugomi 23vnt., sodinami: 16 vnt. klevų (acer platanoides) ir 33vnt. žvilgančiojo kaulenio (cotoneaster lucidus) krūmai. Sklype išsaugomų ir projektuojamų medžių - 39 vnt, sodinamų krūmų - 33vnt. Viso: 72 vnt. medžių ir krūmų. Išsaugomų ir kertamų medžių sprendiniai projekte SP-3, SP-4. Priklausomų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (pagal priklausomų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą): nr.5. Komercinės paskirties teritorijos >10%. Sklype numatomas želdynų plotas 733m². (13,73%). Projektuojamas želdynas sklypo pietinėje dalyje. Išsaugomi (visame sklype) esami 23 medžiai. Numatoma pasodinti 16 medžių ir 33 krūmus, kurie pridengs pastato fasadą nuo Strėvos, Minijos gatvių ir Baltijos prospekto pusių, pasėti veją, įrengti poilsiui suoliukus (SP-3).

3.10.1.6. INŽINIERINIAI TINKLAI Projektuojamo prekybos pastato inžinierinis aprūpinimas numatomas iš esamų centralizuotų tinklų. Inžinierinės infrastruktūros sprendiniai sklypo ribose ir už sklypo ribų įgyvendinami sklypo savininko lėšomis. Esamos dangos už sklypo ribų, kurios bus išardytos dėl inžinierinių tinklų tiesimo bus atstatytos į ne prastesnę nei buvusi būklę.

3.10.2. STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

3.10.2.1. PROJEKTO SPRENDINIAI rengiamu projektu, vadovaujantis 2006-11-30d. nr.T2-353 patvirtintu detaliojo plano sprendiniais, sklype projektuojamas prekybos paskirties pastatas. Pastatas neaukštas (7,20m.), stačiakampio plano, horizontalaus tūrio. Apdailinių plytų ir medžio spalvos grotelių apdaila atkartoja gretimų pastatų medžiagiškumą ir spalvas.

3.10.2.2. PROJEKTUOJAMO PASTATO ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA

Projektuojamas vieno aukšto, stačiakampės formos prekybos paskirties pastatas. Išorės sienos numatytos iš daugiasluoksnių plokščių, dengtų apdailinėmis molio plytomis ir ažūrinėmis medžio spalvos grotelėmis. Vidinės sienos – lengvų konstrukcijų. Pagrindiniuose fasaduose numatyta įėjimo vitrina su dekoratyviniu stogeliu.

Apdaila:

Sienos - daugiasluoksnės plokštės dengtos dekoratyvinių plytų mūru iki +4,00 aukščio. Spalva tamsiai raudona RAL3003. Nuo +4,00 iki 6,80 fasadas dengiamas dekoratyvinėmis medžio spalvos grotelėmis „WEO brise – soleil“ (žr. SA-9) ant tamsiai pilkos, RAL7016, dekoratyvinės plokštės. Ūkinė pastato dalis – tamsiai pilkos spalvos, RAL7016, daugiasluoksnės plokštės.

Dekoratyvinis stogelis – baltos spalvos RAL9003,

Stogo danga - prilydoma EPDM tamsiai pilka RAL7016, dengiama skaldos balasto sluoksniu, Lauko vitrinos – tamsiai pilkos spalvos RAL7024.


3.10.2.3. PASTATO FUNKCINIAI SPRENDINIAI

Pastatas – stačiakampio plano. Įėjimas į pastatą orientuotas į Minijos ir Strėvos gatvės pusę, išryškintas vitrinomis ir dekoratyviniu stogeliu.

Projektuojama prekybos salė su nuomuojamomis ir administracinėmis patalpomis, wc.

Ūkinėje pastato dalyje numatyta rampa prekių atvežimui, sandėliavimo, techninės ir darbuotojų buitinės patalpos, taros supirkimo punktas.

3.10.2.4. PASTATO KONSTRUKTYVINIAI SPRENDINIAI Pastato karkasas iš g/b kolonų ir metalinių santvarų. Sienos: surenkamų daugiasluoksnių plokščių. Stogas sutapdintas, apšiltintas, dengtas prilydoma danga.

Pareigos	Vardas,pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
Projekto vadovas	Henrikas Štaudė	A358		2020-04-06


TURINYS

LAPAS	PAVADINIMAS	PASTABOS
SP - 1	Bendrieji duomenys	
SP - 2	Sklypo planas. Nužymėjimo brėžinys.	M 1:500
SP - 3	Sklypo planas. Dangų planas.	M 1:200
SP - 4	Sklypo planas. Išsaugomų ir kertamų medžių lentelė.	M 1:200
SA - 5	I Aukšto planas	M 1:200
SA - 6	Pjūvis A-A, fasadas K-A	M 1:200
SA - 7	Fasadai 1-6, K-A - I var.	M 1:200
SA - 8	Fasadai 6-1, A-K - I var.	M 1:200
SA - 9	Fasadai 1-6, K-A - II var.	M 1:200
SA - 10	Fasadai 1-6, K-A - II var.	M 1:200
SA - 11	Fasadai 1-6, K-A - III var.	
SA - 12	Fasadai 1-6, K-A - III var.	
SA - 13	Horizontaliai montuojamų profilių pvz.	
SA - 14	Vizualizacija nuo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžos	
SA - 15	Vizualizacija nuo Minijos g. ir Strėvos g. sankryžos	
SA - 16	Vizualizacija nuo Strėvos g.	

TECHNO - EKONOMINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	MATO VIEN.	DETALUSIS PLANAS	PROJEKTUOJAMA SITUACIJA
Sklypo plotas	kv.m.		5339
Užstatymo plotas	kv.m.	3203	1551
Užstatymo tankumas	%	60	29
Užstatymo intensyvumas	%	260	27,60
Pastato bendrasis plotas	kv.m.		1473,77
Pastato aukštis	m.	20	11,20
Pastato aukštų kiekis	v.		1
Pastato tūris	kub.m.		10975
Parkingo vietų sk.	v.		53

0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRO MINIJOS G. 100 KLAIPĖDOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-11	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS			
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-11				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Bendrieji duomenys			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "KAMINEROS GRUPĖ"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-PP		LAPAS	LAPŲ
							1	16



SKLYPO DISLOKACIJOS SCHEMA

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		
	PROJEKT.	DP
SKLYPO PLOTAS	5339 m2	
PREKYBINIS PLOTAS	984,45m2	
PAGALBINIS PLOTAS	412,63 m2	
BENDRAS PLOTAS	1473,77 m2	
UŽSTATYMO PLOTAS	29%	60%
UŽSTAYMO INTENSYVUMAS	27,60 %	260%
PARKAVIMO VIETŲ	53	

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
PAVADINIMAS	ŽYMĖJIMAS
Sklypo ribos	
Projektuojamas PC	
Užstatymo riba	
Įvažiavimas / išvažiavimas į parkingą	
Įėjimas į pastatą	
Pilonas	
ŽN automobilių stovėjimo vieta	
Servitutas	
Ardoma kelio danga	
Kertami medžiai sklype (32 vnt.)	
Išsaugomi medžiai sklype (23 vnt.)	
Projektuojami želdiniai (33 vnt.) - Žvilgantysis kaulenis	
Projektuojami želdiniai (16 vnt.) - Klevas	
Projektuojami suolai 200x50 cm (5 vnt.) UM372LP	
Projektuojami suolai 50x50 cm (7 vnt.) UM372SLP	
Projektuojamos šiukšliadėžės (6 vnt.) P110-111	

EKSPLIKACIJA		
1	Projektuojamas prekybos centras	1 636,21 m2
2	Parkingas 55 vt.	
3	Ūkinis kiemas	
4	Įvažiavimo / išvažiavimo kelias (servitutas)	
5	Dviračių saugykla	
6	Autobusų sustojimo aikštelė	
7	Taromatas	
8	Šiukšlių konteineriai	
9	Pilonas	
10	Želdynas	



PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato 0,00 = 7,70

OBJEKTAS	122433	Klaipėda, Minijos g. 100			
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
UAB "GEOSMART"	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. I GKV-1538				
	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		DATA
	Įm. direktorius		Žilvinas Domarkas		2019 10 04
	Geodezininkas		Stanislovas Stankevičius		2019 10 04
					A.V.

0	2019-10	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)		
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė partneriai			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 1 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS
A358	S.P.V.	H. Štaudė	2020-03	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS
	Arch.	D. Urbonaitė	2020-03	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas. Nužymėjimo brėžinys 1 : 500
				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-10-PP-SP
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "KAMINEROS GRUPĖ"			LAPAS LAPŲ
				2 16

DANGŲ KIEKIŲ LENTELĖ					
ŽYMĖJIMAS	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS		PASTABOS
			SKLYPE	UŽ SKLYPO RIBOS	
	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 1. Betoninės trinkelės 8 cm 2. Sausas cemento-smėlio mišinys 3-5 cm 3. Dolomitinė frakcinė skalda 0/45 20cm 4. Sutankintas smėlio paduoksnis K-1x10 -m/s su tankinimo koef. k=0.98 38 cm Esamas gruntas	m ²	673		
	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 1. Betoninės trinkelės 6 cm 2. Sausas cemento-smėlio mišinys 3-5 cm 3. Dolomitinė frakcinė skalda 0/45 20cm 4. Sutankintas smėlio paduoksnis K-1x10 -m/s su tankinimo koef. k=0.98 38 cm Esamas gruntas	m ²	305	112	
	ASFALTBETONIO DANGA 1. Viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis, AC 11 VS, h = 4.0 cm; 2. Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis, AC 22 PS, h = 8.0 cm; 3. Dolomitinės skalos pagrindo sl.0/45 frakc. EV2/120 MPa, h=20.0 cm; 4. Apsauginis šaltčiui atsparus sl., EV2/100 MPa, h = 33.0 cm;	m ²	1890	175	
	VEJA 1. Augalinis gruntas 15 cm Esamas gruntas	m ²	733		13,73%
	KELIO BORTAS BR. 100.30.15	m ¹			
	ĮVAŽIAVIMO BORTAS VN	m ¹			
	METALINIS BORTAS PLASTBORT/1000x80x45 mm	m ¹			
	NULEISTAS BORTAS	m ¹			




SKLYPO DISLOKACIJOS SCHEMA

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		
	PROJEKT.	DP
SKLYPO PLOTAS	5339 m2	
PREKYBINIS PLOTAS	984,45m2	
PAGALBINIS PLOTAS	412,63 m2	
BENDRAS PLOTAS	1473,77 m2	
UŽSTATYMO PLOTAS	29%	60%
UŽSTAYMO INTENSYVUMAS	27,60 %	260%
PARKAVIMO VIETŲ	53	

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
PAVADINIMAS	ŽYMĖJIMAS
Sklypo ribos	
Projektuojamas PC	
Užstatymo riba	
Įvažiavimas / išvažiavimas į parkingą	
Įėjimas į pastatą	
Pilonas	
ŽN automobilių stovėjimo vieta	
Servitutas	
Ardoma kelio danga	
Kertami medžiai sklype (32 vnt.)	
Išsaugomi medžiai sklype (23 vnt.)	
Projektuojami želdiniai (33 vnt.) - Žvilgantysis kaulenis	
Projektuojami želdiniai (16 vnt.) - Klevas	
Projektuojami suolai 200x50 cm (5 vnt.) UM372LP	
Projektuojami suolai 50x50 cm (7 vnt.) UM372SLP	
Projektuojamos šiukšliadėžės (6 vnt.) P110-111	

EKSPLIKACIJA		
1	Projektuojamas prekybos centras	1 636,21 m2
2	Parkingas	55 vt.
3	Ūkinis kiemas	
4	Įvažiavimo / išvažiavimo kelias (servitutas)	
5	Dviračių saugykla	
6	Autobusų sustojimo aikštelė	
7	Taromatas	
8	Šiukšlių konteineriai	
9	Pilonas	
10	Želdynas	




PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato 0,00 = 7,70

OBJEKTAS	122433	Klaipėda, Minijos g. 100	
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
UAB "GEOSMART"	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1538		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
Įm. direktorius	Žilvinas Domarkas		2019 10 04
Geodezininkas	Stanislovas Stankevičius		2019 10 04
A.V.			


0	2019-10	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)		
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė partneriai		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 1 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė	2020-03	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS
	Arch.	D. Urbonaitė	2020-03	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas. Dangų planas 1 : 500
				stadija pp
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "KAMINEROS GRUPĖ"		DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-10-PP-SP	LAPAS LAPŲ 3 16

IŠSAUGOMŲ IR KERTAMŲ MEDŽIŲ LENTELĖ											
Nr.	Pavadinimas	Kamieno skersmuo (cm)	Pagal techninio plano sprendinius	Kirtimo priežastis		Nr.	Pavadinimas	Kamieno skersmuo (cm)	Pagal techninio plano sprendinius	Kirtimo priežastis	
M1	Klevas	35 cm	Kertamas	Prekybos centras		M36	Topolis	47 cm	Išsaugomas		
M2	Klevas	27 cm	Kertamas	Prekybos centras		M37	Topolis	113 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M3	Klevas	32 cm	Kertamas	Prekybos centras		M38	Topolis	97 cm	Išsaugomas		
M4	Pušis	34 cm	Kertamas	Prekybos centras		M39	Kaštonas	22 cm	Išsaugomas		
M5	Pušis	25 cm	Kertamas	Prekybos centras		M40	Obelis	17 cm	Išsaugomas		
M6	Liepa	25 cm	Kertamas	Prekybos centras		M41	Topolis	56 cm	Išsaugomas		
M7	Beržas	49 cm	Kertamas	Prekybos centras		M42	Topolis	61 cm	Išsaugomas		
M8	Kaštonas	31 cm	Kertamas	Prekybos centras		M43	Topolis	11 cm	Išsaugomas		
M9	Klevas	25 cm	Kertamas	Prekybos centras		M44	Topolis	15 cm	Išsaugomas		
M10	Klevas	35 cm	Kertamas	Prekybos centras		M45	Topolis	34 cm	Kertamas	Parkingas	
M11	Klevas	24 cm	Kertamas	Prekybos centras		M46	Topolis	16 cm	Išsaugomas		
M12	Klevas	42 cm	Kertamas	Prekybos centras		M47	Beržas	38 cm	Išsaugomas		
M13	Klevas	30 cm	Kertamas	Prekybos centras		M48	Topolis	18 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M14	Klevas	21 cm	Kertamas	Prekybos centras		M49	Topolis	16 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M15	Klevas	41 cm	Kertamas	Prekybos centras		M50	Topolis	20 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M16	Topolis	95 cm	Išsaugomas			M51	Klevas	32 cm	Išsaugomas		
M17	Topolis	33 cm	Išsaugomas			M52	Eglė	18 cm	Išsaugomas		
M18	Topolis	43 cm	Išsaugomas			M53	Beržas	35 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M19	Topolis	87 cm	Išsaugomas			M54	Topolis	22 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M20	Topolis	96 cm	Kertamas	Praėjimas		M55	Beržas	57 cm	Kertamas	Pravažiavimas	
M21	Topolis	35 cm	Išsaugomas			M56	Topolis	39 cm	Išsaugomas		
M22	Topolis	63 cm	Išsaugomas			M57	Robinija	31/37 cm	Išsaugomas		
M23	Topolis	88 cm	Išsaugomas			M58	Uosialapis klevas	15 cm	Išsaugomas		
M24	Topolis	33 cm	Išsaugomas			M59	Uosialapis klevas	19 cm	Išsaugomas		
M25	Topolis	39 cm	Išsaugomas			M60	Uosialapis klevas	19 cm	Išsaugomas		
M26	Topolis	40 cm	Išsaugomas			M61	Uosialapis klevas	19 cm	Išsaugomas		
M27	Topolis	34 cm	Išsaugomas			M62	Topolis	36 cm	Kertamas	Parkingas	
M28	Topolis	67 cm	Išsaugomas			M63	Topolis	49 cm	Kertamas	Prekybos centras	
M29	Topolis	38 cm	Išsaugomas			M64	Alyva	13/17 cm	Kertamas	Prekybos centras	
M30	Topolis	30 cm	Išsaugomas			M65	Topolis	68 cm	Kertamas	Prekybos centras	
M31	Beržas	37 cm	Išsaugomas			M66	Eglė	28 cm	Kertamas	Prekybos centras	
M32	Topolis	28 cm	Kertamas	Parkingas		M67	Topolis	25 cm	Išsaugomas		
M33	Beržas	29 cm	Išsaugomas			M68	Topolis	23 cm	Išsaugomas		
M34	Beržas	31/29 cm	Kertamas	Parkingas		M69	Topolis	36 cm	Išsaugomas		
M35	Uosialapis klevas	25/22 cm	Kertamas	Pravažiavimas							
0	2019-10	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai									
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)									
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 1 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS						
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-11	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS						
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-11							
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Išsaugomų ir kertamų medžių lentelė						
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "KAMINEROS GRUPĖ"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-10-PP-SP					LAPAS	LAPŲ
										4	16




Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas (m2)
101	Pardavimų salė	984.45
102	Tamburas	17.87
103	Koridorius	63.09
104	WC	4.48
105	Vadybininku kab.	13.39
106	Kasa	6.70
107	Nuomojama patalpa	65.92
108	Ūkinės patalpos	262.64
109	Tamburas - taros priėmimas	6.84
110	Taros rūšiavimas laikymas	27.07
111	Techninė patalpa	6.90
112	Techninė patalpa	7.07
113	Techninė patalpa	7.35
Viso:		1473.77


0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS			
	A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS		
		Arch.	D. Urbonaitė		2019-06			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Pirmo aukšto planas		STADIJA	
							PP	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA		LAPAS	LAPŲ
							5	16




0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS			
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS			
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas 1-6, Pjūvis A-A			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA		LAPAS	LAPŲ
							6	16




0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS	
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 1 - 6, K - A (I variantas)	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA	
					LAPAS 7	LAPŲ 16




0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS	
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 6 - 1, A - K (I variantas)	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA	
					LAPAS	LAPŲ
					8	16




0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS	
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 1 - 6, K - A (II variantas)	STADIJA
						PP
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA	
					LAPAS 9	LAPŲ 16



0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS			
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS			
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 6 - 1, A - K (II variantas)		STADIJA	
							PP	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA		LAPAS	LAPŲ
							10	16



0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS	
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 1 - 6, K - A (III variantas)	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA	
					LAPAS 11	STADIJA PP LAPŲ 16



0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba i				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)				
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS	
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS	
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai 6 - 1, A - K (III variantas)	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA	
					LAPAS 12	LAPŲ 16

WEO SUNBRAKE



WEO BRISE-SOLEIL

WEO brise-Soleil yra šiuolaikiškas architektūros sprendimas. Šis sprendimas leis sumažinti diskomfortą, kurį tiesiogiai sukelia saulės spinduliai. Šis produktas leis pakeisti medinius tašelius. Brise-Soleil nereikalauja priežiūros, atsparus UV, taip pat tai sprendimas, kad vidus būtų apšviestas natūralios saulės šviesos. Dažnai naudojamas kaip vienas iš sprendimų, siekiant reguliuoti saulės spindulių skverbimąsi gyvenamojoje patalpoje arba darbo vietoje.

Šie profiliai yra dekoratyvūs. Jie neturi pastato hidroizoliacinių ar izoliacinių savybių. Brise-Soleil sistemos be jokių apribojimų gali būti naudojamos visų tipų viešosiose erdvėse, komerciniuose pastatuose, vienbučiuose ir daugiabučiuose namuose. Gaisro klasė netaikoma.

Pagaminta:

- 40 proc. perdirbtas polietilenas
- 60 proc. perdirbta mediena

Šilumos laidumas:

- 0,2 w/mk

Išmatavimai:

- 42 x 60 mm
- 52 x 100 mm
- 62 x 120 mm

Standartinis ilgis:


- 4 m

Spalvos:

- Teck
- Ipe

Profilio sienelės storis:

- 5 mm



VERTIKALUS IR HORIZONTALUS MONTAVIMAS

Didžiausias atstumas tarp dviejų atramų neturi viršyti 2 m. Išsikišimas maksimaliai galimas 60 cm.



0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statyba			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)			
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06	
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Horizontaliai montuojami profiliai
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA
					LAPAS 13
					LAPŲ



0	2019-06	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	ARCHartelė ir partneriai				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS MINIJOS G. 100 KLAIPĖDA STATYBOS PROJEKTAS			
A358	S.P.V.	H. Štaudė		2019-06	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: PREKYBOS CENTRAS			
	Arch.	D. Urbonaitė		2019-06				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS: Vizualizacija nuo Baltijos pr.ir Minijos g. sankryžos			
					STADIJA PP			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Kamineros grupė"				DOKUMENTO ŽYMUO: AA2019-20-SA		LAPAS	LAPŲ
							14	16

