



PROJEKTO PAVADINIMAS	Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos projektas.
OBJEKTO ADRESAS	Kretingos g. 28, Klaipėda. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/0002:808. Žemės sklypo unikalus Nr. 2101-0002-0808.
PROJEKTO UŽSAKOVAS	UAB „JMA centras“, Verkių g. 39B, Vilnius.
PROJEKTUOTOJAS	UAB „TS Projects“ Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: 8-441-54807 E-paštas: tsprojektai@gmail.com
PROJEKTO STADIJA	Projektiniai pasiūlymai.
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba.
STATINIO KATEGORIJA	Naujai statomas garažas – neypatingasis statinys.
STATINIO PASKIRTIS	Naujai statomas garažas – garažų paskirties pastatai [7.7.].
PROJEKTO RENGIMO METAI	2021
PROJEKTO NUMERIS	2114

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorė	Laura Jurkuvienė	-----	
Projekto vadovas	Osvaldas Jankauskas	A 1722	
PDV	Donatas Laucius	A 1983	
Architektas	Ignas Lesauskas	-----	

TURINYS

ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS*
AIŠKINAMASIS RAŠTAS			
2114-PP-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	11	2-3
2114-PP-AR	Aiškinamasis raštas	1	4-15
BRĖŽINIAI			
2114- PP -SP-01	Sklypo aplinkotvarkos planas M 1:500M 1:500	1	16
2114- PP –SA-01	Pirmo aukšto pertvarų planas M 1:100	1	17
2114- PP –SA-02	Antresolės aukšto pertvarų planas M 1:100	1	18
2114- PP –SA-03	Pirmo aukšto apdailos ir dangų planas M 1:100	1	19
2114- PP –SA-04	Antresolės aukšto apdailos ir dangų planas M 1:100	1	20
2114- PP –SA-05	Pirmo aukšto lubų planas M 1:100	1	21
2114- PP –SA-06	Antresolės aukšto lubų planas M 1:100	1	22
2114- PP –SA-07	Stogo planas M 1:100	1	23
2114- PP –SA-08	Fasadai, medžiagiškumas M 1:150	1	24
2114- PP –SA-09	Pjūviai M 1:100	1	25
2114- PP –SA-10	Pjūviai M 1:100	1	26
2114- PP –SA-11	Langų ir durų techninės specifikacijos	1	27
2114- PP –SA-12	Vitrinų išklotinės M 1:50	1	28
2114- PP –SA-13	Klientų namelio detalizacija M 1:50	1	29
2114- PP –SA-14	Klientų namelio detalizacija M 1:50	1	30
2114- PP –SA-15	Pilonas 10.0 m M 1:100	1	31
2114- PP –SA-16	Pilonas 2.0 m M 1:50	1	32
2114- PP –SA-17	Vizualizacijos, spalviniai sprendimai	1	33
2114- PP –SA-18	Vizualizacijos, spalviniai sprendimai	1	34

*Numeracija pagal pdf lapus.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807 e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos projektas.	
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas		
	 Savičiaus g. 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt			
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.	
	Arch.	Ignas Lesauskas	TURINYS	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB „JMA centras“		2114-PP-T	1
				LAPŲ
				1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI					
PAVADINIMAS			MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
I SKYRIUS SKLYPAS					
1. Sklypo plotas			m ²	4840	
2. Užstatymo intensyvumas				0.09	
3. Užstatymo tankumas			%	8.10	
II SKYRIUS PASTATAI					
Projektuojamas maitinimo paskirties pastatas					Neypatingasis statinys
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			vnt.	1	Konvejeris
2. Pastato bendras plotas.*			m ²	435.80	
3. Pastato naudingas plotas. *			m ²	399.22	
4. Pastato tūris.*			m ³	2121.20	
5. Aukštų skaičius.*			vnt.	1	Projektuojamos antresolės
6. Pastato aukštis. *			m	7.5	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]			A++		Tik šildomam plotui, administracinių patalpų
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]			-	C	projektinis
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis.			-	III	
11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.			-	-	
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS**					
1. Kiti transporto statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė)					Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys
0	2021	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807 e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos projektas.		
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas			
	 Savičiaus g. 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt				
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.	
	Arch.	Ignas Lesauskas		BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	UAB „JMA centras“		2114-PP-BSR		LAPŲ
				1	2

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
1.1. plotas*	m ²	1550	
1.2. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	19	
2. Kiti transporto statiniai (pėsčiųjų takai)			Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys
2.1. plotas*	m ²	336	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
1. Klientų aptarnavimo pastatas	vnt. / H	1 / 2,6 m	I gr. Nesudėtingasis; užstatymo plotas 16.41 m ²
2. Kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė	vnt. / H	1 / 3,8m	I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 11.40 m ²
3. Pilonas	vnt. / H	1 / 4,5m	Kitos paskirties inžineriniai statiniai (4.2.) I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 1.20 m ²
4. Pilonas	vnt. / H	1 / 10,0m	Kitos paskirties inžineriniai statiniai (4.2.) I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 3.15 m ²
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.			
DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
2114-PP-BSR			Lapų
			Laida
			2
			2
			0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos projektas.

Statybos adresas. Kretingos g. 28, Klaipėda. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/0002:808. Žemės sklypo unikalus Nr. 2101-0002-0808.

Statytojas (užsakovas). UAB „JMA centras“, Verkių g. 39B, Vilnius.

Projektuotojas. UAB „TS Projects“, projekto vadovas architektas O. Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1722). UAB „Wall“ architektas Donatas Laucys architektūrinės ir sklypo sutvarkymo dalies sprendinių rengėjas.

Statinio paskirtis. Naujai statomas garažas - garažų paskirties pastatai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projekto stadija. Projektiniai pasiūlymai.

Statybos rūšis. Nauja statyba.

Statinio kategorija. Neypatingasis statinys.

Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- nuosavybės dokumentais;
- detaliuoju planu patvirtintu 2020-09-10 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. AD1-966.

2. PRIVALOMIEJI PP PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

1. LR Statybos įstatymas.
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
3. Lietuvos standartas LST 1516:2015.
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

STATYBOS TECHINIAI REGLAMENTAI

Eil. Nr.	Reglamentas	Pavadinimas
1.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
2.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
3.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
4.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
5.	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
6.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807 e-mail.: tsprojektoi@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos projektas.	
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas		
	 Savičiaus g. 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt			
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.
	Arch.	Ignas Lesauskas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				LAPAS
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPŲ
	UAB „JMA centras“		2114-PP-AR	11

HIGIENOS NORMOS

Nr.	Norma	Pavadinimas
1.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2.	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

KITOS TAISYKLĖS

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.

BENDRIEJI DUOMENYS


Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas.

Projektuojamas garažo paskirties pastatas su numatoma infrastruktūra yra žemės sklype (kad. Nr. 2101/0002:808) Kretingos g. 28, Klaipėdos m. Žemės sklypo plotas 4840 m². Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypas taisyklingos formos, apsuptas esamų statinių. Vakarinėje dalyje sklypas ribojasi su esama degaline, kurios apsaugos zonos nėra pažeidžiamos; iš pietų yra esamas gamybinių pastatų užstatymas; iš šiaurės pusės sklypas ribojamas Šiaurės pr. Prie pastato patenkama iš Šiaurės pr., įvažiavimo, šiaurinės sklypo pusės.

Šiuo metu žemės sklype, projektuojamo garažo paskirties pastato vietoje, yra esama asfaltuota aikštelė. Sklype praeina ryšių, elektros, vandentiekio ir dujų tinklai, vertinimas atliekamas pagal išduotas prisijungimo prie miesto tinklų sąlygas.

Parengtas teritorijos detalusis planas 2020-09-10

Teritorijoje galioja kompleksinis detalusis planas patvirtintas 2020-09-10 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AD1-966.



Pav. 1 Situacijos schema

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
- elektros tinklų apsaugos zonos;
- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
- naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
2114-PP-AR	2	11	0

- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos

Klimato sąlygos:

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7° C;
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1° C;
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8° C;
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7° C;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm;
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s;
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm;
- maksimalus dirvožemio išalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm;
- santykinis metinis oro drėgnumas 82 %.

Higieninė ir ekologinė situacija

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Gretimuose sklypuose yra esami administraciniai, pramonės ir gamybos, komerciniai objektai.

Želdiniai, teritorijos apželdinimas

Sklype nėra saugotinių želdinių, tvarkomoje teritorijoje vertingi želdiniai yra saugomi. Projektu projektuojami žemaūgiai želdiniai 32 vnt., *pinus mugo*, bei alpinariumai, žoliniai augalai.

Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas

Prie pastato patenkama iš Šiaurės pr., įvažiavimo, šiaurinės sklypo pusės. Įvažiavimai ir kiemas projektuojamas kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų bei betoninių trinkelų dangų. Rengiamoje susiekimo dalyje projektuojama lėtėjimo bei greitėjimo juostos iš Šiaurės pr. patekimui į sklypą.

BENDRIEJI RODIKLIAI					
PAVADINIMAS		MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS	
I SKYRIUS SKLYPAS					
1. Sklypo plotas		m ²	4840		
2. Užstatymo intensyvumas			0.09		
3. Užstatymo tankumas		%	8.10		
II SKYRIUS PASTATAI					
<i>Projektuojamas maitinimo paskirties pastatas</i>				Neypatingasis statinys	
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		vnt.	1	Konvejeris	
2. Pastato bendras plotas. *		m ²	435.80		
3. Pastato naudingas plotas. *		m ²	399.22		
4. Pastato tūris. *		m ³	2121.20		
5. Aukštų skaičius. *		vnt.	1	Projektuojamos antresolės	
6. Pastato aukštis. *		m	7.5		
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A++		Tik šildomam plotui, administracinių patalpų	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		-	C	projektinis	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis.		-	III		
11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.		-	-		
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS**					
<i>1. Kiti transporto statiniai (automobilių stovėjimo aikštelė)</i>				Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys	
1.1. plotas*		m ²	1550		
1.2. automobilių stovėjimo vietų skaičius		vnt.	19		
<i>2. Kiti transporto statiniai (pėsčiųjų takai)</i>				Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys	
2.1. plotas*		m ²	336		
V SKYRIUS KITI STATINIAI					
<i>1. Klientų aptarnavimo pastatas</i>		vnt. / m ²	1 / 14.48	I gr. Nesudėtingasis; užstatymo plotas 16.41 m ²	
			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
			2114-PP-AR		Lapų
					Laida
					4
					11
					0

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
2. <i>Kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė</i>	vnt. / H	1 / 3,8m	I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 11.40 m ²
3. <i>Pilonas</i>	vnt. / H	1 / 4,5m	Kitos paskirties inžineriniai statiniai (4.2.) I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 1.20 m ²
4. <i>Pilonas</i>	vnt. / H	1 / 10,0m	Kitos paskirties inžineriniai statiniai (4.2.) I gr. Nesudėtingasis užstatymo plotas 3.15 m ²
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.			
DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
2114-PP-AR			Lapų
			Laida
			5
			11
			0

Pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai.

Projektuojamas – garažo paskirties pastatas, paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Statybos rūšis - nauja statyba. Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Projektuojamo statinio rodikliai:

Bendrasis plotas – 435,80 m², naudingas plotas - 399,22 m², pastato tūris – 2121,20 m³, statinio aukštis – 7,50 m skaičiuojant nuo vidutinio žemės paviršiaus lygio, aukštų skaičius – 1, užstatymo plotas – 364,65 m².

Statinyje numatoma administracinės patalpos, virtuvės zonos bei reikalingos sandėliavimo, darbuotojų ūkinės patalpos, san. Mazgai. Žmonėms su negalia pritaikytas lankytojų WC

Projektuojamos statinio konstrukcijos:

Pastato laikanti konstrukcija – metalinis karkasas. Metalinį karkasą sudaro dėžinio profilio kolonos ir dvitėjo profilio sijos. Kolonos prie pamato jungiamos šarnyriškai. Pastato vertikalų pastovumą užtikrina metaliniai ryšiai, horizontalų pastovumą užtikrina profiliuoto pakloto standūs diskai. Visos metalo konstrukcijos dengiamos korozijai bei šarmamas atspariais dažais C5 kat.

pamatai – gręžtiniai poliniai, poliai apjungiami gelžbetoniniu rostverku;

sienos – Pastato išorės sienos – trisluoksnės poliuretano plokštės 100mm storio („SANDWICH“ tipo).

pertvaros - Pastato vidaus sienos – trisluoksnės poliuretano plokštės 100mm storio („SANDWICH“ tipo). Apsiūnamos GK plokšte, arba cetrinio plokštėmis.

grindys – Grindys ant grunto – plovkloje įrengiamos 160 mm storio betoninės grindys. $U=0,142 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$; administracinėse patalpose papildomai apšildomos 5cm EPS. $U<0,125 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$

stogas – Pastato stogo konstrukciją sudaro: profiliuotas laikantis paklotas (dažomas >C3), apšiltintas šilumos izoliacija ir dengtas PVC danga.

Projektuojamos apšiltinimo medžiagos:

Pamatai – polistireno plokštės;

sienos – administracinėse patalpose akmens vata;

stogas – akmens vata, polistireno plokštės.

Projektuojama statinio architektūra ir apdaila:

Tūriniai sprendimai: Pagrindinis pastato aukštis nuo žemės paviršiaus – 5,40 m, tačiau siekiant išlaikyti vientisą koplekso siluetą pastato kampai nuo gatvės pusių pakeliami iki 7.50 m. Nuo Šiaurės pr., pagrindiniam fasadui pagyvinti, projektuojama vitrina.

Fasadų apdailos medžiagos: dominuoja balta spalva ir juodos spalvos akcentai. Naudojamos poliuretano užpildo sandwich panelės, montuojamos vertikalios, RAL-9010. Akcentams naudojamas alucobond, RAL-9005. Langai, vitrinos - aliuminio profilio, spalva – juoda, RAL-9005. Durys - aliuminio profilio, spalva - juoda, RAL-9005

Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas;

Projektuojamame objekte visos žmonių judėjimo trasos bei pagal poreikius visuomenei reikalingos patalpos pritaikomos ŽN poreikiams. Numatomos erdvės, priėjimai, san. mazgai, kitos judėjimo trasos pritaikomos žmonėms su kitoku įgalumu.

Projektuojamų statinių sąrašas, etapiškumas.

- Garažo paskirties pastatas;
- Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – automobilių stovėjimo aikštelė (4.2);
- Inžineriniai tinklai (kiekvienas inžinerinis tinklas gali būti pridudomas atskirai);
- Kiti statiniai (reklaminis pilonas h-10.00m; 4.5m, klientų aptarnavimo statinys, stoginė, buitinių atliekų aptvėrimo aikštelė)

Galimas atskirų objektų - statinių ir pastatų rangos darbų užbaigimas (Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas") ir registravimas Nekilnojamojo turto registre.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	6	11	0

Pastatas vieno aukšto su antresolėmis; Pagrindinis pastato aukštis nuo žemės paviršiaus – 5.40 m, tačiau siekiant išlaikyti vientisą koplekso siluetą šiaurinis pastato kampas nuo gatvės pusės pakeliamas iki 7.50 m.

Pastate numatoma maksimaliai (piko metu) iki 230 lankytojų / automobilių per 1 val. bei 4 personalo. Pastato patalpų didžiausias projektuojamas aukštis 4.70 m; Pastato bendras plotas- 435.80 m²;

Pagrindinis įėjimas klientams projektuojamas Pietinėje pastato pusėje, techniniai įėjimai suprojektuoti pastato perimetru; Įvažiavimas į garažo pastatą projektuojamas iš vakarinės pusės;

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą:

Prie pastato patenkama iš Šiaurės pr., įvažiavimo, šiaurinės sklypo pusės. Įvažiavimai ir kiemas projektuojamas kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų bei betoninių trinkelų dangų. Išvažiavimas iš sklypo numatomas į Kretingos gatvę.

Analizuojamoje sklypo dalyje numatoma įrengti pravažiuojamus, parkavimo vietas bei pravažiuojamojo aptarnavimo, neišlipus, kelius aplink projektuojamą pastatą. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, projektuojamam pastatui numatomas automobilių parkavimo poreikis 3 vietos darbuotojams iš kurių 1 skirta žmonėms su negalia.

Pastatui aptarnauti, tarnybinio transporto patekimas numatomas pro tą patį įvažiavimą teritorijoje įrengiant tarnybinio transporto sustojimo vietą (šiaurinėje teritorijos dalyje, netrukdam klientų srautui).

Nagrinėjamame sklype numatoma įrengti saugius pėsčiųjų takus su pritaikymu žmonėms su negalia, bei sklandų patekimą iki pastato nuo esamų aplinkinių pėsčiųjų takų.

Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. Pastato, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype:

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų išdėstymą sklype:

Sklype nėra saugotinių želdinių augančių ne miško paskirties žemėje, mieste. Prie pastato patenkama iš Šiaurės pr., įvažiavimo, šiaurinės sklypo pusės. Įvažiavimai ir kiemas projektuojamas kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų bei betoninių trinkelų dangų.

Tinklai tvarkomi ir projektuojami pagal išduotas sąlygas. Jei reiklaingas, numatomas tinklų perkėlimas, ar esamos atšakos naikinimas.

Teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą:

Sklype žemės paviršiaus lygiai keičiami. Siekiant sklandaus kiemo aikštelės vertikaliojo planavimo. Atmosferos krituliai nesilaikys sklypo ribose, susigers į gruntą ir nutekės į projektuojamų lietaus nuotekų bei drenažo tinklus.

Aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus:

Prie pastato patenkama iš Šiaurės pr., įvažiavimo, šiaurinės sklypo pusės. Įvažiavimai ir kiemas projektuojamas kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų bei betoninių trinkelų dangų.

Žemės sklypo zonoje, kur projektuojamas garažo paskirties pastatas numatomos įrengti žaliosios zonos, poilsio zonos darbuotojams, bei lankytojams.

Sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą:

Žemės sklype projektuojami apšvietimo įrenginiai, elektroninio vaizdo informacijos įrenginiai informuoti apie vykdomą veiklą.

Sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemonės:

Prieigos prie pastato turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta projektuojamo pastato patalpų, taip pat ir patalpų viduje. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdyt kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti,

DOKUMENTO ŽYMUO

2114-PP-AR

Lapas

Lapų

Laida

7

11

0

kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemonės:

Įėjimų į pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Įėjimai į turi būti apšviesti. Prieigos prie pastato turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta projektuojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdytų kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Atliekų surinkimą ir tvarkymą:

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

1. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

1.1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

1.2. inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

1.4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

1.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes.

Metalai turi būti rūšiuojami, medienos atliekos perdirbamos. Tokias atliekas galima pristatyti į Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo aikšteles esančias - Plieno g. 13, Tilžės g. 66A ar Šiaurės pr. 30. Gretimybėse yra įvairios, daugiausiai gyvenamosios paskirties pastatų, kurių aplinkoje reikia imtis papildomų priemonių siekiant išvengti oro taršos. Statybvietėje siekiant išvengti aplinkos taršos kenksmingomis dulkėmis atliekos nebus smulkinamos mobilia ar kita įranga vietoje. Statybinės atliekos neturi būti sandėliuojamos greta projektuojamo statinio ilgiau nei truks statybos darbai.

statybvietės įrengimą:

Statybvietė įrengiama vadovaujantis:

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais;
- DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje";
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus.

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, energetinio naudingumo klasė.

Pastato statybos projektu numatomas energetinės klasės siekimas A++ (taikoma tik administracinės paskirties patalpoms). Statybos bei eksploatacijos metu panaudojamos energetiškai efektyvios priemonės - modernios elektros energijos vartojimo priemonės, nauji šildymo sprendimai, kitos inžinerinės sistemos. Numatomos sandarios virtrinos, langai, durys ir vartai.

Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Negyvenamieji pastatai
			Pramonės paskirties pastatai ¹⁾

DOKUMENTO ŽYMUO

2114-PP-AR

Lapas

Lapų

Laida

8

11

0

1.	Stogai	r	$0,15 \cdot \kappa_1^{(5)}$
	Perdangos ⁶⁾	ce	
2.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	fg	$0,18 \cdot \kappa_1^{(5)}$
	Perdangos virš nešildomų rūšių ir pogrindžių	cc	
3.	Sienos	w	$0,17 \cdot \kappa_1^{(5)}$
4.	Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	wda	$1,0 \cdot \kappa_1^{(5)}$
5.	Durys, vartai	d	$1,7 \cdot \kappa_1^{(5)}$

Norminės oro apykaitos $n_{50.N}$ (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Pastato paskirtis [3.6]	Pastato energinio naudingumo klasė	$n_{50.N}$, (1/h)
Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų ¹⁾ , sporto, transporto ¹⁾ , specialioji ¹⁾ ir poilsio	A+ ir A++	1 ²⁾

Pastabos:

¹⁾ paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami.

²⁾ paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

Sandarumas turi būti matuojamas baigtaime statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais:

visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.

Projektuojamame pastate A++ energinio naudingumo klasė matuojama tik administracinėse patalpose.

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu užtikrinimo sprendiniai, ir kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną.

Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Mikroklimatas patalpose turi atitikti HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“.

Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
	Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3
Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

Oro kokybė

Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus dydžius.

Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip $\pm 0,2$ °C.

Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip $\pm 0,5$ %.

Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip $\pm 0,1$ m/s.

Dirbtinis apšvietimas projektuojamas vadovaujantis higienos normomis bei interjero projektu.

Projektuojamo pastato vidaus patalpų mikroklimato reikalavimai projektuojami atsišvelgiant į galiojančius reglamentus, higienos normas bei interjero projektą.

Gaisrinė apsauga.

Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis:

- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

Projektuojamas pastatas yra III gaisro atsparumo ugniai laipsnio. Nuo esamų gretimų statinių išlaiko minimalius priešgaisrinius atstumus.

Statybos įtaka aplinkai.

Atmosferos cheminė, biologinė ir fizikinė tarša nenumatoma. Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo. Vykdamas statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų.

Apsauga nuo triukšmo.

Statybos darbų metu nebus neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami.

Objekto pavadinimas**	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena	45	55
	vakaras	40	50
	naktis	35	45
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena	65	70
	vakaras	60	65
	naktis	55	60
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą	diena	55	60
	vakaras	50	55
	naktis	45	50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

DOKUMENTO ŽYMUO

2114-PP-AR

Lapas

Lapų

Laida

10

11

0

**** Taikoma tik administracinės paskirties patalpoms**

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos;

Teritorijoje galioja kompleksinis detalusis planas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AD1-966. Projektu žemės sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai neviršija detaliuoju planu numatytų žemės sklypui nustatytų reglamento rodiklių. Sklypas į saugomų teritorijų ir NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka ir nesiriboja.

Teritorija nėra įtraukta į kultūros paveldo zoną ar kitas saugomas teritorijas.

Esminių statinio reikalavimų išpildymas.

Statinio patalpų konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

Patalpos yra suprojektuotos ir turi būti įrengtos taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.

Įėjimų į patalpas neturi slėpti želdiniai ir priestatai.

Įėjimas į patalpas apšviestas.

Prieigos prie pastatų/ patalpų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimų, kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.


Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamus reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

Pastabos

- Statinio projektą būtina suderinti valstybinėse institucijose;
- Statinio projekto ekspertizė nėra būtina;
- Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją;
- Rengiant darbo projektą vadovautis suderintu techniniu projektu ir LR pagrindiniais normatyviniais dokumentais;
- Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir (kur būtina) autorinę priežiūrą;
- Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
- Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
- Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo pritarimą.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	11	11	0



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA

SKLYPO DALIES RIBA

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

RAUDONOSIOS GATVĖS LINIJOS

DETALIUOJU PLANU NUMATYTA STATYBOS RIBA
- 1

- PROJEKTUOJAMAS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATAS
AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA
- 2

- PROJEKTUOJAMA KLIENTŲ APTARNAVIMO PASTATAS
Igr NESUDETINGASIS
- 3


- PROJEKTUOJAMA KASOS STOGINĖ
- 4

- PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ ATLIEKŲ APTVARAS
- 5

- PROJEKTUOJAMA TRANSFORMATORINĖ PAGAL ESO SĄLYGAS
- 6

- PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos rinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.				
	A 1722	PV				Osvaldas Jankauskas	
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt						
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas		Sklypo aplinkotvarkos planas M 1:500		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SP_01		LAPAS	LAPŲ
						0	0



BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-1	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS; 100mm
F-2	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS + PVC PANELIŲ APDAILA; 105mm
F-3	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSNAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 265mm
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSNAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 175mm

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 175mm
F-5	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 265mm
F-6	IŠ ADMINISTRACINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDOJAMA 2 SLUOKSNAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 125mm
F-7	NAUDOJAMA 2 SLUOKSNAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, ; 125mm
F-8	IŠ TECHNINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDOJAMOS 2 SLUOKSNAI CETRIS BASIC IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 320mm

0	2021	Statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.	
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt	
A 1983	PDV	Donatas Laucius		
	Arch.	Ignas Lesauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato 1 aukšto pertvarų planas 1:100	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_1	LAPAS 1
				LAPŲ 18




BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-1	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS; 100mm
F-2	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS + PVC PANELIŲ APDAILA; 105mm
F-3	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSINIAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 265mm
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSINIAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 175mm

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 175mm
F-5	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 265mm
F-6	IŠ ADMINISTRACINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDOJAMA 2 SLUOKSNIAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 125mm
F-7	NAUDOJAMA 2 SLUOKSNIAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, ; 125mm
F-8	IŠ TECHNINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDJAMOS 2 SLUOKSNIAI CETRIS BASIC IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 320mm

II antrosiė, apėvietimo schema					
0	2021	Statybos leidimui			
LAIDA	IėLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IėLEIDIMO PRIEėASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garaėo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt				
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato antresolės pertvarų planas 1:100		
	Arch.	Ignas Lesauskas			
LT	STATYTOJAS/ UėSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ēYMUO 2114-01-TP-SA_2	LAPAS	LAPŲ
				1	18




BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA

- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
- Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
- Matmenys brėžinyje duoti cm;
- Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

DANGŲ IR APDAILOS EKSPLIKACIJA

- A-1** FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVARAL-9010.
- A-2** PVC PANELĖ *Tommy Car Wash Systems* 3mm
- A-3** PLYTELIO APDAILA *Kerama marazzi TERAZZO GREY IF04*
- A-4** DAŽYMAS RAL-7021
- SAŽ 12** ACRYLICON LIEJAMA DANGA; SPALVA ARTIMA RAL-7042; ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS
- SAŽ 13** ACRYLICON LIEJAMA DANGA; SPALVAARTIMA RAL-7016; ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS
- ŠILDOMAS BETONAS**; ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS

0	2021	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato 1 aukšto apdailos/dangų planas 1:100		
A 1983	PDV	Donatas Laucius			
	Arch.	Ignas Lesauskas			
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_3	LAPAS	LAPŲ
				1	18



BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA


-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

DANGŲ IR APDAILO EKSPLIKACIJA

A-1	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVARAL-9010.
A-2	PVC PANELĖS Tommy Car Wash Systems 3mm
A-3	PLYTELIO APDAILA Kerama marazzi TERAZZO GREY IF04
A-4	DAŽYMAS RAL-7021
SA/Ž 12	ACRYLICON LIEJAMA DANGA; SPALVA ARTIMA RAL-7042; ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS
SA/Ž 13	ACRYLICON LIEJAMA DANGA; SPALVAARTIMA RAL-7016; ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS
ŠILDOMAS BETONAS	ŽIŪR. ŽINIARAŠČIUS IR TECH. SPECIFIKACIJAS

II antresolė, apšvietimo schema

0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt						
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas		Plovyklos pastato antresolės apdailos/dangų planas 1:100		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_4		LAPAS	LAPŲ
						1	18




BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA

- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
- Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
- Matmenys brėžinyje duoti cm;
- Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

DANGŲ IR APDAILOS EKSPLIKACIJA

	ESAMOS ANTRESOLĖS GRINDYS PRESUOTOS MEISER TIPO GROTELĖS. CINKUOTO METALO
	GELŽBETONINĖ PERDANGA, ŠLIFUOJAMA, DAŽOMA RAL-7021
	PROFPAKLOTO DANGA, NEMATOMAS MONTAVIMAS KNIDIJANT

0	2021		Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Telfax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com					
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
			Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt			
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato 1 aukšto lubų planas 1:100			
	Arch.	Ignas Lesauskas				
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_5		LAPAS	LAPŲ
					1	18



BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA


- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
- Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
- Matmenys brėžinyje duoti cm;
- Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

DANGŲ IR APDAILOS EKSPLIKACIJA

	ESAMOS ANTRESOLĖS GRINDYS PRESUOTOS MEISER TIPO GROTELĖS. CINKUOTO METALO
	GELŽBETONINĖ PERDANGA, ŠLIFUOJAMA, DAŽOMA RAL-7021
	PROFPAKLOTO DANGA, NEMATOMAS MONTAVIMAS KNIDIJANT

II antresolė, apšvietimo schema

0	2021	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvosinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas
	 WALL Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt				
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato antresolės lubų planas 1:100		
	Arch.	Ignas Lesauskas			
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_6	LAPAS	LAPŲ
				1	18




BENDRAS PLOTAS			
ID	Pat. nr.	Pavadinimas	Plotas
1A			
01		LANKYTOJŲ WC	5,27
02		ADMINISTRACINĖ PATALPA	28,68
04		TECHNINĖ PATALPA	33,92
05		TECHNINĖ PATALPA	17,79
06		LANKYTOJŲ WC	5,34
07		TUNELIO PATALPA	247,71
1AIA			
08		DARBUOTOJŲ PAGALBINĖ PAT.	3,76
09		DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ	4,69
10		ADMINISTRACINĖ PATALPA	20,37
11		I ANTRESOLĖ	33,92
12		I ANTRESOLĖ	20,88
1AIIA			
14		II ANTRESOLĖ	14,15
			436,48 m²


PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.


SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-1	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS; 100mm
F-2	FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100x1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100x500 mm PLOKŠTĖS + PVC PANELIŲ APDAILA; 105mm
F-3	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSNAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 265mm
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 2 SLUOKSNAIS G/K GLAISTOMA, DAŽOMA RAL-7021; 175mm

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA	
F-4	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 175mm
F-5	F-1; F-2 IŠ VIDINĖS PATALPOS PUSĖS APSIŪNAMA 1 SLUOKSNIU G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 265mm
F-6	IŠ ADMINISTRACINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDOJAMA 2 SLUOKSNAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 125mm
F-7	NAUDOJAMA 2 SLUOKSNAI G/K GLAISTOMA DAŽOMA RAL 7021, ; 125mm
F-8	IŠ TECHNINĖS PATALPOS PUSĖS NAUDJAMOS 2 SLUOKSNAI CETRIS BASIC IŠ WC PUSĖS 1 SLUOKSNIS G/K APDAILINMA AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS; 320mm


0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt						
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato stogo planas 1:100			LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas		0			
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_7		LAPAS	LAPŲ
						1	18




H-A



1-8



A-E



8-1

SAIŽ 07 
FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS 100X1000mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS - VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS NAUDJAMOS KAMPINĖS 100X500mm PLOKŠTĖS


SAIŽ 08 
FASADINĖS ALIUMINIO KOMPOZITO PLOKŠTĖS, ALUCOBOND-URBAN, SPALVA JET BLACK; SU INTEGRUOTOMIS REKLAMINĖMIS ŠVIESDĖŽĖMIS


SPALVINIS SPRENDIMAS
-Vertikalaus montavimo *sandwich* panelės RAL-9010
-Aliuminio profilio fasadinės sistemos RAL-9005
-Kompozito plokštės *alucobond-urban*, JET BLACK
PASTABA
-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius

SAIŽ 09 
SKAIDRAUS STIKLO, ALIUMINIO PROFILIO FASADINĖS SIST., RĖMO SPALVA: LAUKAS RAL-9005, VIDUS ANODUOTAS ALIUMINIS. VIENO PAKETO, DVIEJŲ STIKLŲ, APATINĖS VITRINOS STIKLO PAKETAS - GRŪDINTAS.


SAIŽ 10 
CINKUOTOS SKARDOS 2mm LANKSTINYS (NAUDOJAMA PAGRINDINIO PASTATO STOGŲ APSKARDINIMUI)

PASTABA
Galima naudoti kitą stiklo paketų - aliuminio k-jos sistemą (aliuminio k-jos langus, vitrinas, fasado konstrukcijas) nei nurodyta projekte, tačiau gaminiai turi atitikti atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U vertes STATYBOS TECHINIS REGLAMENTAS STR 2.01.02:2016 PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS :
- Langai $U \leq 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- Duryr $U \leq 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

0	2021	Statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvosinų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas
	 WALL Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt				
A 1983	PDV	Donatas Laucius			
	Arch.	Ignas Lesauskas			
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			LAIDA		
Plovyklos pastato fasadai, medžiagiškumas 1:150			0		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_8	LAPAS	LAPŲ
				1	18



A-A




2-3 Pjūvis 1:100


PASTABA

- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
- Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
- Matmenys brėžinyje duoti cm;
- Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius

0	2021	Statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.	
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas		
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt			
A 1983	PDV	Donatas Laucius		
	Arch.	Ignas Lesauskas		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovklos pastato pjūviai 1:100	LAIDA 0
			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_9	LAPAS 1
				LAPŲ 18



B-B




1-2

Pjūvis

1:100

PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius

0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt						
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Plovyklos pastato pjūviai 1:100			
	Arch.	Ignas Lesauskas				LAIDA	
						0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_10		LAPAS	LAPŲ
						1	18


DURŲ SPECIFIKACIJA								
ID	DD-01	DG-01	DK-01	DK-02	DK-03	DK-04	DV-01	DV-02
Kiekis	1	2	3	2	1	2	1	2
Aprašas								
Matmenys (l x h)	100×210	365×230	100×210	110×230	128×230	100×230	150×230	200×230
Kryptis (right/left)	R	L	L	L	L	L	L	L
Pozicija								
2D Simbolis								
Frontalus vaizdas								

LANGŲ SPECIFIKACIJA			
ID	L-01	L-02	L-03
Kiekis	1	3	2
Aprašas	Skaidraus stiklo, aliuminio profilio langai. Rėmo spalva: RAL-9005. Apatinė vitrinės dalis-grūdintas stiklas, stiklo paketas	Skaidraus stiklo, aliuminio profilio langai. Rėmo spalva: RAL-9005. Apatinė vitrinės dalis-grūdintas stiklas, stiklo paketas	Skaidraus stiklo, aliuminio profilio langai. Rėmo spalva: RAL-9005. Apatinė vitrinės dalis-grūdintas stiklas, stiklo paketas
Plotas	1,40	3,50	3,50
Frontalus vaizdas			

PASTABA


-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius;
-Durys/vitrinos/langai/furnitūra ir kiti jų elementai: padengimas antikorozinis, atsparūs agresyviai aplinkai, atsparūs šarminiai aplinkai
-Pastate projektuojami fasado langai/durys/vitrinos turi būti su apsauga nuo UV spindulių.
Pastaba:
Galima naudoti kitą stiklo paketų - aliuminio k-jos sistemą (aliuminio k-jos langus, vitrinas, fasado konstrukcijas) nei nurodyta projekte, tačiau gaminiai turi atitikti atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U vertes STATYBOS TECHINIS REGLAMENTAS STR 2.01.02:2016 PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS :
- Langai $U \leq 1.00 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;
- Durys $U \leq 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

GROTELIŲ SPECIFIKACIJA




GR1 - ACO VARIO - POLIMERBETONINĖ VONELĖ 100x50cm; MONTUOJAMOS PO DVI; SISTEMA: ACO MULTILINE V100; CINKUOTO PLIENO GROTELĖS; AKUTĖS DYDIS: 9x13mm.


RANKENŲ EKSPLIKACIJA




R1 - HOR. TRAUKIAMA RANKENA. RANKENA ATSPARI ŠARMAMS; AGRESYVIAI APL.





R2 - VER. TRAUKIAMA RANKENA. U FORMOS. RANKENA ATSPARI ŠARMAMS; AGRESYVIAI APL.



R3 - LENKIAMA RANKENA. RANKENA ATSPARI ŠARMAMAMS; AGRESYVIAI APL.


0	2021	Statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos k. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.	
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas	
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt			
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Langų ir durų techn. specifikacijos
	Arch.	Ignas Lesauskas		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_11	LAPAS
				LAPŲ
				1
				18




PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius;
-Durys/vitrinos/langai/furnitūra ir kiti jų elementai: padengimas antikorozinis, atsparūs agresyviai aplinkai, atsparūs šarminiai aplinkai
-Pastate projektuojami fasado langai/durys/vitrinos turi būti su apsauga nuo UV spindulių.
Pastaba:
Galima naudoti kitą stiklo paketų - aliuminio k-jos sistemą (aliuminio k-jos langus, vitrinas, fasado konstrukcijas) nei nurodyta projekte, tačiau gaminiai turi atitikti atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U vertes STATYBOS TECHINIS REGLAMENTAS STR 2.01.02:2016 PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS :
- Langai $U \leq 1.00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- Durys $U \leq 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;


RANKENŲ EKSPLIKACIJA




R1 - HOR. TRAUKIAMA RANKENA. RANKENA ATSPARI ŠARMAMS; AGRESYVIAI APL.




R2 - VER. TRAUKIAMA RANKENA, U FORMOS. RANKENA ATSPARI ŠARMAMS; AGRESYVIAI APL.




R3 - LENKIAMA RANKENA. RANKENA ATSPARI ŠARMAMAMS; AGRESYVIAI APL.

0	2021	Statybos leidimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Telfax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas			
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt					
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vitrinų išklotinės 1:50	LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas			0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_12	LAPAS	LAPŲ
					1	18



PERTVARŲ PLANAS








STOGO PLANAS

PASTABA

-Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
-Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
-Matmenys brėžinyje duoti cm;
-Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.






0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.			UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.		
	A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
			Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Klientų namelio detalizacija 1:50		
A 1983	PDV	Donatas Laucius					
	Arch.	Ignas Lesauskas					
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_13		LAPAS	LAPŲ
						1	18









PASTABA


- Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų;
- Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
- Matmenys brėžinyje duoti cm;
- Suderinus su užsakovu, nuomininku bei projektuotoju galima naudoti kitas technines charakteristikas atitinkančias medžiagas ar gaminius.

0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvosininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.				
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas					
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Klientų namelio detalizacija 1:50				
A 1983	PDV	Donatas Laucius					LAIDA
	Arch.	Ignas Lesauskas					0
				DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_14		LAPAS	LAPŲ
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“					1	18




0	2021	Statybos leidimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinkų g. 61, Šilutė Telfax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas				
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt					
A 1983	PDV	Donatas Laucius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Pilonas 10,0m 1:100		LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas			0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_15		LAPAS 1	LAPŲ 18




0	2021	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.				
A 1722	PV	Osvaldas Jankauskas					
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt						
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Pilonas 4,5m 1:50		LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas				0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“			DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_16		LAPAS	LAPŲ
						1	18



0	2021	Statybos leidimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas	
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt					
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vizualizacijos, spalviniai sprendimai	LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas			0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_17		LAPAS	LAPŲ
					1	18



0	2021	Statybos leidimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Garažo paskirties pastato, Kretingos g. 28, Klaipėda, statybos techninis projektas.			
	A 1722	PV			Osvaldas Jankauskas	
	 Savičiaus 3, Vilnius tel.: 8 689 77336 el.p. info@wall.lt www.wall.lt					
A 1983	PDV	Donatas Laucius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vizualizacijos, spalviniai sprendimai	LAIDA	
	Arch.	Ignas Lesauskas			0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS UAB „JMA centras“		DOKUMENTO ŽYMUO 2114-01-TP-SA_18		LAPAS	LAPŲ
				1	18	