



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Statinio projekto pavadinimas

**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO (2.5) TINKLŲ BAZILIJONŲ
G., DALYJE M. DAUKŠOS G. IR DALYJE AUŠROS VARTŲ G.,
VILNIUJE, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

Statinio projekto Nr.

PRO-25-61

Statytojas (užsakovas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.
Kodas 111109233

UAB „GRINDA“

Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius. Tel. +370 5 215 2089.
Kodas 120153047

Projektuotojas

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“

Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163

Statinio (statinių) pavadinimas

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLAI

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

**BAZILIJONŲ G., M. DAUKŠOS G., AUŠROS VARTŲ G.,
VILNIAUS M.**

Kultūros vertybių registro duomenys

VILNIAUS SENAMIESTIS (KODAS 16073)

Statybos rūšis

NAUJO STATINIO STATYBA;

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio naudojimo paskirtis

**INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
(2.5)**

Statinio projekto etapas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto dalis

BENDROJI DALIS

Bylos (segtuvo) žymuo

BD

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

0

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2025-09

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą

VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ

Projekto vadovas (-ė)

AGNĖ VYŠNIAUSKIENĖ

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 39765

Projekto dalies vadovas (-ė)

VYTAUTAS KAIRYS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 39978

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
PRO-25-61-XX-PP-BD-BSŽ	2	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	12	0	Aiškinamasis raštas	
PRO-25-61-XX-PP-BD-BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Brėžinio žymuo	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
PRO-25-61-XX-PP-LVN_B-01.1	1	0	Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklais M 1:500	
PRO-25-61-XX-PP-LVN_B-01.2	1	0	Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonomis M1:500	

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Priedas	Lapų sk.
1.	UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos	3
2.	UAB „Grinda“ prisijungimo sąlygos	2
3.	Akumuliacinės talpos tūrio skaičiavimo ataskaita	1
4.	Lietaus tinklo unik. nr. 4400-5644-5242 NTR išrašas	1
5.	Specialieji architektūros reikalavimai	13
6.	Specialieji paveldosaugos reikalavimai	18
7.	Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita	52
8.	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos „Dėl projektinių inžinerinių geologinių tyrimų (50965-2024) ataskaitos vertinimo“	1
9.	Geologinių tyrimų dokumento registracijos metaduomenų kortelė	1
10.	Aušros Vartų g. 18, Vilnius, topografinio plano sudarymo ataskaita TIIS NR.: TIIS1-20250502-029162	5
11.	Bazilijonų g. 6, Vilnius, topografinio plano sudarymo ataskaita TIIS NR.: TIIS1-20250502-029140	5

0	2025-09	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX – visi statiniai	
	39765	PV	Agnė Vyšniauskienė	
	39978	PDV	Vytautas Kairys	
		PV ASIST	Augustė Klimanskytė	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė UAB „Grinda“		DOKUMENTO ŽYMUO PRO-25-61-XX-PP-BD-BSŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 2

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Eilės Nr.	Priedas	Lapų sk.
12.	Bazilijonų g. 10-Pylimo g. 58, Vilnius, topografinio plano sudarymo ataskaita TIIS NR.: 20240913-059209	7
13.	Bazilijonų g. 10-Pylimo g. 58, Vilnius, topografinio plano sudarymo ataskaita TIIS NR.: 20240709-043098	7
14.	M. Daukšos g. 5, Vilnius, topografinio plano sudarymo ataskaita TIIS NR.: TIIS1-20250502-029181	5
15.	Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Bazilijonų g. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma	15
16.	Elektroninio dokumento nuorašas MAK protokolas	4
17.	Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ataskaita	14
18.	Išrašas iš Kultūros vertybių registro „Vilniaus senamiestis UOK 16073“	21
19.	Išrašas iš Kultūros vertybių registro „Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė UOK 25504“	11
20.	Išrašas iš Kultūros vertybių registro „Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas UOK 39“	7

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-BSŽ	2	2	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

Projektas „Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas“ parengtas vadovaujantis užsakymo forma (Nr. A197-2190/25), 2025-07-31 prie paslaugų sutarties A62-29/24 sudaryta tarp Statytojo (Užsakovo) ir Projektuotojo, bei Vilniaus miesto vyriausiojo architekto 2025-09-22 išduotus specialiuosius architektūrinius reikalavimus Nr.: SRD-01-250923-01133.

Šis aiškinamasis raštas apima tik paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g., ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektą, ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir kitais tekstiniais dokumentais „Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) Bazilijonų, m. Daukšos ir Aušros vartų gatvių trasų, Bazilijonų gatvės akmens trinkelų grindinio, Aušros vartų ir Bazilijonų gatvių šulinių dangčių ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (u.k. 39) vandens rezervuaro vietos tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, remonto, konservavimo) projektas“. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta	Bazilijonų g., M. Daukšos g. Aušros Vartų g., Vilniuje
Statinio pavadinimas	Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba Statinio rekonstravimas
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį	Inžineriniai tinklai
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. Statytojas (Užsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

0	2025-09	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
	39765	PV	Agnė Vyšniauskienė		XX – visi statiniai
39978	PDV	Vytautas Kairys		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	PV ASIST	Augustė Klimanskytė		LAIDA	
				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė UAB „Grinda“			DOKUMENTO ŽYMUO	
				PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	12

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

3. Projektuotojas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kodas 120750163, Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius, tel. +370 5 211 2000. Statinio projekto vadovas – Agnė Vyšniauskienė.

4. Projekto normatyvinių dokumentų sąrašas

Projektuojamos teritorijos aprūpinimas paviršinių nuotekų šalinimu sprendžiamas pagal gautas UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas ir UAB „Grinda“ prisijungimo sąlygas, projektavimo užduotį, taip pat pagal galiojančius techninius reglamentus bei taisykles:

1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
5. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas
6. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas
7. Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymas
8. Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
9. Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas
10. Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas
11. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
12. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
13. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
14. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
15. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
16. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
17. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
18. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
19. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
20. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
21. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“
22. PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
23. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
24. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
25. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“
26. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
27. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
28. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“
29. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“
30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	2	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

- 31. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“
- 32. STR 2-07-01-2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
- 33. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo sklypų tvarkymas;
- 34. STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“;
- 35. „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193;
- 36. „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“. Paskelbta: TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
- 37. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. Paskelbta: TAR, 2024-09-20, Nr. 16495
- 38. LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymas Nr.V-141 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo; Paskelbta: TAR, 2023-02-01, Nr. 01760
- 39. „Ekoprojektas“ g/b šulinių elementai „Vandentiekio ir nuotekinės šuliniai“ Kompl Nr. 39003;

4.1. Projekto daliai parengti naudota licencijuota programinė įranga:

- 1. Microsoft Office 365
- 2. Autodesk Civil 3D
- 3. Adobe Photoshop

5. Statybos sklypo apibūdinimas

Darbų vykdymo riba ribojasi su Bazilijonų g., M. Daukšos g. ir Aušros Vartų g. Bendras projektuojamos teritorijos darbų zonos plotas yra – 0,9 ha. Darbų vykdymo ribos vieta yra Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus senamiestyje (uok 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (uok 25504) ir dalis Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekse (uok 39).



Pav. 1 Schemos ištrauka iš kultūros vertybių registro. Šaltinis: kvr.kpd.lt

6. Esama būklė

Darbų vykdymo ribose yra išvystyta esama inžinerinė infrastruktūra:

- Elektros ir gatvės apšvietimo tinklai
- Ryšių tinklai
- Dujų tinklai
- Vandentiekio tinklai
- Buitinių nuotekų tinklai
- Paviršinių nuotekų tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	3	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Paviršinių nuotekų tinklai išvystyti netolygiai, dalyje Bazilijonų g. lietaus surinkimo šulinėliai prijungti prie mišraus nuotakyno tinklų.

7. Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai

Galiojančių detaliųjų planų projekto teritorijoje nėra. Galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos BP T00086338 (šaltinis www.planuojustatu.lt). Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą teritorija patenka į inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Teritorija ribojasi su pagrindinio miesto zona ir intensyvaus užstatymo zona, esančia Vilniaus senamiesčio (SEN) morfotipo ribose. Pagrindinis žemės naudojimo būdas – mišrios paskirties teritorijos, kuriose leidžiama gyvenamoji, komercinė bei visuomeninė paskirtis, taip pat rekreacinės teritorijos elementai. Tokie bendrojo plano sprendiniai visiškai atitinka esamą faktinį teritorijos naudojimą, todėl žemės naudojimo būdas nekeičiamas. Teritorijoje taikomi senamiesčio apsaugos reikalavimai – užstatymo aukštingumo, architektūrinės raiškos ir kultūros paveldo apsaugos sąlygos.




Pav. 1. Bendrojo plano ištrauka su pažymėta projekto teritorija portalo. Šaltinis: www.planuojustatu.lt

Pagrindinio brėžinio sprendiniai	
Bendrojo plano rajonų ribos	
Funkcinės zonos	
	Miškų ir miškingų teritorijų zona
	Žemės ūkio teritorijų zona
	Pagrindinio centro zona
	Miesto dalies centro zona
	Specializuotų kompleksų zona
	Paslaugų zona
	Sodininkų bendrijų zona
	Pramonės ir sandėliavimo zona
	Inžinerinės infrastruktūros zona
	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona
	Vandenviečių zona
	Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona
	Intensyviai naudojamų želdynų zona
	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona

8. Paveldosauginė dalis

Projektuojama teritorija, kurios plotas yra 0,9 ha, apima Bazilijonų gatvės, dalį M. Daukšos gatvės ir dalį Aušros Vartų gatvės, kurios yra Vilniaus senamiestyje UOK 16073, įregistruotame kultūros vertybių registre 1995-07-10 Nr.103, paskelbtame kultūros paminklu 1998.05.19 Nr.612, pripažintame valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui 2005-04-29 LR kultūros ministro įsakymu Nr. JV-190. Senamiesčio apskaitos duomenys patikslinti 2018-01-09 KPD pirmosios kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-RM-2014-13.



Pav. 2. Schemos ištrauka iš kultūros vertybių registro. Šaltinis: kvr.kpd.lt

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	4	12	0



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

8.1. Vilniaus senamiestis (UOK 16073)

Unikalus objekto kodas: 16073

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senamiestis

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 1993-05-21

Statusas: Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamasis

Teritorijos: KVR objektas: 3520855.00 kv. m, Vizualinės apsaugos pozonis: 19122400.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

Vietovėje yra: Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: U1P, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašas: UR1

Amžius: XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. tarpais

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

8.2. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (UOK 25504)

Unikalus objekto kodas: 25504

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamasis

Teritorijos: KVR objektas: 6199895.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	5	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vietovėje yra: Žr. TRP 14-17.

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610KAmžius: XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. tarpais

Amžius: XIV-XVIII a.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

8.3. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (UOK 39)

Unikalus objekto kodas: 39

Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 1992-03-22

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Kompleksas

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: G235K, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AtR6

Amžius: gynybiniai įtvirtinimai pastatyti 1503–1522 m., XVI–XVII a. pr. siena buvo rekonstruojama, užstatant antrąją sienos aukštą - mašikulas, įtvirtinimai stiprinti 1610, 1613–1620, 1648–1654, 1666, 1675–1678, 1681, 1748, 1789, 1794 m. XVI a. pr. buvo įrengti 5 miesto vartai, XVII a. jų buvo jau 10. XVII a. pr. statant bastiją, buvo išgriautas tarpas miesto sienoje, įterpian bastijos bokštą, siena restauruota 1959, 1961, 1965–1970, 1965–1987, 2014 m., bastėja restauruota 1965–1986, 2007 m.; aut. fortifikatorius ir architektas Mykolas Enkingeris (XVI a. I pusė), restauracijos projektų autoriai architektai B. Krūminis (1929–2000), S. B. Lasavickas (1925–1998), Ž. Simonaitis (1929–2019), E. Purlys, A. Katilius, G. Kirdeikienė

Kultūros vertybių registro vertingųjų savybių aprašymai pateikti priede nr. 18, 19, 20.

8.4. Esamų želdinių inventorizacija

Teritorijoje atlikta medžių inventorizacija ir ekspertinis vertinimas. Arti gatvių augančių medžių būklė daugiausia nepatenkinama. Šių medžių šaknynas apribotas, šaknų plotas uždengtas dangą. Dėl to medžių šaknyną pasiekia mažiau drėgmės, šaknys gali pasisavinti mažiau maistinių medžiagų. Galima daryti prielaidą, kad gruntas suslėgtas ir šaknims trūksta aeracijos. Tai pat apsunkina medžių maitinimąsi ir medžiai patiria stresą. Lajos prieaugis nedidelis, viršūnės džiūstančios, lapai nedideli, antroje vasaros pusėje džiūstantys, anksčiau nukrenta. Tai taip pat sunkina medžių maitinimąsi ir jų silpnėjimas greitėja. Matyti, kad Bazilijonų gatvėje prieš keletą metų pasodinti nauji medeliai neprigijo dėl aukščiau išvardintų priežasčių. Toliau nuo dangų augantys medžiai yra daugiausia patenkinamos būklės. Gatvės želdiniai svarbūs vietos mikroklimatui reguliuoti (oro vėsinimas vasarą, vėjų mažinimas, šešėlis vasarą ir pan.), tačiau dabartinės būklės (nusilpę) medžiai šią funkciją atlieka ribotai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	6	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektiniai sprendiniai, rekomendacijos

Atliekant lietaus nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo darbus medžių šaknys, šakos ir lajos negali būti pažeistos ar kitaip apgadintos. Medžiams, kurių šaknų apsaugos zonoje bus vykdomi darbai, paruošti ir įgyvendinti būklės pagerinimo planą. Jame numatyti maistinių medžiagų įterpimą į gruntą, aeracijos ir drėkinimo šulinėlių įrengimą, šaknų apsaugos zonos aptvėrimą. Jei reikia, numatyti lajos retinimą. Šis planas turi būti įgyvendintas dar iki statybų pradžios, sudarant sąlygas medžiams lengviau pergyventi statybas, sukelti mažiau streso. Statybos darbų metu kasimą vykdyti tik rankiniu būdu, nepašalinti atkastų šaknų, ypatingai smulkių, po iškart po plytelėmis ar trinkelėmis išsidėsčiusių šaknų. Užtikrinti šaknų aeraciją techninėmis priemonėmis.

Šį projektą skaityti kartu su „Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) Bazilijonų, m. Daukšos ir Aušros vartų gatvių trasų, Bazilijonų gatvės akmens trinkelėlių grindinio, Aušros vartų ir Bazilijonų gatvių šulinių dangčių ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (u.k. 39) vandens rezervuaro vietos tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, remonto, konservavimo) projektas“. Esamų želdinių inventorizacijos lentelę žiūr. priede nr. 17 „Želdynų ir želdinių būklės eksperto ataskaita“.

9. Projektiniai sprendiniai

9.1. BENDROJI INFORMACIJA

Vykdamas žemės judinimo darbus vadovautis kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektu „Susisiekimo komunikacijų statinių grupės, Bazilijonų gatvės, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių dalių Vilniuje, tvarkybos ir kapitalinio remonto projektas“.

Taip pat vadovautis išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais „Susisiekimo komunikacijų statinių grupės, Bazilijonų gatvės, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių dalių Vilniuje, tvarkybos ir kapitalinio remonto projektui“. Gatvės remonto metu archeologas betarpiškai vadovauja mechanizuotiems paviršinio grunto kasimo darbams. Atradus istorinio grindinio fragmentus, ar kitų archeologinių objektų, darbai yra stabdomi, kol vyksta vertinimo procesas. Tolimesnio grindinio panaudojimo galimybes žr. Bazilijonų gatvės tvarkybos ir kapitalinio remonto projekte.

Papildomai vadovautis atliktais žvalgomoisiais archeologiniais tyrimais ir prieš atliekant statybos darbus pagal priedo Nr. 15 nurodytą informaciją atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus:

-  Teritorija (1100 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 0,9–1 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 0,9–1 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
-  Teritorija (3295 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 1,2–1,5 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 1,2–1,5 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
-  Teritorija (9285 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 1,5–3 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 1,5–3 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.

9.2. SPRENDINIAI

Projektuojamos sistemos	Debitas			
	l/s	m ³ /h	m ³ /d	m ³ /met
Paviršinės nuotekos link Pylimo gatvės (dangų ~3000 m ²)	45,3	-	-	1699
Paviršinės nuotekos link Aušros Vartų g. (dangų ~8800 m ²)	132,2	-	-	4970

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	7	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Nuotakyno tinklams išilgai vamzdyno trasos nustatomos apsaugos zonos, kurių plotis:

- Kai vamzdyno įgilinimas yra iki 2,5 metro – apsaugos zona po 2m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno įgilinimas yra daugiau kaip 2,5 metro – apsaugos zona po 3m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno diametras yra nuo 400mm iki 1000mm – apsaugos zona po 5m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno diametras yra 1000mm ir didesnis – apsaugos zona po 7m į abi puses nuo vamzdyno ašies;

Žemės darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Visi g/b šuliniai įrengiami pagal „Ekoprojektas“ 1994 m sudarytus „Buitinės ir vandentiekio nuotekynės šulinių, albumus LK1 ir LK1.1, LV1“, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr. 1-214-2749. Sąnaudų kiekių medžiagų žiniaraštyje nurodytos vandentiekio kameros markės, pagal kurias montuoti ir įrenginėti kameras, ir skaičiuoti reikalingų medžiagų kiekius.

Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytoje teritorijoje.

Visi tinklai klojami ant sutankinto grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą (vamzdį kloti pagal vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją). Būtina, kad vamzdžiai nebūtų sugniuždyti ar suspausti netolygiai užpilant gruntą. Po vamzdžiaus įrengiamas 15 cm sutankintas smėlio pagrindas.

Esamų tinklų įgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darbų eigoje.

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai laikantis visų saugos taisyklių.

Vykdam darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus ir praplovimą. Vandentiekio vamzdynams papildomai atliekama vamzdynų dezinfekcija, nuotekų vamzdynams atliekama TV diagnostika.

Nenaudojami ir nereikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklai demontuojami.

Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

9.3. BUITINIS VANDENTIEKIS

Vandens tiekimas projektuojamam objektui nereikalingas ir neprojektuojamas.

Visi esamų šulinių dangčiai, patenkantys į darbų zoną, pritaikomi prie projektuojamo paviršiaus, dangtis.

9.4. BUITINĖS NUOTEKOS

Buitinių nuotekų šalinimas projektuojamam objektui nereikalingas ir neprojektuojamas.

Visi esamų šulinių dangčiai, patenkantys į darbų zoną, pritaikomi prie projektuojamo paviršiaus, dangtis pakeičiamas nauju ir atnaujinamas nužymėjimo stulpelis su lentele. Teritorijoje esantys šuliniai Nr. 21 (KVR.KPD u.k. 16073 priedas Nr.8 Nr. 79), Nr. 34 (KVR.KPD u.k. 16073 priedas Nr.8 Nr. 78) ir Nr. 204 (KVR.KPD u.k. 16073 priedas Nr.8 Nr. 76) yra saugomi kultūros paveldo objektai. Jų tvarkymas yra numatomas atskiru tvarkybos projektu „Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) Bazilijonų, m. Daukšos ir Aušros vartų gatvių trasų, Bazilijonų gatvės akmens trinkelų grindinio, Aušros vartų ir Bazilijonų gatvių šulinių dangčių ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (u.k. 39) vandens rezervuaro vietos tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, remonto, konservavimo) projektas“

9.5. PAVIRŠINĖS NUOTEKOS

Atsižvelgiant į esamą paviršinių nuotekų tinklų padėtį teritorijoje ir remiantis išduotomis UAB „Grinda“ prisijungimo sąlygomis 2024-05-08 Nr. 24/153 ir UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygomis 2025-08-25 Nr. PS25-2253, paviršinių nuotekų šalinimas numatomas pasijungiant prie dviejų taškų:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	8	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

- esamų d400 miesto mišrius nuotekų tinklų esančių Pylimo g., prieš tai projektuojant akumuliacinę paviršinių nuotekų talpą ir ribojant išleidimą iki 10 l/s. Paviršinių nuotekų akumuliacijai projektuojama metalinė cilindrinė talpa d1,4m L=32,0m, $V_{naud} \approx 49,2m^3$.
- esamų d300 ir d750 miesto paviršinių nuotekų tinklų esančių Aušros Vartų g., pasijungimai projektuojami neribojant išleidžiamo debito.

Projekto sprendiniuose taip pat numatoma esamo paviršinių nuotekų tinklo unik. nr. 4400-5644-5242 rekonstravimas, demontuojant senas nebereikalingas atšakas ir projektuojant naujas atšakas ir prijungiant jas prie esamo tinklo.

Darbų vykdymo teritorija nėra priskiriama prie galimai teršiamos teritorijos apibrėžimo, todėl paviršinės nuotekų valymas neprojektuojamas.

Paviršinės nuotekos nuo sklypo surenkamos su plastikiniais d0,4m lietaus surinkimo šulinėliais su smėlio sėdinamąja dalimi, šuliniai komplektuojami su kvadratinėmis grotelėmis ir gamykliniu sifonu. Taip pat ties Aušros Vartais projektuojamas polimerbetoninis latakas.

Projekto darbų vykdymo ribose numatoma esamus pastatų lietvamzdžius prijungti prie projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų. Esami lietvamzdžiai (3,0 m atstumu nuo įrengiamos revizijos) turi būti pakeisti į naujus apvalaus skerspjūvio kalas ketus d160 lietvamzdžius, o kiekvieno lietvamzdžio apačioje turi būti įrengta kalas ketaus revizija pravalymui. Nesant galimybei įrengti revizijos, esami lietvamzdžiai po žeme prijungiami prie projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų.

Savitakinis paviršinių nuotekų tinklas projektuojamas iš PP SN8 klasės d160-315 vamzdžių, įrengiant G/B ir plastikinius inspekcinis šulinius vamzdynų susijungimo ir posūkių vietose.

Paviršinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus tinklus, todėl planuojami išleisti paviršinių nuotekų užterštumai negali viršyti "Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente" nustatytų vidutinių metinių ir didžiausių momentinių koncentracijų skirtų paviršinių nuotekų išleidimui į paviršinius vandens telkinius :

Parametras	Matavimo vienetas	Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia momentinė koncentracija
BDS ₇	mg/l	23	34
Skendinčios medžiagos	mg/l	30	50
Naftos produktai	mg/l	5	7

Visi šuliniai komplektuojami su kalas ketaus plaukiojančio tipo dangčiu, atlaikančiu D400 apkrovos klasei priskiriamas apkrovas ir požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklais. Šuliniai turi būti atsparūs gruntiniams vandenims, hidroizoliuojami visu paviršiumi. G/B šuliniai komplektuojami su lipynėmis ir betoniniais latakais.

9.6. Projektuojamų statinių sąrašas

1. Inžineriniai tinklai - lietaus nuotekų tinklai.
2. Rekonstruojamas lietaus nuotekų tinklas unik. Nr. 4400-5644-5242

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	9	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI


9.7. Statybos darbų poveikis aplinkinėms teritorijoms.

Projektuojami tinklai nepatenka į Natura 2000 svarbias ir kitas saugomas teritorijas (žr.



4 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt

Projektuojami tinklai patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas (žr. 5 pav.)



5 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis nekilnojamųjų kultūros objektų atžvilgiu. Šaltinis: kvr.kpd.lt

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento skyrių bei statytoją/užsakovą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	10	12	0



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuojami statiniai – požeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenvietės nepakeis.

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, inžineriniams tinklams nustatomos tik apsaugos zonos:

X. Skirsnis „**Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos**“ „

Nuotakyno tinklams išilgai vamzdyno trastos nustatomos apsaugos zonos, kurių plotis:

- Kai vamzdyno įgilinimas yra iki 2,5 metro – apsaugos zona po 2m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno įgilinimas yra daugiau kaip 2,5 metro – apsaugos zona po 3m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno diametras yra nuo 400mm iki 1000mm – apsaugos zona po 5m į abi puses nuo vamzdyno ašies;
- Kai vamzdyno diametras yra 1000mm ir didesnis – apsaugos zona po 7m į abi puses nuo vamzdyno ašies;

Nagrinėjamos teritorijos dalyje jau yra nustatytos Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Naujai projektuojamiems tinklams nustatomos naujos apsaugos zonos.

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus nežymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas.

Dirvožemio tarša. Objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose.

Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiluoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai.

Objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis vanduo nebus teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos. Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti.

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	11	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

formavimo elementų tarpusavio sąveika. Be to tinklai statomi po žeme, todėl neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604.

Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys.

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, mišrios statybinės atliekos, kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone.

Objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos. Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbuočių įrengimo statybvietėse nuostatus.

9.8. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems, universalus dizainas

Pagal numatomą įmonės inžinerinių tinklų specifiką, nenumatoma, kad suprojektuotus inžinerinius tinklus galėtų prižiūrėti ir aptarnauti žmonės su negalia, todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimui nenumatoma.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-AR	12	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Lentelė 1. Pagrindiniai rekonstruojamų statinių duomenys.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstrukciją	Kiekis po rekonstrukcijos
INŽINERINIAI TINKLAI			
Rekonstruojami esami vandentiekio tinklai (unik. Nr. 4400-5644-5242), Statytojas UAB „Grinda“			
4.1 Rekonstruojami esami lietaus nuotekų tinklai	m	1485,07	1535,07
4.1.1 Iš jų rekonstruojamų tinklų ilgis	m	32,0	82,0
4.1.2 Tinklų skersmuo	mm	200; 300; 600; 750; 900; 1000;	160; 200; 300; 600; 750; 900; 1000;
4.1.3 Statinio kategorija		Ypatingasis	Ypatingasis

Lentelė 2. Pagrindiniai naujų statinių duomenys.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2. INŽINERINIAI TINKLAI			
2.5.1 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
Lietaus nuotekų tinklų ilgis*/skersmuo	m/mm	75/160 31/200 66/315	Bendras ilgis – 172 m Nauja statyba, Neypatingasis Nuotekų šalinimo tinklai [9.5] Nuotekų rinktuvai
2.5.2 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
Lietaus nuotekų tinklų ilgis*/skersmuo	m/mm	72/160 40,5/200 81/315	Bendras ilgis – 193,5 m Nauja statyba, Neypatingasis Nuotekų šalinimo tinklai [9.5] Nuotekų rinktuvai

0	2025-09	Projektiniai pasiūlymai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas			
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS						
	39765	PV	Agnė Vyšniauskienė		XX – visi statiniai		
	39978	PDV	Vytautas Kairys		DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	PV ASIST	Augustė Klimanskytė		Laida			
				0			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė UAB „Grinda“			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				PRO-25-61-XX-PP-BD-BSR		1	2



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

2.5.3 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai:			
Lietaus nuotekų tinklų ilgis*/skersmuo	m/mm	55/160 48/200 76/315	Bendras ilgis – 102,7 m Nauja statyba, Neypatingasis Nuotekų šalinimo tinklai [9.5] Nuotekų rinktuvai

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų


Techninio darbo projekto metu rodikliai tikslinami ir gali būti neesminių pokyčių nurodytuose parametruose.


Statinio projekto vadovas

Agnė Vyšniauskienė, atestato Nr. 39765

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-25-61-XX-PP-BD-BSR	2	2	0

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos
1.	Dujos	Vaidas Šliupika	2025-09-13	Pilnata	Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbus dujų bei elektros tinkų apsaugos zonoje 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinkų parodymui išskirti ESO atstovą. 3. Dujotiekio atstovui tikrinti vietoje atliktą kontrolinius dujotiekio atkasmus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba itin tiksliai priemonių dujotiekio apsaugumui nuo pažeidimų. 5. Vykdyti darbus, klejant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Išlaikyti atstumus iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugas priemonės arba įdiegti.
2.	Elektra	Donatas Venckauskas	2025-08-08	Pilnata	Prieš darbus išskirti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinkų nužymėjimui. Tinkų vietos ir gylio tikslinami rangos būdu atlikti kontrolinius atkasmus. Užtikrinti esamų kabelių normatyvinius gylinius ir apsaugumą nuo mechaninio pažeidimo darbu metu. Montuoti izoliavimo tinklus ir (ar) izoliuotines konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5m atstumus.
3.	Ryšiai	Alis Siurpa	2025-08-08	Neatitiktis	Projektaujami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatacinius tinkų apsaugos zonos





L1

PROJEKTUOJAMAS ŠVARIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

PROJEKTUOJAMI LIETAUS AKUMULIAVIMO REZERVUARAI

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

ESAMŲ ŠULINIŲ DANGČIŲ KEITIMAS

ESAMŲ VANDENTIEKIO KAPŲ REMONTAS

PASTABOS

1.

SUSIKIRTIMUS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBŲ METU

2.

RANGOVAS, SKAIČIUODAMAS ĮRENGIMO KAINĄ, TURI ĮVERTINTI GRUNTO SĄVYBES IR JO SUTANKINIMO GALIMYBES

3.

PO KOMUNIKACIJŲ ORINĖMIS BEI KABELINĖMIS LINIJOMIS ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI RANKINIŲ BŪDU, GRIEŽTAI LAIKANTIS VISŲ SAUGOS TAISYKLŲ

4.

VYKDOTI DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS ZONOJE PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ IŠKVIESTI TAS KOMUNIKACIJAS EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS

5.

G/B ŠULINIAI ĮRENGIAMSI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUTININIS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1

6.

BAIGŲS DARBUS ATSTATYTI ESAMAS DANGAS

PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL IŠDUOTAS PRISIJUNGIMO SĄLYGAS:

• UAB "VILNIAUS VANDENYS" NR. PS25-2253 2025-08-25

• UAB "GRINDA" NR.24/153 2024-05-08

Darbų vykdymo riba

Registruoto sklypo riba

Registruotų inžinerinių statinių ribos

Bazilijonų gatvės vertingosios savybės - margaspalvio granito trinkelų dangos remontas

Margaspalvio granito trinkelų dangos - istorinės Bazilijonų gatvės trasos pažymėjimas

Asfaltas - po 1945m. susiklosčiusios gatvių trasos

Granito trinkelės (20x20 cm; šaligatviai)

Granito trinkelės (10x20 cm; ties įvažiavimais į kiemus)

Granito trinkelės (20x20 cm; bučiarduotos; pažymėjimai)

Metalo juosta - istorinių pastatų kontūrų pažymėjimai

Granitinis gatvės bortas

Nuleistas gatvės bortas

Prekybos paviljonams iki 2027m. rezervuotos vietos

Gatvės šviestuvai

DANGŲ PLOTAI NUO KURIŲ PAVIRŠINĖS NUOTEKOS PER AKUMULIACINIŲ VAMZDŲ PATENKA Į BENDRĄ BUTINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ d400 TINKLĄ TIES ARKLIŲ G.:

• STOGAI - 0,08ha

• KIETOS DANGOS - 0,22ha

DANGŲ PLOTAI NUO KURIŲ PAVIRŠINĖS NUOTEKOS PATENKA Į PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ d750 TINKLĄ TIES AUŠROS VARTAIS:

• STOGAI - 0,13ha

• KIETOS DANGOS - 0,75ha

Objektas

Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 54, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Plano skalė

Topografinis planas - pilnas turinys

UAB „Inžinerijos centras“

Fašinio ir objekto padėties tikslumas, cm

Horizontalios padėties: 5

Vertikalinės padėties: 5

Kv. pat. Nr.

Vardas ir pavardė

Pavardė

Data

Masdis

Koordinatų sistema

Aukštųjų sistema

Lapų

Lapų

Užsakovs

Aušros Vartai

2024-07-09

1:500

LKS 94

Gamtos apsauga LT2002

Privatus asmuo

0	2025-08	Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO (2.5) TINKLŲ BAZILIJONŲ G., DALYJE M. DAUKŠOS G. IR DALYJE AUŠROS VARTŲ G., VILNIUJE, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
39765	PV	Agnė Vyšniauskienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
39978	PDV	Vytautas Kairys	XX - visi statiniai
			Sklypo planas su paviršinių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonomis M1:500
			LAIDA
			0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė UAB "Grinda"	DOKUMENTO ŽYMUO PRO-25-61-XX-PP-LVN_B-01.2	LAPŲ 1
			LAPŲ 1

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Bazilijonų g., Vilniuje statybos projektas.

Objekto adresas: Bazilijonų g.

Pareiškėjas: Vilniaus miesto savivaldybė.

Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2025-03-05 Nr. PS25-561.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: - $m^3/d.$; - m^3/h_{max} .

Vandens slėgis prijungimo vietoje: -.

Užsakovas privalo: -.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:

Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.

Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.

Užsakovas privalo: -.

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:

Poreikis: - $m^3/d.$; - m^3/h_{max} ; užterštumas BDS₇ 350 mg/l.

Užsakovas privalo: -.

IV. REIKALAVIMAI PAVIRŠINIŲ LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMUI:

Poreikis: - $m^3/d.$; - m^3/h_{max} ; 222,7 l/s;

Užsakovas privalo:

- Suprojektuoti ir pakloti atskirą lietaus nuotekų tinklą, prisijungiant į esamus d400 mm mišrus nuotekų tinklus Pylimo ir Bazilijonų g. sankryžoje (**preliminarios tinklo koordinatės, x=6060500 y=582910**), prieš prisijungimą įrengiant srauto reguliavimo sklendę ir užtikrinant ne didesnę kaip 10,0 l/s debitą.
- Likusiam lietaus nuotekų debitui suprojektuoti ir įrengti akumuliacines talpas.
- Pateikti akumuliacinių talpų parinkimo skaičiavimus.
- Projekto derinimo metu, pateikti lietaus nuotekų skaičiavimus nuo plotų kurių surenkamos lietaus nuotekos. Likusiam paskaičiuotam lietaus nuotekų kiekiui suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų debito reguliavimo talpas.
- Pasirašyti sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“ dėl lietaus nuotekų nuleidimo.

V. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- **Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“.**
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.
- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus VI dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.
- Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės sklypuose esantiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms, numatyti ir išskirti tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.
- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrovė per privačius vandentiekio ir nuotekų tinklus negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.
- Paruoštą projektą su visais pažymėjais inžineriniais (naujai projektuojamais (išskiriant bendro naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei

esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimui komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.

- Tinklus ir jų ženklavimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

VI. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (raiono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Nr. 1-486; 2020-04-17 d. sprendimu, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytoji.
- Jeigu vykdomi statybos darbai tinklų apsaugos zonose, pasirašyti Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje.
- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti Servituto sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt.
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir VI dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.
- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytoji.
- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytoji.

VII. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, trinkelės ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. turi būti užpildyti 30 cm storio žvyro danga, siurblių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, trinkelės ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklės ir STR reikalavimus.
- **Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.**

VIII. GALIOJIMAS:

- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:

- Pažymima, kad asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).
- UAB „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens duomenys (vardas ir pavardė) gali būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu

Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė: L. Meižienė
(V. Pavardė)



TVIRTINU:

Paviršinių nuotekų tvarkymo
departamento vadovas

(Parašas)

Vilius Ankėnas

2024-05-08

Objekto pavadinimas: Bazilijonų gatvės rekonstravimo projektas

Objekto adresas: Bazilijonų g., Vilnius

Užsakovas / Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 24/153**LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE**

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Paviršines nuotekas nuo rekonstruojamos gatvės atkarpos tarp Aušros Vartų gatvės iki ties žemės sklypu, kurio adresas Bazilijonų g. 3, Vilniaus m., galima nuvesti į šioje atkarpoje esančius Vilniaus miesto centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus.

Paviršines nuotekas nuo rekonstruojamos gatvės atkarpos nuo ties žemės sklypu, kurio adresas Bazilijonų g., Vilniaus m., iki Pylimo gatvės galima nuvesti į:

- 1) Bazilijonų ir Aušros Vartų gatvių sankryžos ribose esantį 750 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklą;
- 2) Bazilijonų ar Pylimo gatvėse esančius mišrių nuotekų tinklus, gavus šių tinklų savininko UAB „Vilniaus vandenys“ sutikimą.

Patenkančius į darbų zoną lietaus surinkimo šulinėlius būtina perkelti prie pat gatvės važiuojamosios kelio dalies borto. Paviršinių nuotekų tinklų šulinius, patenkančius į naujai projektuojamų takų ribas, pakelti arba pažeminti pagal naujai planuojamų dangų lygį.

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui.

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniai nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo grotelės. Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu



(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai.

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm.

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (<https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/>).

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių nuotekų tinklo aptarnavimui.

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje <https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/> nurodytu telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga.

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis.

PRIEDAS NR. 3

Paviršinių nuotekų akumuliacinės talpos parinkimas pagal STR metodiką

Objektas: Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos projektas

Paviršinių nuotekų akumuliacinės talpos skaičiavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003 21 priedą, pasirinkus skirtingus lietaus eigos intervalus

Skaičiavimų duomenys:


Ištvėnimo retmuo p, metai	5
Stogo plotas F_{st} , ha	0.08
Stogo dangos svertinis nuotėkio koeficientas, C	1.00
Sklypo dangų plotas F_{skl} , ha	0.22
Kietų dangų svertinis nuotėkio koeficientas, C_{vid}	0.95
Leidžiamas išleisti debitas, l/s	10.0

Tūrio apskaičiavimai

$$V_{it} = \frac{I \cdot F \cdot C \cdot t}{1000}, m^3,$$

$$V_{ist} = k \cdot Q_{ist} \cdot t, m^3,$$


Koeficiento k nustatymas



T, min	$Q_{it}, m^3/s$	$Q_{ist}/Q_{it}, m^3/s$	k	V_{it}, m^3	V_{ist}, m^3	V, m^3	I, l-s/ha
1	0.09	0.11	0.97	5.61	0.58	5.0	323.4
2	0.09	0.11	0.97	10.62	1.16	9.5	306.3
3	0.08	0.12	0.97	15.14	1.75	13.4	291.0
4	0.08	0.12	0.96	19.22	2.30	16.9	277.1
5	0.08	0.13	0.96	22.93	2.88	20.0	264.4
6	0.07	0.14	0.96	26.31	3.46	22.9	252.9
7	0.07	0.14	0.96	29.41	4.03	25.4	242.3
8	0.07	0.15	0.96	32.27	4.61	27.7	232.6
9	0.06	0.15	0.95	34.90	5.13	29.8	223.6
10	0.06	0.16	0.95	37.33	5.70	31.6	215.3
20	0.05	0.22	0.92	54.41	11.04	43.4	157
...	...	...	...	...	...	...	...
41	0.03	0.35	0.89	70.95	21.89	49.1	99.8
42	0.03	0.35	0.89	71.44	22.43	49.0	98.1
43	0.03	0.36	0.89	71.92	22.96	49.0	96.5
44	0.03	0.36	0.88	72.37	23.23	49.1	94.9
45	0.03	0.37	0.88	72.81	23.76	49.1	93.3
46	0.03	0.38	0.88	73.24	24.29	49.0	91.8
47	0.03	0.38	0.88	73.65	24.82	48.8	90.4

Reikalingas paviršinių nuotekų akumuliacinės talpos tūris, m^3 **49.1**

Reikalingo akumuliuoti paviršinių nuotekų tūrio kaita liūtis metu



SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32

Kontaktinė informacija

El. p. info@grinda.lt, tel. +37052152089

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3

Kontaktinė informacija

El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37085211200

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Bazilijonų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdanč statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 js. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 4400-5644-5242

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis (681)

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangu medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiektimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požūriui reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemeje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekiama infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Bazilijonų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Vilnius, Bazilijonų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939.

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiektį infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 4400-5644-5242

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis (681)

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėti pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Vilnius, Bazilijonų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu.

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Vilnius, Aušros Vartų g.; Vilnius, M. Daukšos g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis (681)

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangu medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadaastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant

stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemeje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, M. Daukšos g.; Vilnius, Aušros Vartų g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus senamiestis (16073)

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis (681)

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir planuojamą situaciją po statybos darbų. Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Neprojektuoti nelaidžių dangu medžių šaknų apsaugos zonose. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, XIII-2166).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

6. Užstatymo tipas Nenustatoma.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovautis paveldosauginiais reikalavimais SPRD-00-250919-00939. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonos, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui pagal galimybes numatyti uždara būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kurioms bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, 4400-5644-5242

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis, 681

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, 4400-5644-5242

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis, 681

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Vilnius, Aušros Vartų g.; Vilnius, M. Daukšos g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

1. Projekto pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB Grinda, 120153047, Vilnius, Eigulių g. 32, +37052152089

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37085211200

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Vilnius, M. Daukšos g.; Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Vilniaus senamiestis, 16073

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)
Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Vilnius, Aušros Vartų g.; Vilnius, M. Daukšos g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančiu vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingasias savybes, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;
5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinierinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiojo planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gavėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms

nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);

17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);

18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;

19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);

20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);

21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;

23. Vykdamas tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;

24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;

25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietovei būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;

26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;

27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;

28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;

29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;

31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelių vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;

2. Nepažeisti galiojančių vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės

- vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastų architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;
5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinierinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gavėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių kompleksų, ansamblių tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdam tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietovei būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. Į-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;
27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;
28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;
29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;
31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, 4400-5644-5242

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelių vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančių vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;

5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinerinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gavtoms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdamas tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietai būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių" nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų

ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo” taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;

27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;

28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;

29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;

31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senjo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;

2. Nepažeisti galiojančiu vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senjo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;

3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;

4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;

5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;

6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinierinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;

7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), galvėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdamas tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietai būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių" nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo" taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;
27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;
28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;
29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;

31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelių vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančiu vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataką ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastų architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;
5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinierinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);

14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gatvėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbu, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendinius ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdam tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietovei būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių” nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo” taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;
27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;
28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;
29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;
31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Vilnius, Bazilijonų g.; Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, 4400-5644-5242

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančiu vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;
5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinierinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiojo planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gavėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms

- nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdamas tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietovei būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;
27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;
28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;
29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;
31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.
 Vilnius, M. Daukšos g., Vilnius, Aušros Vartų g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančių vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės

- vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybes, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataką ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastų architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;
5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinerinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), galvėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdam tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietovei būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. Į-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;
27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;
28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;
29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;
31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.
 Vilnius, Bazilijonų g., Nėra, Nėra

1. Paviršinių nuotekų šalinimo (2.5) tinklų Bazilijonų g., dalyje M. Daukšos g. ir dalyje Aušros Vartų g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39) teritorijose, bei ribojasi su Vilniaus basųjų karmelių vienuolyno pastatų ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 748) teritorijose, todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti;
2. Nepažeisti galiojančių vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16073, statusas – Paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) nustatytų vertingųjų savybių, vadovautis atliktų tyrimų išvadomis, duomenimis; išsaugoti kultūros paveldo objektų bei vietovių autentiškumą;
3. Šiose teritorijose nustatytas vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinis, želdynų, dailės, todėl būtina užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius tyrimus;
4. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos, lauko akmenų grindinį su lietaus nuotekų lataku ir kitus pamatų liekanos elementus (kolektoriai), esant galimybei numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų) eksponavimą;

5. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą;
6. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinerinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki projekcinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;
7. Jeigu projekte bus numatomi tvarkomieji paveldosaugos darbai, kartu su projektine dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateikta ir statinio tvarkybos darbų dalis bei tvarkybos darbų leidimas;
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733).
9. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
11. Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);
12. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
13. Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs UIP) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);
14. Galiojančiu Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774), gatvėms nustatytais tvarkymo režimo paveldosaugos reikalavimais;
15. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo UIP – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. I-167);
16. Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) ir Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 39, statusas – Valstybės saugomas) vertingosioms savybėms, nustatytomis galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais (sprendinių įtaka objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje); - Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152);
17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);
18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
19. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
20. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ir kitais galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais (PTR);
21. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR), Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
22. Rengiant tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės autentiškumo ir kiekybės požymius;
23. Vykdamas tvarkomųjų statybos darbus privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės grunta ir atlikus archeologinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus;
24. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
25. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą. Nenaudoti kitas istoriškai susiklosčiusias ir nekilnojamojo kultūros paveldo vietai būdingas medžiagas imituojančių statybinių medžiagų ir pan;
26. Atliktų taikomųjų tyrimų ataskaitas pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje (adresu <https://arcg.is/0yaeT4>) arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių" nustatyta tvarka. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" bei atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012-10-11 įsakymą Nr. I-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų

ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo” taikomieji tyrimai laikomi atliktais ir jų pagrindu galima projektuoti, tuo atveju, jei jie pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Taikomųjų tyrimų duomenų bazėje;

27. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objektuose – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 21 d. reikalavimus;

28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi;

29. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

30. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus;

31. Projektinių dokumentacijos bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus ir teikti į IS „Infostatyba“ teisės aktų nustatyta tvarka;

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.



ŽEMĖS GELMIŲ EKSPERTAI



UAB „Geoinžinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029
Įm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinės adresas: M. Šleževičiaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Paštas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

(III geotechninė kategorija)

UŽSAKOVAS: Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius"

OBJEKTAS: Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Tyrimų vadovė - Inž. geologė

Justina Taukinaitienė

Tech. direktorius

Saulius Gegieckas

GEOINŽINERIJA

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 50965-2024

Tyrimų identifikavimo numeris įmonės registre – 24352

2025 m. VASARIS, VILNIUS

TURINYS

1. ĮVADAS.....	3
2. BENDRIEJI DUOMENYS	5
3. GEOLOGINĖ SANDARA.....	5
4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI	6
5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS	7
6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS	8
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI	9
8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS	9
9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.....	11
10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS	13

TEKSTINIAI PRIEDAI

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS	14
DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ	15
TECHNINĖ UŽDUOTIS	16
TYRIMŲ PROGRAMA	19
TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO RAŠTAS	22
ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS	24
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES	26
GEOANALIZĖ LEIDIMAS	27
TENZOZONDO (Nr. K-0025487) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS	28
GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI.....	30

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ	
2.1- 2.2 GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI	
3.1 INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS	
4.1 TOPO PLANAS SU GRĘŽINIŲ VIETOMIS M:1000	
5.1 SUTARTINIŲ ŽENKLŲ LENTELĖ	

1. ĮVADAS

Pagal UAB „ID Vilnius“ techninę užduotį ir patvirtintą tyrimų darbų programą UAB „Geoinžinerija“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų gruodžio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus Bazilijonų g. atkarpai nuo M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių bei šioje atkarpoje esantiems inžineriniams tinklams, Vilniaus m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra $x = 6060504$, $y = 583068$.

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami trečiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimų metu buvo patikslinti – vienas gręžinys, atsirėmus į riedulį ir betono konstrukciją, išgręžtas iki 2,5 m gylio, taip pat dėl mažo podirvio vandens kiekio, gręžskylių užgruvimo ties grunto vandens lygiu ir intensyvaus eisimo nebuvo techninių galimybių paimti požeminio vandens mėginio vandens cheminės sudėties ištyrimui. Tyrimo vietų kiekis, gręžinių gylis ir patikslintos apimtys suderintos su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“.

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu KB20 sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 148 mm, buvo išgręžti 8 gręžiniai – 7 iš jų iki 7,0 – 11,0 m gylio ir 1 iki 2,5 m, kadangi buvo įsiremta į riedulius ir betoną (prasigręžti bandyta 4 kartus), geologinės - litologinės sandaros nustatymui, kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai paimti gręžinio sienelėse.



1 pav. Lauko darbai

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atlikti 6 statinio zondavimo bandymai iki 1,0 – 7,4 m gylio (2 iš jų šalia Gr.8, bandant prazonduoti riedulingą sluoksnį). Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zonu pagal LST EN 1997–2:2012 (kalibravimo liudijimas Nr. K-0025487, išduotas 2024-10-23). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris q_c ir paviršinės šoninės trinties stipris f_s .

Gruntų kūginio stiprio q_c , paviršinės movos trinties f_s , deformacijų modulio E_0 apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Tiriamas plotas kertasi su šių atliktų geologinių tyrimų plotais:

- 1) Rekonstruojamų ir remontuojamų gamybinių pastatų Bazilijonų g. 3, 3B, 3C, Vilniuje projektinių inžinerinių geologinių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita / Gumuliauskaitė U.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2017. - 47 p. + CD : 1 pav., 23 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.23538).
- 2) Rekonstruojami gamybiniai pastatai Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilniuje. Papildomų kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Laurinaitis D.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2019. - 34 p. + CD : 1 pav., 10 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.30425).
- 3) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Urbonavičius E.; UAB „Sweco Lietuva“. - Vilnius, 2020. - CD. - (LGT fondas; Nr.34772). - (lydr. 2020-12-02, Nr. 13-6833).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimta 17 nesuardytos (A kategorijos) struktūros ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:

- granulimetrinė sudėtis;
- filtracijos koeficientas;
- natūralus drėgnis;
- takumo ir plastiškumo ribos;
- natūralus grunto ir kietų dalelių tankis;
- vienašis gniuždymas;
- odometriniai bandymai;
- tiesioginis kirpimas;
- organinės medžiagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo grafikais, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė, Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Mykola Lukianchuk.

Tiriamas ruožas yra Vilniaus miesto senamiesčio teritorijoje, kuri ne tik pastaruoju metu, bet ir istoriškai buvo stipriai veikiamas žmogaus ūkinės veiklos, todėl randamas pilto grunto sluoksnis. Tiriamo ruožo reljefas nuožulniai žemėjantis vakarų kryptimi. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 126,81 iki 132,57 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 5,77 m (2 pav.).

A detailed street map of Riga, Latvia, focusing on the central urban area. The 'Senamiestis' (Old Town) district is highlighted in a light brown color. Major roads are shown in grey, while smaller streets are in white. Numerous street names are labeled in Latvian, such as 'Naugarduko g.', 'Pilsdomeņu g.', 'Subāčaus g.', 'M. Dalkas g.', 'K. Valdemāra g.', 'Rastu g.', 'Druvas g.', 'Pelesos g.', 'Ramības g.', 'Krīvās g.', 'Varšavas g.', 'Lietuvu g.', 'Tērbatas g.', 'Ārkūnes g.', 'Narces g.', 'V. Šopēna g.', 'Sodu g.', 'Gaiļu g.', 'Pylimo g.', 'Arktu g.', 'Vest. Sventurka g.', 'Mesinu g.', 'Zemaitijas g.', 'Vingrų g.', 'Salinų g.', 'Agriņo g.', 'Mindaugo g.', 'Punsko g.', and 'Panem'. A scale bar at the bottom left indicates distances up to 3 km. The map also shows green spaces like 'Kudrų parkas' and 'Kudrų parks' in the upper right corner.

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai gatvių tiesimo, komunikacijų įrengimo ir kitų statybos bei kasimo darbų metu susidarę pilti grunta, sutikti iki 0,80 – 4,90 m gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) – tai Neries proupės paskutiniojo ledynmečio metu plūdusio ledo tirpsmo vandens suklostyti rupieji gruntai, sutikti iki 2,50 – 6,30 m gylio.

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 – Planingai supiltas: vidutinio tankumo įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras. Sluoksnis sutiktas beveik visame tirtame ruože (išskyrus Gr.SZ-5) nuo 0,13 – 0,50 m iki 0,80 – 4,90 m gylio. Sluoksnis labai nevienalytis, pasitaiko vidutinio rupumo smėlio tarp sluoksnių, bendras o storis – 0,18 – 4,50 m.

Biogeniniai dariniai (b IV):

IGS-2 – Labai purus dulkingas smėlis su vidutine (6,3-9,9%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis maža (2,3%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas Gr.SZ-1 – Gr.6 nuo 1,50 – 2,70 m iki 3,10 – 4,50 m gylio. Sluoksnio storis – 1,00 – 3,00 m.

IGS-3 – Smėlinga gitija, organinės medžiagos kiekis 8,8-9,2 %. Sluoksnis sutiktas Gr.3 ir Gr.SZ-5 nuo 0,50 – 1,20 m iki 1,70 – 2,70 m gylio. Sluoksnio storis – 1,20 – 1,50 m.

IGS-4 – Gera susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 21,0-26,5%), vietomis smėlingos. Sluoksnis sutiktas Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-8 nuo 1,00 – 4,90 m iki 1,60 – 8,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 3,90 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl):

IGS-5 – Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas Gr.SZ-5, Gr.6 ir Gr.SZ-9 nuo 2,20 – 4,00 m iki 2,50 – 5,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 1,60 m.

IGS-6 – Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas didžiojoje dalyje tirta ruožo (išskyrus Gr.SZ-7 ir Gr.SZ-8) nuo 0,80 – 5,00 m iki 2,20 – 6,30 m gylio. Sluoksnio storis – 0,50 – 1,90 m.

IGS-7 – Tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.SZ-1 4,00 – 5,10 m gylio intervale. Sluoksnio storis – 1,10 m.

Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft II md):

IGS-8 – Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus. Sluoksnis sutiktas lokaliai, tik Gr.SZ-9 2,50 – 3,30 m gylio intervale. Sluoksnio storis – 0,80 m.

IGS-9 – Mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras. Sluoksnis sutiktas tik Gr.3 ir Gr.6 nuo 5,60 m iki 6,30 – 6,50 m gylio. Sluoksnio storis – 0,70 – 0,90 m.

IGS-10 – Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas beveik visame tirtame ruože (išskyrus Gr.SZ-7) nuo 3,30 – 8,80 m iki pragręžto 7,00 – 11,00 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas gręžiniais nepasiektas.

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje.

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:

- granulometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.);
- gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014;
- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018;
- grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;
- grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;
- filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
- organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14;
- odometrinis deformacijų modulis pakopiniu grunto bandymu odometru ISO 17892-5:2017;
- nedrenuotos sankibos nustatymas vienašio gniuždymo metodu ISO 17892-7:2018;
- vidinės trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu ISO 17892-10:2004;

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\gamma = \rho * g \quad (1)$$

kur: ρ – gamtinis tankis;

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s²).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondų pagal LST EN 1997-2:2012 (kalibravimo liudijimas Nr. K-0025487, išduotas 2024-10-23). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris q_c ir paviršinės šoninės trinties stipris f_s .

Deformacijų modulio (E_0 , MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 - 5) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui, durpėms, kitiems gruntams su organika:

$$E_0 = q_c \quad (2)$$

Puriam rupiam gruntui:

$$E_0 = 3 \cdot q_c \quad (3)$$

Vidutinio tankumo – labai tankiam rupiam gruntui:

$$E_0 = 7,8 \cdot q_c^{0,71} \quad (4)$$

Nemoreniniams smėlingiems moliams:

$$E_0 = 7 \cdot q_c \quad (5)$$

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ') smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: vidutinio tankumo įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras – kūginis stipris $q_c = 8,7$ MPa, šoninė trintis $f_s = 98,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 9$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,96$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,53$ vnt. d.

(IGS-2) Labai purus dulkingas smėlis su vidutine (6,3-9,9%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis maža (2,3%) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris $q_c = 1,8$ MPa, šoninė trintis $f_s = 55,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 2$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,79$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,82$ vnt. d., takumo rodiklis $I_L = 0,76$ vnt. d.

(IGS-3) Smėlinga gitija, organinės medžiagos kiekis 8,8-9,2 % – kūginis stipris $q_c = 0,9$ MPa, šoninė trintis $f_s = 31,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 1$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,70$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 1,13$ vnt. d., takumo rodiklis $I_L = 3,50$ vnt. d.

(IGS-4) Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 21,0-26,5%), vietomis smėlingos – kūginis stipris $q_c = 1,0$ MPa, šoninė trintis $f_s = 59,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 1$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,37$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 2,28$ vnt. d., takumo rodiklis $I_L = 2,80$ vnt. d.

(IGS-5) Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis – kūginis stipris $q_c = 3,2$ MPa, šoninė trintis $f_s = 46,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 10$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,77$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,64$ vnt. d.

(IGS-6) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis – kūginis stipris $q_c = 7,4$ MPa, šoninė trintis $f_s = 96,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 32$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,81$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,57$ vnt. d.

(IGS-7) Tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis – kūginis stipris $q_c = 16,5$ MPa, šoninė trintis $f_s = 117,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 57$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,95$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,46$ vnt. d.

(IGS-8) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus – kūginis stipris $q_c = 5,5$ MPa, šoninė trintis $f_s = 154,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 55$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 2,27$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,30$ vnt. d., takumo rodiklis $I_L = -0,24$ vnt. d.

(IGS-9) Mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras – gamtinis tankis $\rho = 1,86$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,55$ vnt. d.

(IGS-10) Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis – kūginis stipris $q_c = 15,5$ MPa, šoninė trintis $f_s = 179,0$ kPa, deformacijų modulis $E_o = 55$ MPa, gamtinis tankis $\rho = 1,96$ Mg/m³, poringumo koeficientas $e = 0,53$ vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

2025 metų gruodžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas Gr.3, Gr.4, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-8 0,50 – 9,70 m (122,02 – 129,29 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Gr.3, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-8 0,50 – 4,50 m (128,07 – 129,29 m abs. a.) gylyje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje esančiuose natūraliuose gruntuose, virš molio ir dulkio lęšių.

Gruntinis vanduo sutiktas visuose išvardytuose gręžiniuose 5,60 – 9,70 m (122,02 – 123,14 m abs. a.) gylyje aliuvinės kilmės rupiuosiuose gruntuose. Apvandeninto sluoksnio storis nenustatytas, kadangi apatinė vandenspara nepasiekta.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis visuose gręžiniuose, kuriuose yra didesnių dulkio ir molio priemaišų ar lęšių, iki 0,19 – 4,00 m gylio. Gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti.

Tirtame ruože iki 0,50 – 2,50 m gylio sutikti antropogeniniai dariniai sutikti su anksčiau vykusiais žmogaus ūkinės veiklos procesais – gatvės ir po ja esančių komunikacijų statybos, įvairių kasimo darbų vykdymu. Šie procesai numatomi ir artimoje ateityje, vykdant tiriamame ruože planuojamus statybos darbus.

Iki 3,10 – 8,80 m gylio sutikti biogeniniai dariniai susiję su anksčiau vykusiais pelkėjimo procesais, ypatingai vietose, kur sutiktos gitija (IGS-3) ir durpės (IGS-4). Mažesnę organinę priemaišą turintys gruntai (IGS-2), tikėtina, susidarę srūvant vandens srautams per šias anksčiau buvusias perdrėkusias teritorijas.

Būtina atkreipti dėmesį, kad gitija (IGS-3) ir durpės (IGS-4) yra silpni ir spūdūs gruntai, kurie yra linkę konsoliduotis, todėl iš viršaus esantiems sankasos ir dangos konstrukcijos gruntams veikiant statinėmis apkrovomis ir dėl judančio transporto susidarančių dinaminių apkrovų gali vykti deformacijos dėl susidarančių nuosėdžių. Taip pat pažymėtina, kad biogeninės kilmės smėliai (IGS-2) yra purūs, todėl taip pat yra jautrūs šiems procesams.

Pagal tirto ploto vietą tikėtina, kad ploto užpelkėjimui didžiausia įtaką turėjo iš aukštesnių vietų plūstantys Aušros Vartų šaltinių vandenys, kurie XVI – XIX a. laikotarpyje buvo svarbi senojo Vilniaus vandentiekio dalis.

Kadangi teritorija stipriai urbanizuota ir taip pat dar istoriškai buvo stipriai veikiamą žmogaus ūkinės veiklos, o lauko darbų metu buvo gręžiama taip, kad būtų nepažeistos požeminės komunikacijos ir kiti požeminiai statiniai, pilto grunto storis tarp gręžinių gali būti didesnis negu buvo nustatyta tyrimų metu, taip pat riba tarp pilto ir natūralaus grunto gali būti neaiški. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad ties Gr.SZ-7 2,50 m gylyje buvo įsiremta į kietą riedulį ir betono struktūrą, o pragręžti giliau bandyta 4-iose vietose, tačiau nesėkmingai.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS

Tyrinės gatvės konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (danga, dangos pagrindas, šalčiui atsparus sluoksnis) ir sankasos.

Dangą daugumoje vietų sudaro 10 – 29 cm storio asfaltbetonis, vietomis po juos sutinkamas 6 – 9 cm storio trapaus asfaltbetonio sluoksnis. Su juo bendras dangos storis kinta nuo 19 iki 29 cm. Ties Gr.SZ-1 ir Gr.4 dangą sudaro 13 cm storio grindinys.

Dangos pagrindą daugiausiai sudaro 16 – 31 cm storio skaldos – smėlio mišinys. Ties Gr.13 pagrindą sudaro bendras sluoksnis su šalčiui atspariu sluoksniu, ir riba tarp jų neišskirta, o Gr.SZ-9 – 15 cm storio grindinys.

Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 45 – 60 cm storio įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras ([ŽB]). Gr.SZ-1 šis sluoksnis yra bendras su pagrindu ir jų bendras storis yra 87 cm, o Gr.SZ-7 šalčiui atsparus sluoksnis nerastas.

Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 100 cm, Gr.SZ-9 – 80 cm, o Gr.SZ-5, kur šalčiui atsparus sluoksnis nerastas – 50 cm.

Pagal gruntų granulometrijos laboratorinius tyrimus įvairaus rūšiuotumo smėlingame žvyre ([ŽB]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 60 %. Dulkio ir molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm yra 4,3 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra $1,73 \cdot 10^{-5}$ m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso šalčiui nejautrių F_1 klasei. Sluoksnis tinkamas naudoti dangos konstrukcijoje.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš įvairaus rūšiuotumo smėlingo žvyro ([ŽB]), kuris taip pat sudaro ir aukščiau esantį šalčiui atsparų sluoksnį. Sankasos gruntų storis kinta nuo 20 iki 390 cm. Gr.SZ-1, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-9 sankasos gruntai nesutikti, juos atstoja natūralūs gruntai, kuriuos daugiausiai sudaro biogeninės kilmės dariniai.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Neries upės slėnyje, VI viršsalpinėje terasoje. Dėl praeityje aukščiau aikštelės vykusios požeminių vandenų iškrovos teritorija ilgą laiką buvo stipriai perdrėkinta, kaupėsi šaltinių vandenų srautų sąnašos ir vyko teritorijos užpelkėjimas. Dabartinis reljefas suformuotas užstatant teritoriją bei tiesiant gatves, jo aukštis 126,5 iki 134,0 m, reljefas žemėja vakarų kryptimi.
2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), pelkiu (biogeniniai) (b IV), fluvioiglacialiniai (f III bl) ir kraštiniai fluvioiglacialiniai (ft II md) dariniai.
3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirta 10 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai (t IV) dariniai (IGS-1) sutikti iki 0,80 – 4,90 m gylio, biogeniniai (b IV) dariniai (IGS-2,3,4) sutikti iki 3,10 – 8,80 m gylio, Baltijos stadijos fluvioiglacialiniai (f III bl) dariniai (IGS-5,6,7) sutikti iki 2,50 – 6,30 m gylio, vidurinio pleistoceno kraštiniai fluvioiglacialiniai (ft II md) dariniai (IGS-8) (IGS-9,10) sutikti iki pragręžto 7,00 – 11,00 m gylio. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.
4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas Gr.3, Gr.4, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-8 0,50 – 9,70 m (122,02 – 129,29 m abs. a.) gylyje. Gr.3, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-8 0,50 – 4,50 m (128,07 – 129,29 m abs. a.) gylyje sutiktas podirvio vanduo, o 5,60 – 9,70 m (122,02 – 123,14 m abs. a.) gylyje visuose išvardytuose gręžiniuose – gruntinis vanduo.
5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis visuose gręžiniuose, kuriuose yra didesnių dulkių ir molio priemaišų ar lęšių, iki 0,19 – 4,00 m gylio. Gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.
6. Inžinerinės geologinės sąlygos nėra palankios statinio statybai. Sąlygas sunkina po piltu gruntų iki 3,10 – 8,80 m gylio esantys silpni ir purūs biogeninės kilmės gruntai, su dideliu ar vidutiniu organinės medžiagos kiekiu.
7. Tyrimų metu aktyvių šiuolaikinių geologinių procesų nepastebėta. Sutikti iki 0,80 – 2,50 m gylio esantys pilti gruntai, kurie rodo anksčiau vykusius žmogaus ūkinės veiklos procesus. Taip pat iki 3,10 – 8,80 m gylio sutikti biogeninės kilmės dariniai rodo anksčiau vykusius pelkėjimo procesus. Dėl to pilito grunto storis gali būti įvairus ir riba tarp jo ir natūralaus grunto kai kur gali būti neaiški.
8. Būtina atkreipti dėmesį, kad tirtame ruože sutikti biogeniniai dariniai – gitija (IGS-3) ir durpės (IGS-4) yra silpni gruntai, pasižymintys spūdumu ir galintys konsoliduotis bei taip sukelti virš jų esančių konstrukcijų deformacijas. Ketinant jų išvengti, šiuos gruntus rekomenduojama iškasti arba pritaikyti dirbtinio stiprinimo priemones. Taip pat tirtame ruože esančius purius

- gruntus (IGS-2, 5) ketinant naudoti kaip pagrindus projektuojamų statinių konstrukcijoms, rekomenduojama bent sutankinti.
9. Atliekant žemės darbus reikėtų įsitikinti ar gretimi pastatai ir statiniai nėra pastatyti ant silpnų biogeninių gruntų. Bet kokios dinaminės apkrovos (ypač tankinimas vibracinėmis priemonėmis) gali sukelti tokių gruntų susėdimą ir ant tokių gruntų pastatytų statinių deformacijas.
10. Tirtos gatvės dangos konstrukciją daugiausiai sudaro 10 – 29 cm storio asfaltbetonio danga, 16 – 31 cm storio skaldos – smėlio mišinio pagrindas ir 45 – 60 cm storio įvairaus rūšiuotumo smėlingo žvyro ([ŽB]), priklausančio F_1 jautrio šalčiui klasei, šalčiui atsparus sluoksnis. Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 100 cm, lokaliai 50 – 80 cm.
11. Gatvės sankasą sudaro įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras ([ŽB]), kuris taip pat sudaro ir šalčiui atsparų sluoksnį. Storis kinta nuo 20 iki 390 cm. Gr.SZ-1, Gr.SZ-5 ir Gr.SZ-9 sankasos gruntai nesutikti, juos atstoja natūralūs gruntai, kuriuos daugiausiai sudaro biogeninės kilmės dariniai.
12. Tyrimų darbų programa įgyvendinta su išimtimis. Gr.SZ-7 išgręžtas tik iki 2,5 m, kadangi giliau atsiremta į betono ir riedulių sluoksnį. Pasiękti nurodytą 7,0 m gylį buvo bandyta gręžiant 4-iose vietose, tačiau nesėkmingai, sustojant 2,5 m gylyje, kuriame slūgso nenustatytas požeminis betoninis statinys. Taip pat buvo nenustatyta požeminio bendroji cheminė sudėtis, kadangi tam nebuvo techninių galimybių. Sutikto podirvio vandens kiekiai buvo per maži mėginiui paimti, o giliau esančio gruntinio vandens paimti nepavyko užgriuvus gręžskylėms. Taikyti kitas mėginių paėmimo priemonės nebuvo galimybės dėl intensyvaus eismo.
13. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio konstrukcijoms remti. Kadangi atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai priskirti III geotechninei kategorijai, pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus turi būti atlikti kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai.

Sudarė:



inž. geologė Justina Taukinaitienė

Tech. Direktorius



Saulius Gegieckas

10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;
2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);
4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009).
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018);
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);
7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677.
8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.
9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“.
10. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. www.lgt.lt.
11. Rekonstruojamų ir remontuojamų gamybinių pastatų Bazilijonų g. 3, 3B, 3C, Vilniuje projektinių inžinerinių geologinių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita / Gumuliauskaitė U.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2017. - 47 p. + CD : 1 pav., 23 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.23538).
12. Rekonstruojami gamybiniai pastatai Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilniuje. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Laurinaitis D.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2019. - 34 p. + CD : 1 pav., 10 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.30425).
13. Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Urbonavičius E.; UAB „Sweco Lietuva“. - Vilnius, 2020. - CD. - (LGT fondas; Nr.34772). - (lydr. 2020-12-02, Nr. 13-6833)
14. <https://www.vv.lt/apie-mus/istorija/vilniaus-senojo-vandentiekio-vandenvietes/ausros-vartu-saltiniai/>

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas: Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Gręžinius nužymėjo ir pririšo:

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas M. Lukianchuk

Koordinatų sistema – LKS-94

Aukščių sistema – LAS 07

Planinio pririšimo būdas:

Linijinis

Koordinatų nustatymo metodas:

GPS

Altitudžių nustatymo metodas:

Interpoliuojant toponuotrauką

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Koordinatės, m		Altitudė, m	Gręžinio gylis, m
		X	Y		
1.	Gr.SZ-1	6060479	582905	126,81	7,0
2.	Gr.3	6060496	582962	127,62	7,5
3.	Gr.4	6060506	583023	128,95	7,5
4.	Gr.SZ-5	6060508	583059	129,79	7,5
5.	Gr.6	6060496	583103	130,81	7,5
6.	Gr.SZ-7	6060488	583144	131,21	2,5
7.	Gr.SZ-8	6060444	583172	132,57	11,0
8.	Gr.SZ-9	6060491	583200	132,30	7,5

Sudarė:



inž. geologė Justina Taukinaitienė

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Gr. Nr.	Konstrukciniai elementai				Sankasos gruntai, cm	Natūralūs gruntai, cm	Požeminio vandens lygis, m
	Danga, cm	Pagrindas, cm	Šalčiui atsparus sluoksnis, cm	Bendras konstrukcijos storis, cm			
Gr.SZ-1	Gr-13	[ŽB]-87		100		HU-60 OH-180 SD-60 SD*-110 SD-190	
Gr.4	Gr-13	Sk/sm-27	[ŽB]-50	100	[ŽB]-60	OH-300 SD-300	5,8
Gr.SZ-5	Ab-10 Ab'-9	Sk/sm-31		50		OH-120 SDo**-140 SD-440	0,5 6,8
Gr.6	Ab-29	Sk/sm-21	[ŽB]-50	100	[ŽB]-50	SDo**-250 SD-160 ŽD-90 SD-100	
Gr.SZ-7	Ab-18 Ab'-6	Sk/sm-16	[ŽB]-60	100	[ŽB]-150		
Gr.SZ-8	Ab-19	Sk/sm-21	[ŽB]-60	100	[ŽB]-390	HU-390 SD-220	4,5 9,7
Gr.SZ-9	Ab-20	Gr-15	[ŽB]-45	80		SD-170 ML-80 SD-420	

Sk/sm-skaldos ir smėlio mišinys

Ab-asfaltbetonis

Gr-grindinys

PI-plytelės

*-su žvyringomis dalelėmis

**-su organinės medžiagos priemaiša

`-suskeldėjęs

Sudarė:



inž. geologė Justina Taukinaitienė

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“

UAB "ID Vilnius"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-09-04 Dokumento data	243452 Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimų stadija:	Projektiniai
Tyrimo objekto pavadinimas:	Susisiekimo komunikacijos: Bazilijonų gatvė, dalis M. Daukšos ir dalis Aušros vartų gatvės.
Tyrimo objekto adresas:	Vilniaus miesto savivaldybė, Bazilijonų, M. Daukšos, Aušros vartų g.
Užsakovo duomenys:	UAB "ID Vilnius" Lviso gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius Juridinių asmenų registro kodas: 123615345 +37061578593 agne.vysniauskiene@idvilnius.lt
Projektuotojo duomenys:	UAB "ID Vilnius" Lviso gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius Juridinių asmenų registro kodas: 123615345 +37068607078 lolita.vileikiene@idvilnius.lt
Statybos rūšis:	Nauja statyba, Rekonstravimas, Kapitalinis remontas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):	Vilniaus senamiestis (kodas 16073)
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):	gatvės, dujų tinklai, vandentiekio tinklai, šilumos tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų, elektroninių ryšių) tinklai, kiti inžineriniai tinklai
Statinio kategorija:	Ypatingasis
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose):	Trečia
Duomenys apie statinio parametrus:	Plotis, m. 18-26 m. Ilgis, m. Apie 300 Tyrimo ruožo ilgis Apie 300 Gatvės/kelio kategorija C Kiti duomenys -
Numatomi pamatų konstrukcijų variantai:	Pagal inžinerines geologines sąlygas
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:	Nenustatyta
Kiti parametrai:	Nėra

Tyrimų ploto ir ribų koordinatės:	Numeris	X	Y	Numeris	X	Y
	1	6060479	582902	11	6060528	583226
	2	6060467	582908	12	6060520	583203
	3	6060482	582945	13	6060519	583189
	4	6060497	583057	14	6060521	583172
	5	6060482	583162	15	6060513	583086
	6	6060433	583168	16	6060509	582949
	7	6060433	583197	17	6060510	582934
	8	6060471	583194	18	6060496	582936
	9	6060505	583259			
	10	6060537	583241			
	Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:	1. Inžinerinių geologinių sąlygų nustatymui išgręžti reikalingą skaičių brėžinių. 7-8 m. gylio, atlikti geotechninį zondavimą. Gręžinių skaičių suderinti su užsakovu.				
Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:	1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 2. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 3. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. 4. JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas. 6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. 7. LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.					
Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:	1) Rekonstruojamų ir remontuojamų gamybinių pastatų Bazilijonų g. 3, 3B, 3C, Vilniuje projektinių inžinerinių geologinių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita / Gumuliauskaitė U.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2017. - 47 p. + CD : 1 pav., 23 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.23538). 2) Rekonstruojami gamybiniai pastatai Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilniuje. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Laurinaitis D.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2019. - 34 p. + CD : 1 pav., 10 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.30425). 3) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Urbonavičius E.; UAB „Sweco Lietuva“. - Vilnius, 2020. - CD. - (LGT fondas; Nr.34772). - (lydr. 2020-12-02, Nr. 13-6833)					
Užsakovas:	Agnė Vyšniauskienė, 2024-09-04					
Projekto vadovas (architektas, konstruktorius):	PV Lolita Vileikienė					
Tyrimų vadovas	Justina Taukinaitienė 2024-09-04					

(užduotį gavau):

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“

Justina Taukinaitienė
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMA

2024-09-09 SCORO Nr.24352
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimų objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai: Bazilijonų gatvė, dalis M. Daukšos ir dalis Aušros vartų gatvės, Vilniaus m.

Statinio pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai: Bazilijonų gatvė, dalis M. Daukšos ir dalis Aušros vartų gatvės, Vilniaus m.

Tyrimų vieta (adresas): Vilniaus miesto savivaldybė, Bazilijonų, M. Daukšos, Aušros vartų g.

Statytojas (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. paštas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Juridinių asmenų registro kodas: 188710061, (+370) 5 211 2000, savivaldybe@vilnius.lt

Statybos rūšis: Nauja statyba, Rekonstravimas, Kapitalinis remontas

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): Trečia

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y	Numeris	X	Y
1	6060479	582902	11	6060528	583226
2	6060467	582908	12	6060520	583203
3	6060482	582945	13	6060519	583189
4	6060497	583057	14	6060521	583172
5	6060482	583162	15	6060513	583086
6	6060433	583168	16	6060509	582949
7	6060433	583197	17	6060510	582934
8	6060471	583194	18	6060496	582936
9	6060505	583259			
10	6060537	583241			

Tyrimų tikslas:

Nustatyti tiriamo ploto inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus statinių konstrukcijoms remti.

Tyrimų uždaviniai:

Tyrimų plote analizuojant ir pateikiant anksčiau vykdytų tyrimų (jei jie atlikti) duomenis, gręžiant gręžinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius tyrimus nustatyti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, bei nustatyti ir įvertinti pagrindo gruntus.

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas:

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos elektroninėse paslaugose pateiktame kvartero ir geomorfologiniame žemėlapyje esančiais duomenimis geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra holoceno ir vėlyvojo ledynmečio amžiaus. Paskutiniojo apledėjimo fluvio-glacialinių lygumų srityje esančio Šiaurvyčių lygumos rajono, Vilnios lygumos parajonio Nemuno vidurupio slėnio terasuotoje slėnio atkarpoje. Remiantis kvartero geologiniu žemėlapiu tiriamas plotas yra IV – VI Neries viršsalpinės terasose, teritorijoje turėtų būti paplitę aliuviniai (a III bl) ir fluvio-glacialiniai (f III gr)

smulkūs smėliai. Kadangi teritorija yra stipriai urbanizuota, Vilniaus senamiesčio dalis, virš natūralių darinių didelė tikimybė sutikti antropogeninius (t IV) gruntus.

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas:

- 1) Rekonstruojamų ir remontuojamų gamybinių pastatų Bazilijonų g. 3, 3B, 3C, Vilniuje projektinių inžinerinių geologinių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita / Gumuliauskaitė U.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2017. - 47 p. + CD : 1 pav., 23 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.23538).
- 2) Rekonstruojami gamybiniai pastatai Bazilijonų g. 3B, 3C, Vilniuje. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Laurinaitis D.; UAB „Fugro Baltic“. - Vilnius, 2019. - 34 p. + CD : 1 pav., 10 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.30425).
- 3) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita / Urbonavičius E.; UAB „Sweco Lietuva“. - Vilnius, 2020. - CD. - (LGT fondas; Nr.34772). - (lydr. 2020-12-02, Nr. 13-6833)

Tyrimų apimtis:

Tyrimų ruože gruntams atpažinti ir aprašyti, bei suardytos ir nesuardytos sandaros mėginiams paimti numatoma išgręžti 8 gręžinius iki 7,0 – 8,0 m gylio. Šalia dalies gręžinių numatoma atlikti statinio zondavimo bandymus. Sekliame gylyje įsiremus į labai stiprius ar labai tankius gruntus, statinis zondavimas keičiamas dinaminio.

Gręžinius numatoma gręžti mechaniniu sukamuoju (šnekiniu ir koloniniu) ir / arba vibraciniu – kalamuoju būdu.

Statinio zondavimo bandymai bus atlikti prisilaikant EN ISO 22476-1:2023 reikalavimų, o dinaminio zondavimo bandymai bus atliekami pagal EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus.

Laboratoriniams tyrimams planuojama paimti 6 - 12 grunto ėminių.

Laboratorijoje iš ėminių paruoštiems ar suformuotiems bandiniams bus atliekamas:

- 6 – 12 bandinių, granulometrinės sudėties nustatymas *LST EN ISO 17892-4:2017*;
- 6 – 12 bandinių, vandens kiekio nustatymas pagal *LST EN ISO 17892-1:2015*;
- 1 – 5 bandiniai, takumo ir plastiškumo ribų nustatymas *EN ISO/TS 17892-12:2018* (radus smulkiuosius gruntus);
- 6 – 12 bandinių, grunto dalelių tankio nustatymas *LST EN ISO 17892-3:2016*;
- 6 – 12 bandinių, tūrinio tankio nustatymas *LST EN ISO 17892-2:2015*;
- 1 – 5 bandiniai, pralaidumo vandeniui nustatymas *LST EN ISO 17892-11:2020*;
- 1 – 3 bandiniai, tiesioginio kirpimo bandymas *LST EN ISO 17892-10:2019*;
- 1 - 3 bandiniai, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru – *LST EN ISO 17892-5:2017*;
- 1 - 3 bandiniai, smulkaus grunto vienašio gniuždymo bandymas – *LST EN ISO 17892-7:2018*;
- organinės medžiagos kiekio nustatymas - *ASTM D2974:2014*;
- vandens bendroji cheminė analizė - *LST EN ISO 10304-1,3,4 dalys, LST EN SD 491, LST ISO 6332:1995* - (1 - 2 vnt.).

Pagal lauko darbų ir laboratorinių tyrimų duomenis bus paruošta tyrimų ataskaita. Joje bus pateiktas gręžinių ir bandymų taškų koordinacių ir altitudžių žiniaraštis, gręžinių stulpeliai ir geotechninio zondavimo grafikai, geologiniai litologiniai pjūviai, suvestinė fizinių mechaninių savybių ir geotechninių parametrų lentelė bei parašytas aiškinamasis raštas. Paruošta ataskaita bus pateikta LGT ir tyrimų užsakovui.

Ypatingi reikalavimai:

Nėra

Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas:

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ar skaitmeninėje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“.
2. LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
3. LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
4. IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
7. LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.

Laboratoriniai tyrimai bus atliekami pagal:

- vandens kiekio nustatymas - LST EN ISO 17892-1:2015;
- granulimetrinės sudėties nustatymas - LST EN ISO 17892-4:2017;
- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas – LST EN ISO 17892-12:2018;
- grunto dalelių tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-3:2016;
- tūrinio tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-2:2015;
- pralaidumo vandeniui nustatymas - LST EN ISO 17892-11:2020;
- organinės medžiagos kiekio nustatymas- ASTM D2974:2014;
- tiesioginio kirpimo bandymas – LST EN ISO 17892-10:2019
- pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru - LST EN ISO 17892:5:2017
- smulkaus grunto vienašio gniuždymo bandymas – LST EN ISO 17892-7:2018
- vandens bendroji cheminė analizė - LST EN ISO 10304-1,3,4 dalys, LST EN SD 491, LST ISO 6332:1995.

Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė):

- UAB „Geoinžinerija“ – geologiniai – geotechniniai tyrimai;
- UAB „Geoanalizė“ – grunto laboratoriniai tyrimai;
- UAB „Vandens tyrimai“ – vandens mėginių tyrimai.

PRIDEDAMA:

1. Techninė užduotis (kopija)
2. Topografinis planas su gręžinių vietomis

Programą parengė (tyrimų vadovas): Inž. geologė Justina Taukinaitienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO RAŠTAS



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

UAB „Geoinžinerija“
El.p. marius@geoinzinerija.lt

2024-09-
I 2024-09-10

Nr.
Nr. ŽGT-2024-3782

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 9.1.4 punktu, įvertino Jūsų įmonės parengtą inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, darbų programą (toliau – Tyrimų programa) „Susisiekimo komunikacijos: Bazilijonų gatvė, dalis M. Daukšos ir dalis Aušros vartų gatvės, Vilniaus m. III geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa“.

Nustatyta, kad Tyrimų programa parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nuostatas.

Direktorius

Egidijus Viskontas

Vytautas Minkevičius tel. (8 5) 213 9053, el. p.vytautas.minkevicius@lgt.lt

¹ **Svarbi informacija.** Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietinė bei kiti asmens duomenys, gaunami įstatymuose ir kituose Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali naudoti duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų bei registų tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojai taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų tvarkymą galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje lgt.lrv.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Biudžetinė įstaiga
S. Konarskio g. 35,
LT-03123 Vilnius

Tel. +370 646 548 62
el. p. info@lgt.lt
lgt.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188710780



Suformuota: 2024 m. rugsėjo 25 d. 13:41

Suformavo: vyresnioji specialistė Indrė Pociute

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2024-09-25	
Registracijos numeris	(4)-1-7-4432	
Dalinys	Inžinerinės geologijos skyrius	
Registras	1-7: Siunčiamų dokumentų registras	
Byla	2024: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	vyresnioji specialistė Indrė Pociute	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	Siunčiamo dokumento procesas [ING] [proj]	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	
Gavėjai	UAB "Geoinžinerija", Vilnius, Mykolo Sleževičiaus g. 7-102, LT-06326, 303106983	
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Vytautas Minkevičius	
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas Roma Kanopienė	
Dokumentą pasirašė	Direktorius Egidijus Viskontas	
Antraštė	DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Dokumento siuntimo būdas	El. paštu	
Lapų skaičius	1	
Laikinas Nr.	101823626	
ADOC		
programa geoinzinerija_gatves_bazilijonu_dauksos_vilnius.adoc		
programa geoinzinerija_gatves_bazilijonu_dauksos_vilnius.docx		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Skyriaus vedėjas Roma Kanopienė	2024-09-25 12:44:22	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Direktorius Egidijus Viskontas	2024-09-25 12:47:11	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
vyresnioji specialistė Indrė Pociute	2024-09-25 13:41:00	Registruotas dokumentas: 1-7: Siunčiamų dokumentų registras 2024: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

50965-2024

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius", reg.kodas 123615345, Vilnius, Lvivo g. 25-102, LT-09320
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinžinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išdavimo data 2020-02-20
4. Tyrimo būdas: Tiesioginis
5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, III-a geotechninė kategorija
6. Tyrimų tikslas ir (ar) etapas Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti III geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.
Tyrimo objekto adresas	Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bazilijonų g. bei M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinacių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6060479 582902; Nr.2 6060467 582908; Nr.3 6060482 582945; Nr.4 6060497 583057; Nr.5 6060482 583162; Nr.6 6060433 583168; Nr.7 6060433 583197; Nr.8 6060471 583194; Nr.9 6060505 583259; Nr.10 6060537 583241; Nr.11 6060528 583226; Nr.12 6060520 583203; Nr.13 6060519 583189; Nr.14 6060521 583172; Nr.15 6060513 583086; Nr.16 6060509 582949; Nr.17 6060510 582934; Nr.18 6060496 582936;

8. Tyrimo pradžios data 2024-10-22, tyrimo pabaigos data 2025-09-22

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

Pateikimo data

Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų III geotechninei kategorijai, ataskaita.	2025-09-22
---	------------

10. Pridedami dokumentai: TU 24352-signed

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

50965-2024

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	Inžinierė geologė
Vardas, Pavardė	Justina Taukinaitienė
Data	2024-09-10
Telefono numeris	861557952
El. paštas	justina@geoinzinerija.lt

Paraiškos registracijos Nr.

ŽGT-2024-3782

Paraiškos pateikimo data

2024-09-10

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

2024-10-22

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino

Justina Taukinaitienė
2025-02-07, 09:44:23

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB „Geoinžinerija“

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
geofizinį tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavardė)

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1-
priedas



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Geoanalizė“

(kodas 305534573, buveinė Kaunas, Partizanų g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardė)



UAB „Nordic Metrology Science“
Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva
+370 5 233 33 93, info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487

Užsakovas	Į.k. 303106983	UAB GEOINŽINERIJĄ
	M.Šleževičiaus g.7-102, Vilnius	
Kalibruotas objektas	Tenzo zondas CPT Nr. GL 0500 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm ² ; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm ² ; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503	
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų	
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas	
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science" Jungtinė laboratorija. Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius	
Kalibravimo atlikimo vieta	Ganyklų g. 15, Tauragė	
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra	20,1 ± 1 °C
Kalibravimo data	2024-10-23	
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY	
Kalibravimo liudijimo išdavymo data	2024-10-23	
Inžinierius metrologas	Petras Lipinskas	
Laboratorijos vadovė	Dovilė Rasteniene	

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė PETRAS, LIPINSKAS
Data: 2024-10-23 21:33:43

1(2)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DOVILĖ, RASTENIENĖ
Data: 2024-10-23 23:42:56

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0500

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tennozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, ($\pm U$)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,603	0,003	0,56	$\pm 0,03$	$\pm 4,87$
1,5	1,510	0,010	0,67	$\pm 0,05$	$\pm 3,33$
3	3,027	0,027	0,89	$\pm 0,03$	$\pm 0,98$
6	6,047	0,047	0,78	$\pm 0,03$	$\pm 0,49$
15	15,067	0,067	0,44	$\pm 0,03$	$\pm 0,20$
Kūgis					
0,5	0,500	0,000	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 1,15$
5	5,013	0,013	0,27	$\pm 0,03$	$\pm 0,59$
10	10,063	0,063	0,63	$\pm 0,03$	$\pm 0,29$
20	20,103	0,103	0,52	$\pm 0,03$	$\pm 0,15$
30	30,203	0,203	0,68	$\pm 0,03$	$\pm 0,10$
40	40,207	0,207	0,52	$\pm 0,03$	$\pm 0,07$
50	50,243	0,243	0,49	$\pm 0,03$	$\pm 0,06$
70	70,307	0,307	0,44	$\pm 0,07$	$\pm 0,10$

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmens (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi ($\pm U$)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento $k=2$, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima daugini tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI



Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizė", Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.: +37068657305

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolai

Nr 24-0724

Protokolo išrašymo data: 2025-02-06

Tyrimų atlikimo data: nuo 2025-01-30 iki 2025-02-05

Užsakovas: UAB "Geoinžinerija", M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Tyrimų medžiaga: Gruntas

Gruntų pridavimo data: 2024-12-20

Pridavė: Justina Taukinitienė

Grunto ėminių kiekis: 17

Tyrimai atlikti pagal:

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 2019

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr. 1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

* LST EN ISO/TS 17892-10:2019 Tiesioginio kirpimo bandymas

* LST EN ISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

* LST EN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienašio gniuždymo bandymas

Protokolo priedai:	1. Laboratorinių tyrimų rezultatai, lapų skaičius:	2
	2. Granulometrinės kreivės, lapų skaičius:	6
	3. Grunto plastiškumo diagramos, lapų skaičius:	5
	4. Kompresijos diagramos, lapų skaičius:	1
	5. Kirpimo diagramos, lapų skaičius:	1
	6. Gniuždymo diagramos, lapų skaičius:	1

Tvirtino:

Vyr. specialistas  giekas

Pastabos:

1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

GEO GEONALIZĖ		 DNV ISO 9001		Nr 24-0724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Objekto pav.		24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gręžinio Nr.	Nr.	Paviršius	Skaitiklyje-likęs gruntas, vardinėje-išsiųstas per sieta gruntas %												Sietų akčių dydžiai, mm	Dulkių/molio %	C _u /C _c	Pralaidumo koeficientas m/s (sunkinto) (nesunkinto)	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s	p/p _s

Atliko: laborantės I.Radvilaitė, L.Jakučionienė, laboratorijos vedėja R.Rakauskienė
Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas


2025-02-03


LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI


Eil. Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdys	Skaitiklyje-likęs gruntas, vardiniklyje-išsijotęs per sietą gruntas, %												Cu/Cc	Dulkių/molio %	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) (nesutankinto)	Tankis Mg·m ⁻³	Drėgnis, %	Plastingumas		Klasifikacija/LST 1331:2022	Sietų įtaiso klasė (LST 1331:2022)	Grunto pavadinimas	
			63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063						W _{w=0.4}	W _L				I _p
10	5	Nr. 52 2,4-2,6	0.0	0.0	0.0	6.2	1.9	3.8	6.0	6.9	10.1	25.0	10.9	7.9	18.9	15.7	1.80E-06	1.861	27.6	39.6	7.0	osiSa	F ₃	dukingas smėlis su maža (2,3%) organinės medžiagos priemaiša	
			100.0	100.0	100.0	93.8	91.9	88.1	82.1	75.2	65.1	40.1	29.2	21.3	2.4	1.8		2.636	4.24	32.6	1.40	(SDo)		vidutinio rupumo	
11	5	53 4,0-4,2	0.0	0.0	0.0	2.7	1.7	1.9	4.0	5.6	12.4	43.0	13.23	8.1	6.9	4.8	2.00E-05	1.805	11.8			SaFP	F ₁	mažai dukingas molingas blagai išrūšiuotas smėlis	
			100.0	100.0	100.0	97.3	95.6	93.7	89.7	84.1	71.7	28.8	15.5	7.4	0.5	1.5		2.665	1.614	0.65		(SD)		vidutinio rupumo	
12	5	54 5,4-5,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	2.2	4.0	10.7	50.6	12.8	12.6	6.0	4.3	4.79	1.807	6.6			SaFP	F ₁	mažai dukingas molingas blagai išrūšiuotas smėlis	
			100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.3	97.1	93.1	82.4	31.8	19.0	6.5	0.5	1.4		2.664	1.695	0.57		(SD)		vidutinio rupumo	
13	8	81 1,0-1,2	0.0	0.0	11.7	34.6	6.9	6.8	7.2	6.6	7.1	9.8	2.66	2.3	3.8	59.9	1.73E-05	1.955	11.5			saGrG (ŽB)	F ₁	įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras	
14	8	83 5,1-5,3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	0.3	1.0	0.3	5.0	4.5	4.8	2.3	72.8	10.0		1.387	90.5	69.4	11.5	Pt	F ₃	gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 21,0%)	
			100.0	100.0	100.0	98.0	97.9	97.6	96.6	96.3	91.3	86.8	82.0	79.7	6.9	2.8		2.355	0.728	2.23	99.1	57.9	3.60	(HU)	
15	9	93 2,3-2,5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.6	1.9	54.8	15.65	15.5	9.5	4.8	5.44	1.735	5.5			SaFP	F ₂	mažai dukingas molingas blagai išrūšiuotas smėlis	
			100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.4	98.8	98.2	96.3	41.5	25.9	10.4	0.9	1.2		2.666	1.644	0.62		(SD)		vidutinio rupumo	
16	9	94 2,7-2,9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.5	2.9	3.1	5.0	20.5	9.8	10.7	32.3			2.269	9.8	22.7	9.6	saCIL	F ₃	smėlingas mažo plastiškumo molis I standus	
			100.0	100.0	100.0	99.4	98.9	97.4	94.5	91.4	86.4	65.9	56.1	45.4	13.1			2.682	2.066	0.30	10.7	13.1	-0.24	(ML)	
17	9	95 3,8-4,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	3.4	10.5	24.6	35.0	13.2	7.3	4.5	3.7	6.42	1.861	3.3			SaFP	F ₁	mažai dukingas molingas blagai išrūšiuotas smėlis	
			100.0	100.0	100.0	100.0	99.6	98.8	95.5	85.0	60.4	25.4	12.3	5.0	0.5	1.2		2.664	1.801	0.48		(SD)		vidutinio rupumo	


Atliko: laborantės I.Radvilaite, L.Jakubionienė laboratorinis vedėja R.Rakauskienė
Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas


2025-02-03





















24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saGy			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingu mo drėgnis (w _p) %	Plastingu mo rodiklis (I _p) %	Takumo rodiklis (I _L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
4	3	31	1,6-1,8	48.8	46.2	40.9	5.3	5.23	I.minkšta



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						siSaO			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingu mo drėgnis (w _p) %	Plastingu mo rodiklis (I _p) %	Takumo rodiklis (I _L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
5	3	32	3,1-3,3	19.8	34.0	28.7	5.3	-0.39	I.standi






24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.


Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						siSaO			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingumo drėgnis (w _p) %	Plastingumo rodiklis (I _p) %	Takumo rodiklis (I _L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
7	4	42	3,4-3,6	22.4	34.3	29.9	4.4	0.56	minkšta

Grunto plastiškumo diagrama



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saGy			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingumo drėgnis (w _p) %	Plastingumo rodiklis (I _p) %	Takumo rodiklis (I _L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
9	5	51	1,0-1,2	36.5	41.5	34.2	7.3	1.77	I.minkšta

Grunto plastiškumo diagrama






24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

osiSa

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
10	5	52	2,4-2,6	27.6	39.6	32.6	7.0	1.40	I.minkšta

Grunto plastiškumo diagrama




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Pt

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
14	8	83	5,1-5,3	90.5	69.4	57.9	11.5	3.60	I.minkšta

Grunto plastiškumo diagrama






24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saCIL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w _L) %	Plastingumo drėgnis (w _p) %	Plastingumo rodiklis (I _p) %	Takumo rodiklis (I _L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
16	9	94	2,7-2,9	9.8	22.7	13.1	9.6	-0.18	I.standi

Grunto plastiškumo diagrama



Projektas:		24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.				Nr 24-0724		
	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.		Bandinio gylys (m)				
16	9	94		2,7-2,9				
Grunto aprašymas (ISO 14688-2)**		saCIL		Bandinio sandara:		nesuardyta		
Odometras:		Bandinio aukštis - 20 mm, diametras - 50 mm, tūris - 49,26 cm3						
	Pradinis poringumo koeficientas	Dalelių tankis	Vandens kiekis	Grunto tankis	Soties laipsnis			
		ρ_s	w	ρ	S_r			
		Mg-m-3	%	Mg-m-3	1			
		2.682	9.8	2.269	0.88			
Apkrovos nr.	Vertikalus įtempis	Vertikalus poslinkis	Poslinkio pokytis	Vertikali deformacija	Deformacijos pokytis	Poringumo koeficientas	Tūrinio spūdumo koeficientas	Odometrinis deformacijų modulis
	σ	s	Δh	ϵ	$\Delta \epsilon$	e	m_v	E_{od}
	MPa	mm	mm	1	1	1	1	MPa
0	0.000	0.00	0.00	0.00		0.2980		
1	0.050	0.2100	0.210	0.0105	0.0105	0.2844	0.2100	4.8
2	0.100	0.4200	0.210	0.0210	0.0105	0.2708	0.2100	4.8
3	0.200	0.6600	0.240	0.0330	0.0120	0.2552	0.1200	8.3
4	0.400	0.8500	0.190	0.0425	0.0095	0.2429	0.0475	21.1
5	0.800	1.1000	0.250	0.0550	0.0125	0.2266	0.0313	32.0
6	0.400	1.0500	-0.050	0.0525	-0.0025	0.2299	0.0063	-
7	0.200	1.0300	-0.020	0.0515	-0.0010	0.2312	0.0050	-
8	0.050	0.9700	-0.060	0.0485	-0.0030	0.2351	0.0200	-
6	0.400	1.0400	0.070	0.0520	0.0035	0.2305	0.0100	-
7	0.800	1.1200	0.080	0.0560	0.0040	0.2253	0.0100	-
8	1.600	1.3300	0.210	0.0665	0.0105	0.2117	0.0131	-

Poringumo koeficientas e


Vertikalus įtempis, MPa

Pastabos:	Tikrino: Saulius Gegieckas Atliko: Ernestas Buinauskas
-----------	---

5-02-05

Projektas:		24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.			Nr 24-0724			
	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.		Bandinio gylis (m)				
16	9	94		2,7-2,9				
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2**		saCİL		Bandinio sandara:		nesuardyta		
		Kirpimo metodas:		CD				
Kirpimo aparatas:			Bandinio aukštis - 20mm, diametras - 50.0 mm, tūris - 59.9 cm ³					
Grunto fizinės būklės rodikliai								
Dalelių tankis	Grunto tankis	Sauso grunto tankis	Vandens kiekis	Poringumo koeficientas	Poringumo rodiklis	Šoties laipsnis		
ρ_s	ρ	ρ_d	w	ϵ	n	S_r		
Mg/m ³	Mg/m ³	Mg/m ³	%	1	1	1		
2.682	2.269	2.066	9.8	0.30	0.23	0.88		
Bandymo duomenys								
Kirpimo greitis	Vertikalus įtempis	Šlyties įtempis	Horizontalus poslinkis prie maksimalaus šlyties įtempio	Grunto tankis	Vandens kiekis			
v, mm/min	σ_v , MPa	τ , MPa	s, mm	ρ , Mg/m ³	w, %			
0.30	0.100	0.093	4.99	2.294	9.3			
0.30	0.200	0.128	5.52	2.280	9.4			
0.30	0.300	0.179	5.96	2.292	8.8			
Bandymo rezultatai								
		Vidinės trinties kampas	Sankabumo s					
	$\tan \phi$	ϕ , °	c, MPa					
	0.4317	23.3	0.047					
Pastabos:						Tikrino:	Saulius Gegieckas	
						Atliko:	Ernestas Buinauskas	

2025-02-04

Projektas:		24352 Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.			Nr 24-0724				
	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Bandinio gylis (m)						
	16	9	94			2,7-2,9			
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2*		saCIL		Bandinio sandara:		nesuardyta			
Bandinio sandara:				Nesuardyta					
		Grunto fizinės būklės rodikliai				Bandymo informacija			
		Dalelių tankis	Grunto tankis	Sauso grunto tankis	Vandens kiekis	Gniuždymo greitis	Bandinio diametras	Pradinis bandinio aukštis	
		ρ_s	ρ	ρ_d	w		ϕ	h	
		Mg/m ³	Mg/m ³	Mg/m ³	%	mm/min	mm	mm	
		2.682	2.269	2.066	9.8	1.00	40.00	80.00	
									
Bandymo rezultatai									
Deformacija prie	Vienašis gniuždomasis stipris								Nedrenuotasis kerpamasis stipris
ϵ_v , %	σ_v , kPa								c_u , kPa
	6.0%	327.1	163.5						
Pastabos:						Tikrino:	Saulius Gegieckas		
						Atliko:	Ernestas Buinauskas		

2025-02-05

IGS	Geologinis indeksas	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Žymuo LST 1331	Vidinės trinties kampas, φ	Kūgio spauda (vidurkis), q, MPa	Paviršinė movos trintis, f , kPa	Deformacijų modulis, E_s , MPa	Filtracijos koeficientas k_f $\cdot 10^{-5}$ (m/s)	Filtracijos koeficientas k_f (m/d)	Gamtinis tankis ρ_s (Mg/m^3)	Kietųjų dalelių tankis ρ_s , (Mg/m^3)	Poringumo koeficientas e , (vnt d.)	Gamtinis drėgnis w , (%)	Plastingumo rodiklis I_p , (%)	Takumo rodiklis L , (vnt. d.)	Savitasis sunkis γ_s (kN/m^3)	Odometrinis deformacijos modulis E_{oed} , (MPa)	Sankiba C_u , (kPa)	Nedrienuotas kerpamas stipris C_u , (kPa)
1	t IV	Planingai supiltas, vidutinio tankumo įvairaus rūšiuotumo smėlingas žyras	saGrGF	[ŽB]	-	8,7	98,0	9	1,75	-	1,96	2,68	0,53	11,50	-	-	19,18	-	-	-
2	b IV	Labai purus dulkingas smėlis su vidutine (6,3-9,9%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis mažai (2,3%) organinės medžiagos priemaiša	siSaO	OH	-	1,8	55,0	2	0,27	-	1,79	2,58	0,82	26,00	5,60	0,76	17,51	-	-	-
3	b IV	Smėlinga gilija, organinės medžiagos kiekis 8,8-9,2 %	SaGy	OH	-	0,9	31,0	1	-	-	1,70	2,54	1,13	42,60	6,30	3,50	16,68	-	-	-
4	b IV	Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 21,0-26,5%), vietomis smėlingos	Pt	HU	-	1,0	59,0	1	-	-	1,37	2,31	2,28	93,30	14,10	2,80	13,39	-	-	-
5	f III bl	Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis	saFP	SD	-	3,2	46,0	10	2,00	5,44	1,77	2,67	0,64	8,70	-	-	17,36	-	-	-
6	f III bl	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis	saFP	SD	35	7,4	96,0	32	-	4,79	1,81	2,66	0,57	6,60	-	-	17,73	-	-	-
7	f III bl	Tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žyringas smėlis	grSaFW	SD	39	16,5	117,0	57	-	4,26	1,95	2,67	0,46	6,40	-	-	19,15	-	-	-
8	ft II md	Labai stiprus smėlingas mažo plastškumo molis, labai standus	saCIL	ML	23	5,5	154,0	55	-	-	2,27	2,68	0,30	9,80	9,60	-0,24	22,28	32,00	47,00	163,50
9	ft II md	Mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo smėlingas žyras	saGrFG	ŽD	-	-	-	-	-	4,06	1,86	2,67	0,55	8,10	-	-	18,29	-	-	-
10	ft II md	Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis	SaFP	SD	39	15,5	179,0	55	-	3,95	1,96	2,67	0,53	12,90	-	-	19,22	-	-	-

30 - pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D 1 lentelę

41 - pagal statinio žondavimo duomenis

9.4 - pagal laboratorinių tyrimų rezultatus



Leidimo Nr.1746029

Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2025.02	Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė		
Inž. geol.	J. Taukinaitis	2025.02			
		2025.02			
Užsakovas	Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius"	Projekto Nr.	24352		1.1

Gr.SZ-1										M 1:100		2024-12-04		Abs. a. 126,81 m		x:6060479 m, y:582905 m																							
GEOLOGINIS INDEKSAS		INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIŲ Nr.		GRUNTO APRĄŠYMAS ISO 14688 (LST1331)				SIMBOLIS ISO 14688		SLUOKSNIŲ GYLIS, m		SLUOKSNIŲ STORIS, m		SLUOKSNIŲ PADO ALT., m		Paviršius		LITOLOGINIS STULPĖLIS		APVANDEN		VANDENS LYGIS GREŽKYLEJE		PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m		q _c MPa		f _s kPa											
				Grindinys						0,13		0,13		126,68																									
t IV	①	Planingai supiltas; tankus įvairaus rūšiavimo smėlingas žvyras, labai drėgnas, pilkas, nuo 0,4 m gylio su dulkiu, molio, statybinių atliekų nuolaužų priemaisomis				saGrGF		1,00		0,87		125,81				x x x								1,60		6,8		96,0											
		Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 26,5%) , juosvos, su dulkiu, žvirgždo priemaisomis				SaPt		1,60		0,60		125,21										125,21		1,0		59,0													
b IV	②	Labai purus dulkingas vidutinio rupumo smėlis su vidutine (9,9%) organinės medžiagos priemaiša , juosvos, su dulkiu, žvirgždo priemaisomis su durpių lešiais				siSaO		3,40		1,80		123,41														2,0		64,0											
		Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas				SaFP		4,00		0,60		122,81														7,2		81,5											
f III bi	⑦	Tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas				grSaFW		5,10		1,10		121,71														16,5		117,0											
		Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas				SaFP		5,60		0,50		121,21														6,6		86,5											
ft II md	⑩	Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, geltonas				SaFP		7,00		1,40		119,81														43,5		108,5											


Gr.3													M 1:100	2024-12-05	Abs. a. 127,62 m	x:6060496 m, y:582962 m
GEOLOGINIS INDEKSAUS LUOKSNIŲ Nr.		INŽ. GEOLOGINIS LUOKSNIŲ Nr.	GRUNTO APRĄŠYMAS ISO 14688 (LST1331)				SIMBOLIS ISO 14688	LUOKSNIŲ GYLIS, m	LUOKSNIŲ STORIS, m	LUOKSNIŲ PADO ALT., m	Paviršius	LITOLOGINIS STULPĖLIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GREIŽKYVĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS.	m
t IV	+	+	Plytelės	Planingai supiltas; įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, mažai drėgnas, geltonas, su vidutinio rupumo smėlio lešiais	saGrGE	0,25	0,07	127,55	+	+	+	+				
t IV	①	①	Skaldos - smėlio mišinys	Planingai supiltas; įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, labai drėgnas, pilkas, su dulkio, molio, statybinių atliekų nuolaužų priemašomis, su plytų nuolaužomis, su gausiais vidutinio rupumo smėlio tarpusluksniais	saGrGE	1,20	0,70	126,42	+	+	+	+		1,20	0,70	126,92
b IV	③	③	Smėlinga gitiša organinės medžiagos kiekis 9,2 %, juosva, su dulkio, žvirgždo priemašomis su durpių lešiais, su vandeningo smėlio lešiais	SaGy	2,70	1,50	124,92	+	+	+	+	+		126,42		
	②	②	Dulkingas vidutinio rupumo smėlis su vidutine (6,4%) organinės medžiagos priemaiša, mažai drėgnas, tamsiai pilkas, su dulkio, žvirgždo priemašomis su plytų nuolaužomis	siSaO	3,70	1,00	123,92	+	+	+	+	+				
f III bI	⑥	⑥	Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas	SaFP	5,60	1,90	122,02	+	+	+	+	+		5,60		
	⑨	⑨	Mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, vandeningas, geltonas	saGrFC	6,30	0,70	121,32	+	+	+	+	+		122,02		
ft II md	⑩	⑩	Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smulkus smėlis, vandeningas, geltonas, su dulkio, molio priemaišomis su molio tarpusluksniais	SaFP	7,50	1,20	120,12	+	+	+	+	+				

Gr.4															M 1:100		2024-12-05		Abs. a. 128,94 m		x:6060506 m, y:583023 m	
GEOLOGINIS INDEKŠAS		INŽ. GEOLOGINIO SLUKŠNIO Nr.		GRUNTO APRĄŠYMAS ISO 14688 (LST1331)				SIMBOLIS ISO 14688	SLUKŠNIO GYLIS, m	SLUKŠNIO STORIS, m	SLUKŠNIO PADO ALT., m	Pavirždis	LITOLOGINIS STULPĖLIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĘŽSKYKLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m						
				Grindinys					0.13	0.13	128.81											
				Skaldos - smėlio mišinys, su smėlio tarpsluksniais					0.40	0.27	128.54											
t IV		①		Planingai supiltas; įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, drėgnas, pilkas, su dulkiu, molio, statybinių atliekų nuolaužų priemaisomis, su gausiais vidutinio rupumo smėlio tarpsluksniais				saGrGF	1.50	1.10	127.44	A ₁	× × × ×			1.50						
b IV		②		Dulkingas vidutinio rupumo smėlis su vidutine (6,3%) organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, juosvas, su dulkiu, molio, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaisomis				siSaO	4.50	3.00	124.44	A ₂										



Gr.SZ-5										M 1:100	2024-12-04	Abs. a. 129,79 m	x:6060508 m, y:583059 m	
GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRĄŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADĖJ. ALT., m	Paviršius	LITOLOGINIS STULPĖLIS	APVANDEN	VANDENS LYGIS GREŽSKYLEJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q _c MPa	f _s kPa	(f_s/q_c)*100% q_c (MPa) - kūginis stipris f_s (kPa) - trinties stipris
	Asfaltbetonis			0,10	0,10	129,69				0,19				
	Asfaltbetonis, trapus			0,19	0,09	129,60				0,50	129,60			
	Skaldos - smėlio mišinys			0,50	0,31	129,29				129,29				
b IV	③ Smėlinga gilita organinės medžiagos kiekis 8,8 %, juosva, su dulkio, molio, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaisomis su vandeningo smėlio lėšiais	SaGy	1,70	1,20	128,09							0,9	31,0	
	② Labai purus dulkingas vidutinio rupumo smėlis su maža (2,3%) organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, tamsiai pilkas, su dulkio, molio, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaisomis	osiSa	3,10	1,40	126,69							1,8	41,0	
f III bl	⑤ Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, su žvirgždo priemaiša, gelsvai pilkas	SaFP	4,70	1,60	125,09							3,2	44,0	
	⑥ Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas	SaFP	6,30	1,60	123,49							7,2	108,0	
f II md	⑩ Tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, nuo 6.8 m vandeningas, nuo 7,2 m su molio lėšiais	SaFP	7,50	1,20	122,29					6,80 122,99		11,5	167,0	

GEOLOGINIS INDEKSAS		Gr.6	M 1:100	2024-12-05	Abs. a. 130,81 m	x:6060496 m, y:583103 m
INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.		GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)				
		SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADALT., m	Pavyzdys
			0,29	0,29	130,52	
			1,50	1,50	130,31	
t.IV	1	saGrGF	1,50	1,00	129,31	
b.IV						
ft.III bi	6	psiSa	4,00	2,50	126,81	
	5	SaFP	5,00	1,00	125,81	
	6	SaFP	5,60	0,60	125,21	
	9	saGrFG	6,50	0,90	124,31	
ft.II md	10	SaFP	7,50	1,00	123,31	


Gr.SZ-7											M 1:100	2024-12-04	Abs. a. 131,21 m	x:6060488 m, y:583144 m
IV	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GEOLOGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADŲ ALT., m	Pavyzdys		LITOLOGINIS STULPELIS	VANDENS LYGIS	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m		
								APVAIDIN.	APVAIDIN.					
1			Asfaltbetonis		0,18	0,18	131,03							
			Asfaltbetonis, trapus		0,24	0,18	130,79							
			Skaldos - smėlio mišinys		0,40	0,16	130,81							
			Planingai supiltas, įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, mažai drėgnas, pilkas, su dulkiu, statybinių atliekų nuolaužų priemaisomis, su plytų nuolaužomis, su plytų tarp sluoksniais, su rieduliais, su gausiais vidutinio rupumo smėlio tarp sluoksniais, padė įsiremta rieduliais su betonu (grežta 4 vietose)	saGrGF	2,50	2,10	128,71							




Gr.SZ-8											M 1:100	2024-12-04	Abs. a. 132.57 m	x:6060444 m, y:583172 m	
GEOLOGINIS INDEKSAS		GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)					SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADŲ ALT. - m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVAIDIN.	VANDENS LYGIS	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.															
		Asfaltbetonis						0,18	0,18	132,38					
		Skaldos + smėlio mišinys						0,40	0,16	132,49					
t.IV		Planingai supiltas: vidutinio tankumo įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, mažai drėgnas, pilkas, su dulkiu, statybinių atliekų nuolaužų priemaisomis, su rieduliais, su plytų nuolaužomis, su plytų tarp sluoksniais, nuo 4.5 m vandeningas					saGrGF	4,90	4,50	127,67	A ₁	x x			





Gr.SZ-9											M 1:100	2024-12-05	Abs. a. 132,30 m	x:6060491 m, y:583200 m
GEOLOGINIS INDEKSAS		GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)		SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADŲ ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVAIDIN.	VANDENS LYGIS	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m		
t.IV	1	Asfaltbetonis			0,20	0,20	132,10							
		Skaldos			0,32	0,12	131,85							
		Planingai supiltas; įvairaus rūšiuotumo smėlingas žvyras, mažai drėgnas, pilkas, su dulkiu priemaiša, su rieduliais, su gausiais vidutinio rupumo smėlio tarp sluoksniais	saGrGF	0,80	0,45	131,50			x	x				
		Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su dulkiu priemaiša	SaFP	2,20	1,40	130,10								
ft.III bi	5	Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su dulkiu priemaiša	SaFP	2,50	0,30	129,80						2,50		
		Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus, rudas, su dulkiu, žvirgždo priemaisomis su drėgno smėlio iėšiais	saCIL	3,30	0,80	129,00						129,80		
ft.II md	10	Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su dulkiu priemaiša	SaFP	7,50	4,20	124,80								



DARBŲ ŽYMĖS	
PROJEKTIJAI DUOMENYS	AUKŠČIAI AŠYJE, m
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS, %
FAKTIJAI DUOMENYS	AUKŠČIAI AŠYJE, m
	NUOLYDŽIAI, % ILGIS, m
TIESĖS IR KREIVĖS	
PIKETAI	
KILOMETRAI	



 LEIDIMO NR. 1746029	Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.			Inžinerinis - geologinis pjūvis I-I	
	Tech. direktorius	S. Gegieckas	2025.02		
	Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2025.02		
	Užsakovas	Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius"	Projekto Nr.	24352	3.1





 Leidimo Nr.1746029		Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.		2025.02 2025.02 2025.02		Topografinis planas M 1:1000 su gręžinių ir pjūvių vietomis		Projekto Nr. 24352		4.1	
Tech. direktorius S. Gegieckas Inž. geol. J. Taukinitienė		Užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius"									

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ





Stratigrafinės ribos



IGS reikšmės

- ① - Planingai supiltas: vidutinio tankumo įvairaus rūšiutumo smėlingas žvyras
- ② - Labai purus dulkingas smėlis su vidutine (6,3-9,9%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis maža (2,3%) organinės medžiagos priemaiša
- ③ - Smėlinga gijta, organinės medžiagos kiekis 8,8-9,2 %
- ④ - Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 21,0-26,5%), vietomis smėlingos
- ⑤ - Purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis
- ⑥ - Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis
- ⑦ - Tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis
- ⑧ - Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus
- ⑨ - Mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiutumo smėlingas žvyras
- ⑩ - Labai tankus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis



Stratigrafija

- t IV - antropogeniniai dariniai
b IV - Pelkių (balų) dariniai
f III bl - fluvio-glacialiniai dariniai
ft II md - kraštiniai fluvio-glacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

- LST - labai stiprus
LP - labai purus
P - purus
VT - vidutinio tankumo
T - tankus
LT - labai tankus



Leidimo Nr.1746029

Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m.

Tech. direktorius S. Gegieckas

Inž. geol. J. Taukinaitienė

2025.02

2025.02

2025.02

Sutartinių ženklų suvestinė lentelė

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė
"ID Vilnius"

Projekto Nr.

24352

5.1



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

UAB „Geoinžinerija“

El. p.: justina@geoinzinerija.lt

I 2025-03-20

Nr. ŽGT(a)-2025-732

DĖL PROJEKTINŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (50965-2024) ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1.4 papunkčiu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 125 ir 126 punktais, prieš įregistruodama Jūsų įmonės teikiamą inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą „Bazilijonų gatvė, M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m., III geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita“ (toliau – Tyrimų ataskaita) atliko jos vertinimą.

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimų ataskaita perduota Geologijos fondui.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Egidijus Viskontas

Sonata Liaudanskienė, tel. +370 646 55917, el. p. sonata.liaudanskiene@lgt.lt

¹ **Svarbi informacija.** Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė bei kiti asmens duomenys, gaunami įstatymuose ir kituose Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali naudoti duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų bei registrų tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų tvarkymą galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje lgt.lrv.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“



Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2025-04-03	
Registracijos numeris	(4)-1-7-1602	
Dalinys	Inžinerinės geologijos skyrius	
Registras	1-7: Siunčiamų dokumentų registras	
Byla	2025: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	vyresnioji specialistė Indrė Pociute	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	Siunčiamo dokumento procesas [ING] [proj]	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	
Gavėjai	UAB "Geoinžinerija", Vilnius, Mykolo Sleževičiaus g. 7-102, LT-06326, 303106983	
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Sonata Liaudanskienė	
Dokumentą derino	Vedėja Roma Kanopienė, Direktorius pavaduotoja (geologijai) Jolanta Čyžienė	
Dokumentą pasirašė	Direktorius Egidijus Viskontas	
Antraštė	DĖL PROJEKTYNŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (50965-2024) ATASKAITOS VERTINIMO	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Dokumento siuntimo būdas	El. paštu	
Lapų skaičius	1	
Laikinas Nr.	141810548	
ADOC		
ŽGT(a)-2025-732_Geoinžinerija_III_VERTINIMAS_Bazilijonų gatvė_ M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m_50965-2024.adoc		
ŽGT(a)-2025-732_Geoinžinerija_III_VERTINIMAS_Bazilijonų gatvė_ M. Daukšos ir Aušros Vartų gatvių atkarpos bei inžineriniai tinklai Vilniaus m_50965-2024.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vedėja Roma Kanopienė	2025-04-02 15:23:06	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Direktorius pavaduotoja (geologijai) Jolanta Čyžienė	2025-04-02 15:47:58	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Direktorius Egidijus Viskontas	2025-04-03 09:31:56	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
vyresnioji specialistė Indrė Pociute	2025-04-03 09:40:22	Registruotas dokumentas: 1-7: Siunčiamų dokumentų registras 2025: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai

Užsakovas

Objektas

Plano tipas

Žymuo

Privatus asmuo

Aušros Vartų g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Topografinis planas – pilnas turinys

MEGEO25061

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIS Nr.: TIIS1-20250502-029162

Kaunas, 2025


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-04-29, 09:30-10:00
- Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: Meyssso, UAB, Įm.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p. dainius@meyssso.com.
- Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
 - geodezininkas Dainius Vosylius (kv. paž. Nr. 1GKV-1030) – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas.
- Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): nenaudota.
- Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
- Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumas):
 - horizontalios padėties – 10 cm;
 - vertikalios padėties – 10 cm.
- Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
 - horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
 - vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
 - vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.
- Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio plano tikslumas: nenurodyti.
- Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti.

 MEYSSSO www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883				Objektas: Aušros Vartų g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas		
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02			
Užsakovas: Privatus asmuo				Dokumento žymuo: MEGEO25061	Lapas 1	Lapų 1



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



76/32 - 0373

76/32 - 0373

 www.meyssso.com - registration code: 305639236 email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883				Objekto adresas: Aušros Vartų g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.			
				Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys			
				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02	Mastelis	Geoido modelis	Aukščių sistema	
				1:500	LIT20G	LAS07	
Užsakovas: Privatus asmuo				Koordinačių sistema		Lapas	Lapų
Dokumento žymuo: MEGEO25061				LKS 94		1	1



A.V.

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-05-14 09:15

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: DAINIUS VOSYLIUS
GKP: 1GKV-1030

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250502-029162
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250502-029162>
Pavadinimas: Aušros Vartų g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Adresas: Aušros Vartų g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Prašymo teritorija: 0.16 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: KRISTINA KOČERGA
Pateiktas tikrinti EDR: Ausros_Vartu_18.dwg
Pridėti dokumentai: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-05-02 11:13:53 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-14 09:09:51 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (424)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR: Ausros_Vartu_18.dwg

Užsakovas

Objektas

Plano tipas

Žymuo

Privatus asmuo

Bazilijonų g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav

Topografinis planas – pilnas turinys

MEGEO25061

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIS Nr.: TIIS1-20250502-029140


Kaunas, 2025

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-04-29, 09:30-10:00
- Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: Meyssso, UAB, Įm.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p. dainius@meyssso.com.
- Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
 - geodezininkas Dainius Vosylius (kv. paž. Nr. 1GKV-1030) – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas.
- Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): nenaudota.
- Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
- Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumas):
 - horizontalios padėties – 10 cm;
 - vertikalios padėties – 10 cm.
- Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
 - horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
 - vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
 - vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.
- Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio plano tikslumas: nenurodyti.
- Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti.

 MEYSSO www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883				Objektas: Bazilijonų g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas		
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02			
Užsakovas: Privatus asmuo				Dokumento žymuo: MEGEO25061	Lapas 1	Lapų 1


Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema




TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

583.000

6060500



 www.meyssso.com - registration code: 305639236 email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883				Objekto adresas: Bazilijonų g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav			
				Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys			
				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02	Mastelis	Geoido modelis	Aukščių sistema	
				1:500	LIT20G	LAS07	
Užsakovas: Privatus asmuo				Koordinačių sistema		Lapas	Lapų
Dokumento žymuo: MEGEO25061				LKS 94		1	1



A.V.

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-05-14 08:59

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: DAINIUS VOSYLIUS
GKP: 1GKV-1030

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250502-029140
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250502-029140>
Pavadinimas: Bazilijonų g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav
Adresas: Bazilijonų g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav
Prašymo teritorija: 0.01 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: KRISTINA KOČERGA
Pateiktas tikrinti EDR: Bazilijonu_6.dwg
Pridėti dokumentai: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-05-02 10:11:30 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-14 08:53:55 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (100)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR: Bazilijonu_6.dwg

UAB „Inžinerijos centras“

Elektrėnai, Draugystės g. 20

Įmonės kodas 303172990

Tel. +370 604 44692

El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt

Internetu: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

Žymuo: —

TIIS Nr. 20240913-059209

UAB „ID Vilnius“

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius

Tel.: +370 601 31184

El. paštas info@idvilnius.lt

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-06-14

Vilnius

Bendra informacija	
Objekto pavadinimas	Bazilijonų gatvės Vilniuje tvarkybos ir kapitalinio remonto projektas
Adresas	Bazilijonų g., Vilniuje
Plano tipas	Topografinis planas – parengimas
Reikalavimai topografiniam planui	
Išmatuotų topografinių objektų padėties vidutinė kvadratinė paklaida su 95% tikimybe	Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm; Vertikalios kietų paviršių – 10 cm; Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.
Objektai, kurie turi būti išmatuoti didesniu tikslumu	Teritorijoje esančių kietų paviršių kontūrai, esamų statinių ir aikštelių kontūrai (borto viršus ir apačia (borto viršų ir apačią sujungti linija)), kietų paviršių aukščių tinklelis, fasado cokolio suvedimai su kieta danga, įėjimų laipteliai ir laiptai, užkoordinuota mažoji architektūra (šiukšlių dėžės, suoleliai ir pan.), tvorų cokoliai, šviesos prieduobės, atraminės sienos, medžiai, peraukštėjimai tarp kietų dangų.
Teritorija	Senamiestis
Statybos projekto numeris informacinėje sistemoje "Infostatyba"	
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui	
Vamzdžių medžiaga, išorinis/vidinis skersmuo, izoliacijos storis	Reikalinga pateikti apmatuotos teritorijos požemines komunikacijas ir šulinių korteles, topografiją suderinti
Slėgis	–
Profiliai	Nereikalingi
Kita informacija	
Paslaugų teikimo terminai	Nuo 2024-06-14 iki 2024-07-14

UAB „Inžinerijos centras“
Geodezininkas
Aurimas Gudelis

A. Vyšniauskienė

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-06-29, 09:00–16:00; 2024-07-02, 09:00–16:00
 2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Draugystės g. 20.
Įmonės kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internetu: www.inzinerijoscentras.lt
 3. Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
 - 3.1. geodezininkas Aurimas Gudelis – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;
- Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai):
1. **6060459.220,582907.530,127.14,sul_dang**
 2. **6060502.210,582916.750,126.73, met_vinis**
 3. **6060432.760,582922.120,127.94,sul_dang**
-
4. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumas):
 - 4.1. horizontalios padėties – 5 cm;
 - 4.2. vertikalios padėties – 5 cm.
 5. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
 - 5.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
 - 5.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
 - 5.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.
 6. Užsakovas - UAB "ID Vilnius"
 7. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.

UAB „Inžinerijos centras“				Aiškinamasis raštas		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.	Lapas	Lapų
1GKV-1464	Aurimas Gudelis		2024-07-09		1	2

Topografinio plano geodezinio pagrindo schema



UAB „Inžinerijos centras“				Aiškinamasis raštas		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.	Lapas	Lapų
1GKV-1464	Aurimas Gudelis		2024-07-09		2	2

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-10-22 10:16

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AURIMAS GUDELIS
GKP: 1GKV-1464

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240913-059209
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20240913-059209>
Pavadinimas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Adresas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Prašymo teritorija: 2.64 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Bazilijonu_Pylimo_Vln.pdf, Bazilijonu_Uzsakymas.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: RIMUTĖ BENIULIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg
Pridėti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Bazilijonu_Pylimo_Vln.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-09-13 12:04:58	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-09-24 13:21:16	Atmesti: neteisingi duomenys
2024-09-25 16:18:46	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-10-09 07:40:06	Atmesti: neteisingi duomenys
2024-10-09 09:15:11	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-10-22 10:11:44	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (81)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

Objekto išsidėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

TILS 20240911.65920		Būclionų g. 10 - Pylimo g. Šk. Vilniaus Vntono m. sr.						
Planas		Topografinis planas - planas turinys						
Planas		Pagrindinis planas - planas turinys						
UAB „Inžinerijos centras“		Pagrindinis planas - planas turinys						
Kv. pat. Nr.	Vienas ir gerai	Data	Mašelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lipni	Lipni	
UAB „Inžinerijos centras“	Artemas Gudulis	2024-09-13	1:500	LKS 94	LKS 94	1.1	1.1	

TINSL 2024091345929									
Objekts		Bazilicijņi g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vihstus m. sev.							
Plāno tips		Topogrāfijas plāns - pilnas tūras							
UAB „Inžinieris centras”		Pārgājuma objekta pabeigta izstrāde, cm							
		horizontālās plānā: 5				vertikālās plānā: 5			
Kv. paž. Nr.	Vārds ir pabeigts	Datums	Mēroga	Konkrētā sistēma	Auslūguma sistēma	Lapam	Lapam	Lapam	Lapam
16KIV-1664	Aurimas Gaidis	2024-09-13	1:500	LKS 94	LKS94	1	1	1	1
Uzdevums	UAB "D" - darbs	2024-09-13							

UAB „Inžinerijos centras“

Elektrėnai, Draugystės g. 20

Įmonės kodas 303172990

Tel. +370 604 44692

El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt

Internetu: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

Žymuo: —

TIIS Nr. 20240709-043098

UAB „ID Vilnius“

Lvivo gatvė 25-102, LT-09320 Vilnius

Tel.: +370 601 31184

El. paštas info@idvilnius.lt

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-06-14

Vilnius

Bendra informacija	
Objekto pavadinimas	Bazilijonų gatvės Vilniuje tvarkybos ir kapitalinio remonto projektas
Adresas	Bazilijonų g., Vilniuje
Plano tipas	Topografinis planas – parengimas
Reikalavimai topografiniam planui	
Išmatuotų topografinių objektų padėties vidutinė kvadratinė paklaida su 95% tikimybe	Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm; Vertikalios kietų paviršių – 10 cm; Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.
Objektai, kurie turi būti išmatuoti didesniu tikslumu	Teritorijoje esančių kietų paviršių kontūrai, esamų statinių ir aikštelių kontūrai (borto viršus ir apačia (borto viršų ir apačią sujungti linija)), kietų paviršių aukščių tinklelis, fasado cokolio suvedimai su kieta danga, įėjimų laipteliai ir laiptai, užkoordinuota mažoji architektūra (šiukšlių dėžės, suoleliai ir pan.), tvorų cokoliai, šviesos prieduobės, atraminės sienos, medžiai, peraukštėjimai tarp kietų dangų.
Teritorija	Senamiestis
Statybos projekto numeris informacinėje sistemoje "Infostatyba"	
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui	
Vamzdžių medžiaga, išorinis/vidinis skersmuo, izoliacijos storis	Reikalinga pateikti apmatuotos teritorijos požemines komunikacijas ir šulinių korteles, topografiją suderinti
Slėgis	–
Profiliai	Nereikalingi
Kita informacija	
Paslaugų teikimo terminai	Nuo 2024-06-14 iki 2024-07-14

UAB „Inžinerijos centras“
Geodezininkas
Aurimas Gudelis

A. Vyšniauskienė

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-06-29, 09:00–16:00; 2024-07-02, 09:00–16:00
 2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Draugystės g. 20.
Įmonės kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internetu: www.inzinerijoscentras.lt
 3. Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
 - 3.1. geodezininkas Aurimas Gudelis – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;
- Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai):
1. **6060459.220,582907.530,127.14,sul_dang**
 2. **6060502.210,582916.750,126.73, met_vinis**
 3. **6060432.760,582922.120,127.94,sul_dang**
-
4. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumas):
 - 4.1. horizontalios padėties – 5 cm;
 - 4.2. vertikalios padėties – 5 cm.
 5. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
 - 5.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
 - 5.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
 - 5.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.
 6. Užsakovas - UAB "ID Vilnius"
 7. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.

UAB „Inžinerijos centras“				Aiškinamasis raštas		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.	Lapas	Lapų
1GKV-1464	Aurimas Gudelis		2024-07-09		1	2

Topografinio plano geodezinio pagrindo schema



UAB „Inžinerijos centras“				Aiškinamasis raštas		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.	Lapas	Lapų
1GKV-1464	Aurimas Gudelis		2024-07-09		2	2

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-07-22 10:08

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AURIMAS GUDELIS
GKP: 1GKV-1464

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240709-043098
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20240709-043098>
Pavadinimas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Adresas: Bazilijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Prašymo teritorija: 2.64 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Bazilijonu_Uzsakymas.pdf, Bazilijonu_Pylimo_Vln.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: KRISTINA KOČERGA
Pateiktas tikrinti EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg
Pridėti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, Aiskinamasis.pdf, Bazilijonu_Uzsakymas.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-07-10 09:13:25 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-07-22 10:03:33 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (424)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija:	UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Skaidula“ (131)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR:	Bazilijonu_Pylimo_ts.dwg



0 200 400 600 800 1000

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Objektas		Buitijonų g. 10 - Pylimo g. 58, Vilnius, Vilniaus m. sav.					
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys					
UAB „Inžinerijos centras“		Pagrindinio objekto padėties tikslumas, cm					
		horizontalios padėtis: 5			vertikalios padėtis: 5		
KV. psl. Nr.	Vardas ir pavardė	Data	Modelis	Koordinatų sistema	Aukštųjų sistemų	Lapų	Lapų
UAB „Inžinerijos centras“	Aurimas Gudelis	2024-07-09	1:500	UAB „Inžinerijos centras“	UAB „Inžinerijos centras“	1	1
Uždavimas		Rengimas					

Užsakovas

Objektas

Plano tipas

Žymuo

Privatus asmuo

M. Daukšos g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Topografinis planas – pilnas turinys

MEGEO25061

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIS Nr.: TIIS1-20250502-029181


Kaunas, 2025

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-04-29, 09:30-10:00
- Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: Meyssso, UAB, Įm.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p. dainius@meyssso.com.
- Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
 - geodezininkas Dainius Vosylius (kv. paž. Nr. 1GKV-1030) – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas.
- Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): nenaudota.
- Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
- Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumas):
 - horizontalios padėties – 10 cm;
 - vertikalios padėties – 10 cm.
- Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
 - horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
 - vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
 - vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.
- Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio plano tikslumas: nenurodyti.
- Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti.

 MEYSSO www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883				Objektas: M. Daukšos g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas		
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02			
Užsakovas: Privatus asmuo				Dokumento žymuo: MEGEO25061	Lapas 1	Lapų 1

+



583350
6060550

76/32 - 0354

76/32 - 0374

 MEYSSO				Objekto adresas:			
				M. Daukšos g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.			
www.meyssso.com - registration code: 305639236 email: info@meyssso.com - mobile: +37062300883				Plano tipas:			
				Topografinis planas - pilnas turinys			
				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
				horizontalios padėties: 10		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Geoido modelis	Aukščių sistema	
1GKV-1030	Dainius Vosylius		2025-05-02	1:500	LIT20G	LAS07	
Užsakovas:				Koordinacių sistema		Lapas	Lapų
Dokumento žymuo:				LKS 94		1	1



A.V.

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-05-14 10:18

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: DAINIUS VOSYLIUS
GKP: 1GKV-1030

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250502-029181
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250502-029181>
Pavadinimas: M. Daukšos g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Adresas: M. Daukšos g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Prašymo teritorija: 0.13 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: KRISTINA KOČERGA
Pateiktas tikrinti EDR: Dauksos_5.dwg
Pridėti dokumentai: ataskaita.pdf, planas.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-05-02 12:02:44 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-14 10:13:39 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (83)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (424)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR: Dauksos_5.dwg

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui
Mokslinei archeologijos komisijai

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Bazilijonų g. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma

UAB „ID Vilnius“ atlieka Bazilijonų gatvės rekonstrukcijos projektavimo darbus. Projektiniams sprendimams priimti UAB „ID Vilnius“ užsakymu šių metų spalio mėn. pab. – lapkričio mėn. pr., atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (4x4 m dydžio perkasa) Bazilijonų g., Vilniuje. Tyrimams atlikti 2024–10–23 KPD išdavė leidimą Nr. LA–334.

T. p. prieš žvalgomuosius tyrimus atlikta ankstesnių archeologinių tyrimų analizė (3 *priedas*). Nustatyta, kad gatvės V ir centrinėje dalyje kultūriniai sluoksniai daug kur suardyti, tačiau po jais, visoje gatvės dalyje yra išlikęs vertingas kultūrinis sluoksnis. Šios pažymos (t. p. tyrimų projekto) situacijos plane nurodomi gyliai, nuo kurių yra išlikęs nesuardytas sluoksnis arba įžemis, jei buvo aptiktas. Kultūrinio sluoksnio (t. p. įžemio) gylis, priklausomai nuo vietos, siekia 0,6–3,5 m gylį (1, 3 *priedas*). Atitinkamai žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti R gatvės dalyje, t. y. toje vietoje kur yra mažiausiai duomenų apie kultūrinio sluoksnio išlikimą.

Tyrimų rezultatai

4x4 m dydžio perkasa (1–4 *nuotr.*) visu plotu tirta iki 3–3,2 m gylio. Nuo šio gylio (dėl saugumo) palikti atraminiai laiptai – toliau perkastos centre tirtas 3,5–4x1,5 m dydžio plotas.

1. Iki 1 m gylio fiksuoti XIX–XXI a. pr. mišraus grunto sluoksniai. Juose aptikta XVI–XX a. radinių: buitinė keramika, metaliniai dirbiniai, monetos.
2. Nuo 1 m gylio (1 m storio) šviesiai pilkos / pilkos žemės (su griuvenomis) sluoksniai. Juose aptikta XVII–XVIII a. radinių: buitinė keramika, metaliniai dirbiniai, monetos, gyvūnų kaulai.
3. Nuo 2 m gylio (0,7–1,5 m storio) tirti juodos pūvėsingos žemės (su durpėmis, organika) sluoksniai. Juose aptikta XVI–XVII a. I p. archeologinių radinių: buitinė keramika, metaliniai dirbiniai, odos dirbinių liekanos (avalynės fragmentai, įvairios atraižos), t. p. aptiktas XVII a. I p. monetų lobis (5–7 *nuotr.*).
4. Nuo 2,7–3,5 m gylio (0,3–1,3 m storio) šviesiai pilkos / rudos žemės sluoksniai. Juose aptikta XVI a. radinių: buitinė keramika, gyvūnų kaulai. T. p. nuo 4–4,2 m gylio fiksuotas gynybinio griovio (griovos) pakraštys (3 *nuotr.*).
5. Nuo 3–4,8 m gylio (giliau P krašte) įžemis – geltonas smėlis, rudas molis, t. p. šviesus, gelsvas smėlis su žvyru.

IŠVADOS

1. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Bazilijonų g. archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu, 2024 spalio mėn. pab. – lapkričio mėn. pr. tirta 4x4 m dydžio (16 m²) perkasa.
2. Nuo 1 m gylio fiksuoti, 1,7–3,8 m storio, XVI–XVIII a. datuojami archeologiniai sluoksniai (šviesiai pilkos / pilkos žemės, t. p. juodos pūvėsingos žemės su durpėmis organika) su gausiais minėto laikotarpio radiniais (buitinė keramika, metaliniai dirbiniai, monetos, odos dirbiniai, gyvūnų kaulai).
3. Aptiktų archeologinių sluoksnių tęstinumas fiksuotas visomis kryptimis už tirtą plotą.
4. Atlikus ankstesnių archeologinių tyrimų (planuojamoje rekonstruoti teritorijoje) analizę (priedai Nr. 1 ir 3) nustatyta, kad gatvės vakarinėje (Gendrenas 1983, Urbonavičiūtė 2020, Jovaišas 2022, Kvizikevičius 2014) ir centrinėje (Tebelškis 1981, Grišinas 1983-1984, Aleksandravičius 2011, Kvizikevičius 2011, Urbonavičiūtė 2020, Jovaišas 2022) dalyje kultūriniai sluoksniai daug kur suardyti, tačiau po jais visoje gatvės dalyje yra išlikęs vertingas kultūrinis sluoksnis – jo gylis, priklausomai nuo vietos, siekia 0,6–3,5 m gylių.

Paveldosauginės rekomendacijos

1. 2024 m. tyrimų vietoje žemės judinimo darbus vykdyti galima iki 3 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus ir iki įžemio ištirtoje vietoje. T. y. nuo 3 m gylio, perkastos centre, 3,5–4x1,5 m plote (orientuotas ŠV–PR kryptimi).
2. Žemės judinimo darbai, ŠR planuojamos rekonstruoti teritorijos dalyje (preliminariai 1100 m² plote), galimi iki 0,9–1 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus (arba giliau, jei fiksuojami supiltiniai, suardyti sluoksniai) – kartu būtina atlikti archeologinius žvalgymus.
3. Norint vykdyti žemės judinimo darbus, ŠR planuojamos rekonstruoti teritorijos dalyje (preliminariai 1100 m² plote), giliau nei 0,9–1 m gylis, prieš tai būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
4. Remiantis ankstesnių archeologinių tyrimų (planuojamoje rekonstruoti teritorijoje) analize, teritorija suskirstyta zonomis. Vakarinėje dalyje žemės judinimo darbai, atliekant archeologinius žvalgymus galimi iki 1,2–1,5 m gylio (arba giliau, t. p. priklausomai nuo vietos (1, 3 priedas), jei yra fiksuojami supiltiniai, suardyti

sluoksniai). Šios zonos preliminarus plotas siekia apie 3295 m². Zona nustatyta remiantis ankstesnių archeologinių tyrimų duomenimis (Gendrėnas 1983, Urbonavičiūtė 2020, Jovaišas 2022, Kvizikevičius 2014). Centrinėje dalyje žemes judinimo darbai, atliekant archeologinius žvalgymus galimi iki 1,5–3 m gylio (arba giliau, t. p. priklausomai nuo vietos (1, 3 priedas), jei yra fiksuojami supiltiniai, suardyti sluoksniai). Zona nustatyta remiantis ankstesnių archeologinių tyrimų duomenimis (Tebelškis 1981, Grišinas 1983-1984, Aleksandravičius 2011, Kvizikevičius 2011, Urbonavičiūtė 2020, Jovaišas 2022).

5. Jei šių žvalgymu metu būtų aptiktas archeologinis sluoksnis (ar struktūra) ji būtina iširti detaliųjų archeologinių tyrimu metodais. Vykdam darbus giliau nei rekomenduojamas žvalgyti gylis reikėtų atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.

Priedai:

1. Situacijos planas (1 lapas);
2. Nuotraukos (4 lapai);
3. Ankstesniu archeologiniu tyrimu (planuojamoje rekonstruoti teritorijoje) analizė (8 lapai).

Archeologas Justinas Račas

VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos direktorius Zenonas Baubonis



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| P. Tebelškio 1981 m. tyrimai | S. Rutkovski 2011 m. tyrimai | P. Vutkin 2015 m. tyrimai |
| G. Gendrėno 1982 m. tyrimai | S. Aleksandravičiaus 2011 m. tyrimai | A. Šležo 2016 m. tyrimai |
| V. Grišino 1983 m. tyrimai | L. Kvizikevičiaus 2011 m. tyrimai | D. Ostrauskienės 2017-2018 m. tyrimai |
| V. Grišino 1984 m. tyrimai | P. Vutkin 2013 m. tyrimai | R. Butrimaitės 2019 m. tyrimai |
| T. Poškos 2003 m. tyrimai | P. Vutkin 2013 m. tyrimai | A. Kalėjaus/T. Bajarūno 2019-2021m. tyrimai |
| R. Žukovskio 2003 m. tyrimai | L. Kvizikevičiaus 2014 m. tyrimai | D. Jovaišo 2022 m. tyrimai |
| A. Vaicekausko 2004 m. tyrimai | L. Kvizikevičiaus 2014 m. tyrimai | D. Urbonavičiūtės-Jankauskienės 2020 m. tyrimai |
| L. Girlevičiaus 2010 m. tyrimai | P. Vutkin 2014 m. tyrimai | V. Muralio 2024 m. tyrimai |

- 0 m 50 m 100 m
- Planuojamų darbų zonos ribos
- 2024 m. žvalgomųjų tyrimų metu tirta perkasa Nr. 1 (4x4 m)
- Teritorija (1100 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 0,9–1 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 0,9–1 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
- Teritorija (3295 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 1,2–1,5 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 1,2–1,5 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
- Teritorija (9285 m² plotas), kurioje žemės judinimo darbai galimi iki 1,5–3 m gylio kartu atliekant archeologinius žvalgymus. Nuo 1,5–3 m gylio būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.
- N

2 priedas. Nuotraukos



1. Perkasa Nr. 1 – 3–3,2 m gylis (Š pakraštyje pasiektas įžemis). Vaizdas iš PR.



2. Perkasa Nr. 1 – 3–3,2 m gylis. Vaizdas iš ŠV.



3. Perkasa Nr. 1 – 4,2 m gylis giliausioje vietoje (nuo 3–3,2 m gylio palikti atraminiai laiptai). Vaizdas iš ŠV.



4. Perkasa Nr. 1 – pasiekus žemį P perkastos dalyje (4,8 m gylis). Vaizdas iš ŠV.



5. Keramikos fragm.



6. Metaliniai dirbiniai.



7. Monetų lobis.

Vakarinės dalies archeologiniai tyrimai

1983 m. Bazilijonų gatvėje, priešais pastatą Bazilijonų g. 3 archeologinius žvalgymus atliko archeologas Gediminas Gendrenas. Šių tyrimų metu stebėtos gatvės važiuojamojoje dalyje iškastos trys tranšėjos. Fiksuoti sluoksniai nuolaidūs Vilniaus miesto gynybinės sienos kryptimi. Įžemis Bazilijonų gatvės važiuojamojoje dalyje pasiektas 4,5 m gylyje. Žvalgymų metu nustatyta, kad pastato Bazilijonų g. 3 pamatai įgilinti iki 2,6 m gylio, jie statyti ant supiltų sluoksnių. Virš įžemio fiksuotas 0,3 m storio durpingas, juodos spalvos žemės sluoksnis be žmogaus veiklos pėdsakų nepastebėta. Archeologiniai radiniai (odos atraižos, gyvulių kaulai) aptinkami virš ankstyviausiojo sluoksnio susiformavusiame horizonte, kurio viršus fiksuotas 3,2–3,9 m gylyje. Vis tik to sluoksnio datavimas nenustatytas. XVI–XVII a. datuoti radiniai buvo rasti kultūrinio sluoksnio horizonte, kurio viršus stebėtas 2,4–3,1 m gylyje. Šio sluoksnio storis – 0,3–0,45 m. Konstatuota, kad šis sluoksnis yra uždurpėjęs.¹

2014 m. archeologas Linas Kvizikevičius atliko archeologinius tyrimus inžinerinių tinklų į sklypą Bazilijonų g. 3 įrengimo vietoje. Tyrimai vyko dviem etapais. Pirmame etape sklypo Š dalyje atlikti žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai. Iširti du šurfai bei jų vietoje vėliau žvalgyta apie 23 m² dydžio tranšėja. Antrame etape tirta ~40 m² dydžio perkasa, o Bazilijonų gatvės važiuojamojoje dalyje žvalgyta 10 m² dydžio duobė. Šurfuose surasta XIX a. ir XX a. datuojamų mūrų, o iki ~1,5 m gylio – XIX–XX a. datuojami grunto sluoksniai. Šurfai ir tirti iki 1,5 m gylio. Šurfų „linijoje“ žvalgyta iki 1,3 m įgilinta tranšėja, kurioje taip pat aptikta vėlyvų mūrų. Į R nuo tranšėjos tirta perkasa. Joje iki ~1,2 m gylio susiformavęs XIX–XX a. sluoksnis. Kaip ir prieš tai tirtuose plotuose nuo 20 cm gylio aptiktos XIX–XX a. mūrinio pastato liekanos. Pastato pamatai fiksuoti iki 2,4–3,0 m gylio nuo esamo paviršiaus. Pastato statybos metu nesuardytose vietose nuo 1,2–1,6 m gylio atkastas XVIII a. horizontas. 3,1–3,3 m gylyje pasiektas įžemis, gelsvas smėlis. Bazilijonų gatvės važiuojamojoje dalyje, ties sklypu 10 žvalgyta 4×2,5 m dydžio duobė. Po asfalto danga, skaldos ir smėlio sluoksniu iki 2 m gylio susiformavęs šviesiai pilkas sluoksnis su smulkiomis griuvenomis, negausiais XVII–XX a. radiniais. 1,8 m gylyje aptiktas R–V orientuotas vandentiekio vamzdis.²

2020 m. D. Urbonavičiūtė-Jankauskienė žvalgė vandentiekio avarijos vietoje Bazilijonų g. 6. Žvalgyta 2,2 x 3 m iškasa. Bendras plotas – 6,6 m². Vertingas, nesuardytas

¹GENDRĖNAS, G., Vilnius, 1982 m. Odos–galanterijos fabrikas Jacenevičiaus g. Nr. 3. Žemės darbų, tiesiant inžinerines komunikacijas, archeologinės priežiūros ataskaita, Vilnius, 1983, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas (toliau – LIIR), f.1, b. 1017;

²KVIZIKEVIČIUS, L., Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais (25504), Bazilijonų gatvės, 2011 m. archeologinių žvalgimų tyrimų ataskaita, Vilnius, 2012, LIIR f. 1 b. 5758

kultūrinis sluoksnis fiksuotas 1,55–2,2 m gylyje, jame aptikti pavieniai keramikos ir smulkūs odos fragmentai. Įžemis nepasiektas.³

2022 m. D. Jovaišo tyrimai. Pratęsiant Bazilijonų g. 3 ankstesnius tyrimus. Tyrimų metu fiksuotas 2–3 m storio kultūrinis sluoksnis su įgilintomis struktūromis. Perkasoje 8 aptiktos XIX a. datuojamo rūšio liekanos. Toliau nuo pastato buvo atliekami tyrimai buitinių ir lietaus nuotekų, vandens tiekimo trasose. Tyrimai atlikti ir netoli Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros vartų. Renovuojant senus vandentiekio vamzdžius, suprojektuotoje naujų vandentiekio vamzdžių vietoje ištirta nedidelė perkasa. Tyrimų metu senų komunikacijų neperkastoje vietoje aptiktas XVII a. akmenų grindinio fragmentas. Perkastos V dalyje 2,4 m gylyje atidengtas XVII a. datuojamos Vilniaus gynybinę sieną su priešais Aušros vartus buvusi bokštu, dar vadinamu „rurmusu“ jungusios sienos liekanos – kalkių skiediniu rištas akmenų ir plytų mūras.⁴

Centrinės dalies archeologiniai tyrimai

1981 m. pradėjus įrenginėti skverą prie Bazilijonų ir Aušros Vartų g. sankirtos, buvo kasama tranšėja lietaus nuotekoms, o šių darbų metu atlikti archeologiniai žvalgymai, kuriems vadovavo archeologas Povilas Tebelškis. Šių kasimo darbų metu fiksuoti suardyti grunto sluoksniai, 15–20 cm gylyje aptiktos XX a. pradžioje pastatyto, iki II Pasaulinio karo čia stovėjusio didelio pastato liekanų viršutinės dalys. Sienų aukštis iki 1,75 m, plotis iki 1,4 m. Žvalgytose vietose fiksuoti 1,5–2,0 m storio supiltiniai sluoksniai. Žemiau supiltinių sluoksnių fiksuoti XIV–XVII a. natūraliai susiformavę paviršiai. Įžemis pasiektas tik vienoje vietoje, 3,2 m gylyje.⁵

1983–1984 m. Bazilijonų, M. Daukšos ir Aušros Vartų g. ir jų aplinkoje, taip pat ir įrengiamame skvere archeologinius tyrimus atliko archeologas Vladimir Grišin. Tyrimų metu buvo aptiktos XVI a. datuojamo „rurmuso“ (vandens tiekimui skirta bokšto) ir kitų prie jo buvusių statinių mūrinės liekanos. Šis statinys galimai turėjo ir kitą paskirtį – galėjo būti

³Urbonavičiūtė-Jankauskienė D. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos ir apsaugos zonų, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalnių (16076) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., archeologinių žvalgymų 2020 m. ataskaita, I tomas, Vilnius, 2020

⁴Dovydas Jovaišas. Tyrimai Bazilijonų g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2022 m. p. 379–382

⁵TEBELŠKIS, P., Skvero Vilniuje, Jacenevičiaus-Gorkio g. Kampe sutvarkymas. Tranšėjos lietaus kanalizacijai žemės kasimo darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos darbų ataskaita (I etapas), Vilnius, 1981, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas (LIIR) f. 1 b. 849;

bastėja. Kultūrinis sluoksnis buvęs tarp „rurmuso“ ir Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros vartų datuotas XVI–XIX a., manoma, kad sluoksnis – supiltinio pobūdžio.⁶

2011 m. archeologinius tyrimus įrengiamų inžinerinių tinklų įvadų/išvadų į/iš rekonstruojamo pastato Bazilijonų g. 10 vietose atliko archeologas Simonas Aleksandravičius. Iškasti trys 3×2, 3,5×3,4 ir 1,4×1,1 m dydžio šurfai, viena 5×2 m dydžio perkasa bei 7 m ilgio, 50 cm pločio tranšėja dujotiekiui. Suardyti sluoksniai fiksuoti iki 1,5-2 m gylio. Fiksuotas iki 3,7 m storio kultūrinis sluoksnis. 2,8 m gylyje rastas 80 cm storio durpių sluoksnis.

2011 m. L. Kvizikevičius atliko archeologinius tyrimus Bazilijonų ir Aušros Vartų gatvėse. Šių tyrimų metu Aušros Vartų gatvėje ištirta viena tranšėja ir vienas šurfas (bendro 8,8 m² ploto), juose fiksuoti iki 1,6-2,9 m piltiniai grunto sluoksniai suformuoti XIX-XX a. M. Daukšos gatvės šaligatvio dalyje ištyrus šurfą paaiškėjo, kad žemiau piltinės kilmės, XIX-XX a. suformuoto grunto, įžemis glūdi 0,8 m gylyje (XX a. I p. nuotekų tinklų perkasimo vietoje įžemis fiksuotas 2,9 m gylyje).⁷

2020 D. Urbonavičiūtė-Jankauskienė vykdė archeologinius žvalgymus Bazilijonų g. 10A, vandentiekio avarijos vietoje. Žvalgyta 2x2,5 m iškasa. Bendras plotas 5 m². Pasiektas 2,15 m gylis. Pietinėje iškasos dalyje fiksuoti nesuardyti kultūrinio sluoksnio horizontai. Įžemis nepasiektas.⁸

2020 D. Urbonavičiūtė-Jankauskienė vykdė archeologinius žvalgymus Bazilijonų g. 14, vandentiekio avarijos vietoje. Kasta 3,2x3,3 m dydžio iškasa, iki 2,6 m gylio, įžemis nepasiektas. Stebėti sluoksniai susiformavo XX a. II pusėje tiesiant požeminius tinklus. Žvalgymų metu rytinėje iškasos dalyje fiksuoti nesuardyti kultūrinio sluoksnio horizontai.⁹

Kiti artimiausioje aplinkoje vykdyti arba nesuteikę duomenų archeologiniai tyrimai

2003 m. T. Poška vykdė archeologinius tyrinėjimus Vilniuje, Halės turgavietės

⁶GRIŠIN, V., Vilniuje, Jacenevičiaus gatvėje, RSV-3 vykdytų mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros trumpa ataskaita ir pasiūlymai dėl archeologinių tyrimų pravedimo, Vilnius, 1983, LIIR f. 1 b. 1037; GRIŠIN, V., Jacenevičiaus g. ir skveras Vilniuje archeologinės priežiūros ir tyrimų ataskaita, Vilnius, 1984, LIIR f. 1 b. 1449;

⁷ Kvizikevičius, L., Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais (25504), Bazilijonų gatvės, 2011 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Vilnius, 2012, Lietuvos istorijos instituto archyvas, f. 1 b. 5758

⁸Urbonavičiūtė-Jankauskienė D. Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos ir apsaugos zonų, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (16076) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., archeologinių žvalgymų 2020 m.ataskaita, I tomas, Vilnius, 2020

⁹Urbonavičiūtė-Jankauskienė D. Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos ir apsaugos zonų, Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (16076) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., archeologinių žvalgymų 2020 m.ataskaita, I tomas, Vilnius, 2020

teritorijoje (Pylimo–Bazilijonų g.). Vykdamas Halės turgavietės rekonstrukciją iki nejudinto grunto nukastas viršutinis žemės sluoksnis. Darbai vykdyti 6000 m². Nukasant viršutinį suardytą kultūrinio sluoksnio horizontą vykdyti archeologiniai žvalgymai (5085 m² plotas), nukasus sluoksnį archeologiniai tyrimai atlikti 906 m² plote. Aptikto kultūrinio sluoksnio storis P dalyje buvo 0,6–1,2 m storio, o centrinėje ir Š dalyse – iki 2,3–2,6 m. Pietinėje aikštės dalyje aptikti dviejų mūrinių pastatų fragmentai. Pirmasis jų rastas 1–1,2 m gylyje, statytas trimis etapais, greičiausiai ūkinės paskirties. Antrojo pastato pamatų fragmentas atkastas 1,1 m gylyje, datuotinas XIX a., pastato paskirtis neaiški. Aptikti čerpių (XVI–XVII a.) fragmentai, buitinės keramikos ir plokštinių koklių šukės (XVII a.–XIX a.), stiklinių indų (XVIII a.–XIX a.) fragmentai, rasta ir keletas geležinių dirbinių.¹⁰

2003 m. archeologinius žvalgymus tiesiant elektros trasą Aušros vartų aplinkoje, buvo atlikti archeologiniai žvalgymai, kuriems vadovavo archeologas Robertas Žukovskis. Kastose tranšėjose elektros kabeliams archeologinių vertybių nerasta iki 70–100 cm gylio kasti suardyti, supilti grunto sluoksniai. Aptikta vėlyvų akmenų grindinių fragmentų, XIX a. pastato pamatinės dalies fragmentai.¹¹

2004 m. dujotiekio rekonstrukcijos metu archeologinius žvalgymus Rūdninkų ir Visų Šventųjų gatvėse vykdė A. Vaicekauskas. Skirtingose gatvių vietose iki 1,5 m gylio žvalgytas bendras 91 m² plotas. Padavimo iškasoje, kastoje Arklių–Bazilijonų gatvių kampe, buvo aptiktas XVI a. statytos Vilniaus gynybinės sienos fragmentas.¹²

2010 m. Linas Girlevičius vykdė archeologinius žvalgymus Bazilijonų gatvėje ir sklype Nr. 3 įrengiamos dujotiekio trasos vietoje. Ankstyviausi tyrimų metu surasti archeologiniai radiniai datuojami XVI a. Tyrimų metu surasta XVI–XVII a. radinių (daugiausia buitinės ir statybinės keramikos fragmentų), kurie liudija, kad tuomet vietovėje buvo gyvenama. Tyrimų metu aptikta XIX a. I puse datuojamų gyvenamųjų ar gamybinių mūrinių pastatų liekanų, Bazilijonų gatvės rytinėje dalyje – XIX a. pabaigoje statyto, sankryžą su Aušros Vartų gatvę siekusio, po Antrojo pasaulinio karo nugriauto didelio pastato liekanų. Taip pat trasoje surastas mūrinio kolektoriaus fragmentas. Archeologiniai tyrimai suteikė naujų duomenų apie vietovės ankstyvąjį reljefą – jis palaipsniui žemėjo pietų – šiaurės kryptimi.¹³

¹⁰Poška T., Archeologinių tyrinėjimų Vilniuje, Halės turgavietės teritorijoje (Pylimo, Bazilijonų g.) 2003 m. ataskaita, LII f. 1, b. 4145

¹¹ŽUKOVSKIS, R., Archeologinių žvalgymų Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K) bei urbanistikos paminklo teritorijoje (UV-69) Vilniaus m. 2003 metais ataskaita, Vilnius, 2004, LIIR f. 1 b. 4172;

¹²VAICEKAUSKAS A. 2004 m. Vilniaus senojo miesto teritorijoje (A1610K1) vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2004, LII, b. 4419

¹³Girlevičius Linas, Pastatų kompleksas Bazilijonų gatvėje 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 m., Vilnius, 2011, p. 399–401.

2011 m. skvero tarp Arklių ir Visų Šventųjų gatvių (dabar Ukrainos skveras) tvarkybos metu atlikti čia esančios šiluminės trasos renovacijos darbai. Jų metu žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir žvalgymus vykdė Stanislav Rutkovski. Žvalgytas bendras 440 m² plotas, kuriame ištirtas 1 m² šūrfas. Tyrimų metu fiksuotas 1,8–2 m storio keliolikos horizontų kultūrinis sluoksnis, datuojamas XVII–XIX a. Jame aptikta XVII–XX a. laikotarpio buitinių šiukšlių ir statybinio laužo. Tyrimų plote atkastas Vilniaus gynybinės sienos mūro fragmentas bei dar 7 mūrinių statinių pamatų fragmentai, datuoti XVII–XIX a. Šiaurinėje tirtto ploto dalyje, 1 m gylyje, aptiktas akmenų grindinys, virš kurio fiksuoti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kultūrinio sluoksnio horizontai.¹⁴

2013 m. Pavel Vutkin vykdė archeologinius žvalgymus Bazilijonų g. 6, 6A, 8, kur vyko elektros kabelio tiesimo darbai. Žvalgyta 130 m ilgio ir 0,5 m pločio tranšėja, kasta iki projekcinio 0,7 m gylio. Fiksuotas tik permaišytas sluoksnis, suformuotas XX a. inžinerinių tinklų klojimo metu. Jame pasitaikė XVII–XX a. radinių. Bazilijonų g. 6A aptiktas XIX–XX a. pr. mūras. Archeologiškai vertingo sluoksnio neaptikta, žemio nepasiekta.¹⁵

2013 m. dujotiekio rekonstrukcijos metu Bazilijonų g. 6A / Arklių g. 26 archeologinius žvalgymus vykdė P. Vutkin. Šioje vietoje žvalgytos trys tranšėjos, viso bendras 59,5 m² plotas. Tranšėjose fiksuotas 1,8–2 m storio permaišytas gruntas, suformuotas XX a. II pusėje tiesiant dujotiekį. Žemis nepasiekta. Šiauriausioje tranšėjoje aptiktas stipriai apardytas XIX–XX a. pradžios mūras. Piečiausioje tranšėjoje – du smarkiai apardyti mūrai, datuoti XVII–XVIII a.¹⁶

2014 m. Bazilijonų gatvės aplinkoje archeologinius žvalgymus atliko archeologas Pavel Vutkin. Žvalgyta 90 m ilgio ir 60 cm pločio elektros trasa, įgilinta iki 70 cm gylio. Žvalgymų metu archeologijos vertybių nerasta, fiksuotas XX a. datuojamas grunto sluoksnis. Aptiktas XIX a. – XX a. pradžios mūro fragmentas.¹⁷

2014 m. L. Kvizikevičius atliko žvalgomuosius tyrimus Bazilijonų g. 12. Tyrimų

¹⁴ RUTKOVSKI S. *Vilniaus senojo miesto vietos (2951), Skvero tarp Arklių ir Visų Šventųjų g., Vilniaus m., 2011 m.*

archeologinių žvalgymų tyrimų ir žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013, LII, b. 6309

¹⁵ Vutkin, P., Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076), bei Šnipiškių dalyse, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų 2013–2014 m. ataskaita, LII f. 1, b. 7135.

¹⁶ VUTKIN P. Vilniaus senamiesčio (16073), bei Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijose vykdytų archeologinių žvalgymų, dujotiekio rekonstravimo darbų vietose: Pylimo g., Bazilijonų g., Aušros Vartų g., Daukšos g., Lapų g., Karmelitų g., Arklių g., Subačiaus g., Rasų g., Bokšto g., Savičiaus g., Didžioji g., Ligoninės g., Vanagėlio g., Šv. Kazimiero g., Rūdninkų g., Dysnos g. 2013 metais ataskaita. Vilnius, 2014, LII, b. 7136, T. 1

¹⁷ VUTKIN, P., Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalyse, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) archeologinių žvalgymų 2013–2014 m. ataskaita, Vilnius, 2015, LIIR f. 1 b. 7135;

metu buvo iškasti 5 žvalgomieji šurfai pastato viduje ir vidiniame kieme (bendro 11,5 m² ploto). Įžemis fiksuotas 2,5-4,9 m gylyje. Ankstyviausi fiksuoti sluoksniai datuojami XV-XVI a. Aptiktas XVII-XVIII a. grindinio fragmentas.¹⁸

2015 m. P. Vutkin Bazilijonų g. 3 vykdė archeologinius žvalgymus. Jų metu iki projekcinio 0,85-1,3 m gylio iškasta viena tranšėja, kurios bendras plotas – 54 m². Po asfaltu fiksuotas XX a. pr. akmenų grindinys. Permaišytuose sluoksniuose aptikta įvairios XVII–XX a. datuojamos statybinės ir buitinės keramikos. Įžemis nepasiektas.¹⁹

2017 m. Andrius Šležas vykdė detaliuosius archeologinius tyrimus Bazilijonų g. 12 sklype. Jų metu iki projekcinio 3-3,3 m gylio buvo tiriamos 3 perkastos: Kasant nevertingus piltinės kilmės sluoksnius buvo vykdomi archeologiniai žvalgymai 118,8 m² plote. Archeologiniai detalieji tyrimai atlikti perkasoje, ištiriant 11 m² plote aptiktus XVIII a. pab. kultūrinius sluoksnius. 1,4-2 m gylyje atidengti gynybinės sienos mūro fragmentai. Tyrimų metu patalpose daugiausiai fiksuoti tik nevertingi XIX-XX a. sluoksniai, aptikti ir šiam laikotarpiui būdingi radiniai.²⁰

2017 m. gruodžio – 2018 m. vasario mėnesiais Dalia Ostrauskienė atliko žvalgomuosius tyrimus ir žvalgymus Pylimo g. 56. Žvalgomieji tyrimai vykdyti pastato R pusėje, PR kampe (Visų Šventųjų gatvėje). Ištirtas vienas 2,7 m² dydžio šurfas, kuriame fiksuoti iki 1,6 m storio suardyto grunto sluoksniai – mišrios konsistencijos žemių sluoksniai: žvyro, pilko grunto, rusvo smėlio, mišraus grunto su gausiomis plytų duženomis, grindinio plytelėmis, įvairaus dydžio pavieniais akmenimis. Žvalgymai vykdyti prie išorinių pastato sienų 105 m ilgio atkarpoje, maždaug 130 m² plote ir pastato rūsyje – 67 m² plote. Pastato P dalyje, Bazilijonų gatvėje (iki 8 m ilgio R–V kryptimi atkarpoje) atkasant pamatus aptikti apgriauti mūro fragmentai – gynybinės sienos ar spėjamo gynybinio Apvaliojo bokšto sienos viršutinė dalis, priskirtina XVII a. II pusei – XVIII a. IV ketvirčiui (tvarkymai, remontai), jos statybos laikas gali siekti XVI a. I pusę. Pastato V pusėje, ŠV dalyje (iki 44 m ilgio Š–P kryptimi atkarpoje) atkasti netašytų akmenų pamatai, kurie vietomis viršutinėje dalyje užtaisyti XVII–XVIII a. antrinio panaudojimo plytomis. Šioje atkarpoje fiksuoti 1,7–2,1 m storio suardyto grunto sluoksniai su gausiomis statybinėmis duženomis ir XVI–XX a. radiniais. Tyrimų metu nustatyta, kad iki projekcinio 1,2–3,1 m gylio glūdi piltinės kilmės suardyti

¹⁸Kvizikevičius L., Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos Bazilijonų g. 12 sklypo 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LIIA, f. 1, b. 6975.

¹⁹ Vutkin P., Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu (33653), Žvėrynu (33652) ir Antakalniu (16076) bei Šnipiškių dalių, vad. Skansenu (12599) ir Piromontu (33608) teritorijų 2015-2016 m. archeologinių žvalgymų ataskaita, LII f. 1, b. 7687.

²⁰Šležas A. Vilniaus senamiesčio (16073), senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų, Bazilijonų g. 12 2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LIIA, f. 1, b. 8405.

kultūriniai sluoksniai su XVI– XX a. radiniais. Pastebėta, kad mokslinę, kultūrinę ir paminkloauginę vertę turintys radiniai koncentruojasi už miesto gynybinės sienos, tai yra prie pastato Pylimo g. 56 V sienos.²¹

2019 m. Ramunė Butrimaitė vykdė archeologinius žvalgymus vandentiekio avarijos vietoje Bazilijonų g. 6A. Žvalgyta 2,2x2,4 m dydžio iškasa. Bendras plotas 5,28 m². Pasiektas 2,6 m gylis. Stebėtas kultūrinis sluoksnis suardytas XX a. II pusėje tiesiant požeminius tinklus. Žvalgymų metu archeologiškai vertingų radinių neaptikta. Įžemis nepasiektas.

2019–2020 m. Arūnas Kalėjus vykdė žvalgomuosius ir detaliuosius tyrimus Bazilijonų g. 3. Žvalgomųjų tyrimų metu ištirti penki 2x1,5 m dydžio (15 m²) šurfai, detaliai tirta 701,75 m² plote. Iki 2020 m. balandžio mėnesio įžemis – geltonas smėlis – pasiektas 485,05 m² plote. 216,7 m² dydžio plote detalieji tyrimai sustabdyti aptikus grindinį ir dėl darbų saugos. Bendras XVII–XXI a. kultūrinio sluoksnio storis siekia 0,8–3,85 m. Ankstyviausias, virš geltono smėlio įžemio susiformavęs čia buvusioje dauboje, 10–40 cm storio kultūrinio sluoksnio horizontas yra, kaip manoma, palyginti vėlyvas – XVII a. vidurio – II pusės. Pagal žvalgomųjų tyrimų rezultatus, sklypo Š ir ŠR dalyse, kur yra išlikęs vertingas kultūrinis, viršutinius 0,6–1,0 m storio sluoksnius rekomenduota nukasti mechanizuotai ²². T. Bajarūnas pratęsė 2020 m. nebaigtus tyrimus 2021 m. Keliais etapais ištirtos 3 perkastos 346 m² plotas. Dalis ploto neištirta iki galo, nes trukdė neiškelta infrastruktūra ir augalai. Tyrimų plotuose aptikta XVIII-XIX a. datuojamų pastatų ir grindinių liekanų, taip pat XVII amžiumi datuojami moliu rištų (krosnių?) konstrukcijų liekanos apardytos XVIII–XIX a. Ankstyviausi datuojami kultūrinio sluoksnio horizontai datuojami XVII amžiumi.²³

2024 m. archeologinius tyrimus Aušros vartų g. 12 vykdo V. Muralis. Šiuo metu ištirtas tik vienas iš numatytų tirti plotų šiaurinėje dalyje. Aptikti 2,5 m storio permaišyti XX a. sluoksniai. Kasant giliau rastas XVII a. I p. užpilti mūrinio rūsio fragmentai, kurie datotini XVI a.²⁴

²¹Ostrauskienė D., Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g. 56, 2017-2018 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita, LII f. 1 b. 8586.

²² Kalėjus A., Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais (u. k. 25504) ir Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos Bazilijonų g. 3 detaliųjų archeologijos tyrimų 2019–2020 m. ataskaita, Vilnius, 2020 – ataskaita gauta iš tyrėjo.

²³Bajarūnas T. „Pažyma apie archeologinių tyrimų, atliktų 2021 metais, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bazilijonų g. 3, rezultatus“, Vilnius,

²⁴ Žodinė tyrėjo informacija.



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

Gerb. Justinui Račiui
El. p. justinas.racas@gmail.com

2024-11- Nr.
Į 2024-12-02 Nr. prašymą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Vilniaus teritoriniam skyriui

DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS PROTOKOLO IŠRAŠO PATEIKIMO

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Jūsų 2024-12-02 prašymą (reg. Nr. 1-3768) bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, teikia Jums Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2024-11-19 posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašą Justino Račo parengtai archeologinių tyrimų pažymai „Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Bazilijonų g. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma“ (toliau – Pažyma).

Vadovaujantis Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu, Pažyma įtraukta į MAK 2024-11-19 posėdžio Nr. 113-47 darbotvarkę ir MAK 2024-11-19 posėdyje Nr. 113-47 nutarta Pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, informuojame, kad šis Departamento raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

PRIDEDAMA. 2024-11-19 MAK posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašo kopija, 2 lapai.

Direktorius

Vidmantas Bezarus

U. Juzėnaitė, +370 689 76583, el. p. ugne.juzenaite@kpd.lt

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Nr. 113-47

Vilnius

POSĚDŽIO PRADŽIA: 2024-11-19, 13:01:

POSĖDŽIO PABAIGA: 2024-11-19, 15:08.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per Microsoft Teams platforma.

POSEDŽIC _____ Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK)
pirmininkas doc. dr.

POSĒDŽIO SEKRETORIUS: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Metodinio konsultavimo ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Ugnė Juzėnaitė.

TEAMS POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Irena Kaminskaitė, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Karolis Minkevičius, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Gabrielė Rimkutė, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė (svarstant klausimus 2.1., 3.1.-3.13., 4.1.-4.11., 5.1.), doc. dr. Gintautas Zabiela (9 iš 9).

DARBOTVARKĒ:

1. <...>;
2. <...>;
3. Archeologinių tyrimų pažymos;
4. <...>;
5. <...>.

NUTARTA: dėl klausimo 4.4. balsuota, dėl visu kitų klausimų vienbalsiai.

 $\langle \cdot \rangle$

3. Archeologinių tyrimų pažymos:

 $\langle \cdot \rangle$

3.10. Račas J. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų Bazilijonų g. archeologinių žvalgomųjų tyrimų pažyma.

Pastabos: 1) paveldosauginės rekomendacijos pagrįsti ankstesniais archeologiniais tyrimais; 2) pateikto priedo Nr. 3 duomenis susieti su išvadomis; 3) Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalgą dėti pagal vykdytų tyrimų rezultatus (pasirinkti kitą metodą, kuris būtų lengviau suvokiamas skaitant pažymą bei situacijos planą (pavyzdžiui „Nr. 1 žymimi archeologiniai tyrimai, kurie parodė, jog kultūrinis sluoksnis yra 1 m gylyje“).

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

 $\langle \dots \rangle$

PASTABA: kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. <...>;
2. <...>;
3. Archeologinių tyrimų pažymos (2 aplankai, 16 failų);

Mūsas arheoloģijas komisijas sekretore

amen. 2

4. <...>;
5. <...>;
6. Posėdžio garso įrašas (1 aplankas, 1 failas) (duomenų subjektai informuoti apie posėdžio metu daromą garso įrašą).

Pirmininkas

doc. dr. Gintautas Zabiela

Sekretorė

Ugnė Juzėnaitė
Mokslo ir technologijų komisijos sekretorė

Ugnė Juzėnaitė

2024 m. gegužės 22 d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl MAK 2024-11-19 posėdžio protokolo išrašo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-02 Nr. (9.71 E)2-2733
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Bezaras, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS BEZARAS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-02 13:57:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-02 13:57:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-21 11:44:14 – 2028-06-20 11:44:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-02 15:05:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-02 15:05:28 DBSIS

**Bazilijonų gatvės tvarkybos ir rekonstrukcijos/
kapitalinio remonto projektas**

**Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės
ataskaita**

Parengė: Linas Ūsas

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas
Kvalifikacijos atestatas 2023-12-06 Nr. (26)-NŽE-21

linas.usas@idvilnius.lt

2024-11-08, Vilnius

Turinys

Metodika	3
Apie želdyną.....	4
Nagrinėjama teritorija.....	4
Želdyno charakteristika	4
Želdinių fizinė ir fiziologinės būklė.....	5
Fotofiksacijos.....	6
Želdinių poveikis aplinkai	8
Projektiniai sprendiniai, rekomendacijos	8
Inventorizacijos lentelė	9

Metodika

Atliekant Želdynų ir želdinių būklės ekspertizę vadovautasi:

1. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo redakcija, galiojančia nuo 2021 m. lapkričio 1 d., patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-540.
2. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5.
3. Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, redakcija, galiojančia nuo 2001 m. gruodžio 22 d., patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1101.

Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė atliekama įvertinant esamą būklę.

Želdinių inventorizacija atlikta vizualiniu metodu, peržiūrėti ir patikslinti anksčiau atliktos inventorizacijos duomenys. Fizinė ir fiziologinė būklė vertinama medžiui suteikiant šiuos būklės žymenis:

1. Gera būklė (1) – medžiai sveiki, išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai (spygliai) normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;
2. Patenkinama būklė (2) – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;
3. Nepatenkinama būklė (3) – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, sausos viršūnės, kamienai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;
4. Bloga būklė (4) – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno;
5. Žuvęs želdinys (5).

Apie želdyną

Nagrinėjama teritorija

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijoje. Teritorija apima želdinius Bazilijonų aikštėje, Vazų skvere ir dalyje Pylimo gatvės. Nagrinėjama teritorija patenka į šias Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijas: Vilniaus senamiestis (kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas (kodas 39). Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių sąraše šie želdiniai neįtraukti.



Pav. 1. Nagrinėjama teritorija.

Želdyno charakteristika

Nagrinėjamoje teritorijoje inventorizuoti 73 medžiai. Daugiausia teritorijoje auga mažalapė liepų. Iš viso aptikta 9 skirtingų rūšių:

Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas	Kiekis
Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6
Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i>	47
Paprastasis ąžuolas	<i>Quercus robur</i>	1

Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i>	8
Paprastasis uosis	<i>Fraxinus excelsior</i>	2
Paprastasis skroblas	<i>Carpinus betulus</i>	2
Sidabrinė liepa	<i>Tilia tomentosa</i>	4
Totorinis klevas	<i>Acer tataricum</i>	2
Uosialapis klevas	<i>Acer negundo</i>	1

Paprastieji ąžuolai, paprastieji klevai, paprastieji uosiai, paprastieji skroblai, totoriniai klevai, mažalapės liepos virš 12 cm kamieno diametro priskirti prie saugotinių vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“. Iš viso 60 medžių.

Želdinių fizinė ir fiziologinė būklė

Arti gatvių augančių medžių būklė daugiausia nepatenkinama. Šių medžių šaknynas apribotas, šaknų plotas uždengtas danga. Dėl to medžių šaknyną pasiekia mažiau drėgmės, šaknys gali pasisavinti mažiau maistinių medžiagų. Galima daryti prielaidą, kad gruntas suslėgtas ir šaknims trūksta aeracijos. Tai pat apsunkina medžių maitinimąsi ir medžiai patiria stresą. Lajos prieaugis nedidelis, viršūnės džiūstančios, lapai nedideli, antroje vasaros pusėje džiūstantys, anksčiau nukrenta. Tai taip pat sunkina medžių maitinimąsi ir jų silpnėjimas greičiau.

Matyti, kad Bazilijonų gatvėje prieš keletą metų pasodinti nauji medeliai neprigijo dėl aukščiau išvardintų priežasčių.

Toliau nuo dangų augantys medžiai yra daugiausia patenkinamos būklės.

Medžiai prižiūrimi, džiūstančios šakos nugenėtos.


Medžių būklės išsidėstymas pagal kiekį:

Būklės indeksas	Būklė	Kiekis
1	Gera	11
2	Patenkinama	53
3	Nepatenkinama	9
4	Bloga	0
5	Žuvęs	0

Fotofiksacijos



Pav. 2. Vazų skvero želdiniai.



Pav. 3. Vazų skvero želdiniai.



Pav. 4. Bazilijonų gatvės želdiniai.



Pav. 5. Pylimo gatvės želdiniai, Arklių/Visų Šventųjų g. želdiniai.



Pav. 6. Pylimo gatvės želdiniai.

Želdinių poveikis aplinkai

Gatvės želdiniai svarbūs vietos mikroklimatui reguliuoti (oro vėsinimas vasarą, vėjų mažinimas, šešėlis vasarą ir pan.), tačiau dabartinės būklės (nusilpę) medžiai šią funkciją atlieka ribotai.

Pagal Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo redakcijos 10.3 punktą, visi saugotini medžiai priskirtini prie gerinančių aplinkos estetiką. Tačiau šiame apraše neįvertinama medžio būklė. Nepatenkinamos būklės medžiai daro neigiamą įtaką aplinkos estetikai (džiūstančios šakos, sumažėjusi laja, ligos, kenkėjai). Projektiniais sprendimais būtina užtikrinti, kad medžių būklė nepablogėtų, o netgi ilgainiui pagerėtų.

Projektiniai sprendiniai, rekomendacijos

Medžiams, kurių šaknų apsaugos zonoje bus vykdomi darbai, paruošti ir įgyvendinti būklės pagerinimo planą. Jame numatyti maistinių medžiagų įterpimą į gruntą, aeracijos ir drėkinimo šulinėlių įrengimą, šaknų apsaugos zonos aptvėrimą. Jei reikia, numatyti lajos retinimą. Šis planas turi būti įgyvendintas dar iki statybų pradžios, sudarant sąlygas medžiams lengviau pergyventi statybas, sukelti mažiau streso.

Projektuojamoms naujoms ar remontuojamoms dangoms, vykdant konstrukcijos įrengimo darbus, kasimą vykdyti tik rankiniu būdu, nepašalinti atkastų šaknų, ypač smulkių, po iškart po plytelėmis ar trinkelėmis išsidėsčiusių šaknų. Užtikrinti dangos konstrukcijoje esančių šaknų aeraciją techninėmis priemonėmis.

Svarstyti galimybę medžiams nr. 37, 38, 39, 40, 42, 43, 71, 72, 73 šaknų apsaugos zonoje įrengti orui ir vandeniui laidžią šaligatvio dangą ant polių, nepažeidžiant šaknyno.



Pav. 7. Laidžios dangos ant polių pavyzdys.

Inventorizacijos lentelė

Medžio numeris plane atitinka projektinėje dokumentacijoje nurodytus žymenis ir numerius.

Nr. plane	Lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas	Kamieno diametras 1.30 m aukštyje, cm	Saugomo šaknyno spindulys, m	Lajos projekcija Š, P, V, R kryptimis, m	Būklės indeksas 1, 2, 3, 4	Pastabos	Reikalingos priemonės
1	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	51	6,12	4;4;6;6	2		Saugotinas
2	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	47	5,64	6;4;3;9	3	apačioje drėvė, puviny	Saugotinas
3	Totorinis klevas <i>Acer tataricum</i>	19	2,28	5;0;0;6	3	vienpusis, pasviręs	Saugotinas
4	Totorinis klevas <i>Acer tataricum</i>	12	1,44	0;1;6;3	3	vienpusis, pasviręs	Saugotinas
5	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	65	7,8	5;5;5;2	2		Saugotinas

6	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	42	5,04	5;3;4;4	2		Saugotinas
7	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	60	7,2	5;3;5;5	2		Saugotinas
8	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	31	3,72	4;4;3;3	2		Saugotinas
9	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	29	3,48	5;5;5;5	1		Saugotinas
10	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	50	6	5;4;5;7	2		Saugotinas
11	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	20	2,4	4;4;4;4	2		Saugotinas
12	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	73	8,76	7;5;5;6	2		Saugotinas
13	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	46	5,52	8;8;5;2	2		Saugotinas
14	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	43	5,16	4;4;3;4	2		Saugotinas
15	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	62	7,44	5;6;5;5	2		Saugotinas
16	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	53	6,36	3;4;4;3	2		Saugotinas
17	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	41	4,92	4;4;3;2	2		Saugotinas
18	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	39	4,68	3;4;3;3	2		Saugotinas
19	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	38	4,56	4;3;3;3	2		Saugotinas
20	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	32	3,84	3;3;3;3	1		Saugotinas
21	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	33	3,96	4;4;3;3	2	Daug gumbų ant kamieno	Saugotinas
22	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	29	3,48	3;4;3;3	2		Saugotinas
23	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	28	3,36	4;4;3;4	2		Saugotinas
24	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	47	5,64	5;4;4;3	2		Saugotinas
25	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	28	3,36	3;3;3;3	2		Saugotinas
26	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	24	2,88	2;3;3;3	2		Saugotinas
27	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	49	5,88	5;5;4;5	2		Saugotinas
28	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	58	6,96	4;5;4;5	2		Saugotinas



29	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	26	3,12	5;4;3;4	2		Saugotinas
30	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	44	5,28	4;4;4;3	3		Saugotinas
31	Sidabrinė liepa <i>Tilia tomentosa</i>	7	0,84	Ø 1,5	1		
32	Sidabrinė liepa <i>Tilia tomentosa</i>	7	0,84	Ø 1,5	1		
33	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	23	2,76	3;3;3;3	2		Saugotinas
34	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	25	3	4;4;4;4	1		Saugotinas
35	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	30	3,6	5;4;6;3	2		Saugotinas
36	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	25;28	3,36	5;5;6;5	2		Saugotinas
37	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	50	6	3;3;2;3	3		Saugotinas
38	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	32	3,84	2;2;1;1	3		Saugotinas
39	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	32	3,84	3;3;1;2	3		Saugotinas
40	Paprastasis ažuolas <i>Quercus robur</i>	21	2,52	3;3;4;4	2		Saugotinas
41	Sidabrinė liepa <i>Tilia tomentosa</i>	7	0,84	Ø 1,5	3		
42	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	51	6,12	4;4;5;3	2		Saugotinas
43	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	41	4,92	4;3;4;3	2		Saugotinas
44	Sidabrinė liepa <i>Tilia tomentosa</i>	8	0,96	Ø 1,5	2		
45	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	15	1,8	2;2;4;1	2		
46	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	11	1,32	3;2;3;1	2		
47	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	10	1,2	1;1;3;1	2		
48	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	21	2,52	3;5;7;2	2		
49	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	17	2,04	5;3;1;1	2		

50	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	34;40	4,8	2;5;7;3	2		
51	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	46	5,52	4;4;7;6	2		Saugotinas
52	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	31	3,72	3;2;3;4	2		Saugotinas
53	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	41	4,92	5;4;5;4	2		Saugotinas
54	Uosialapis klevas <i>Acer negundo</i>	118	14,16	6;8;7;5	2		
55	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	21	2,52	4;3;3;5	2		Saugotinas
56	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	40	4,8	5;6;5;6	2		Saugotinas
57	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	1,8	3;3;3;3	1		Saugotinas
58	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14	1,68	3;3;3;3	1		Saugotinas
59	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	1,56	3;3;3;3	1		Saugotinas
60	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	1,8	3;3;3;3	1		Saugotinas
61	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	1,8	2;2;2;2	1		Saugotinas
62	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	18	2,16	3;3;3;3	1		Saugotinas
63	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	40	4,8	3;4;2;1	3	drėvė	Saugotinas
64	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	1,56	2;3;2;1	2		Saugotinas
65	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14	1,68	2;3;2;2	2		Saugotinas
66	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	1,56	2;2;2;2	2		Saugotinas
67	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	1,56	2;3;2;2	2		Saugotinas
68	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	1,56	1;2;2;1	2		Saugotinas
69	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	10	1,2	1;2;2;2	2		
70	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	11	1,32	1;2;1;2	2		
71	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	35	4,2	3;5;2;3	2		Saugotinas

72	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	37	4,44	4;5;4;4	2		Saugotinas
73	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	37	4,44	5;2;1;5	2		Saugotinas


Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas

Linas Ūsas



MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSAS

- 1 - Geros būklės medis
- 2 - Patenkinamos būklės medis
- 3 - Nepatenkinamos būklės medis
- 4 - Blogos būklės medis
- 5 - Žuvęs medis



Bazilijonų gatvės tvarkybos ir
rekonstrukcijos/kapitalinio remonto projektas

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS
PLANAS M 1:500

Bendrinti

Vilniaus senamiestis

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

16073

Pilnas pavadinimas

Vilniaus senamiestis

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data

1993-05-21

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamas

Teritorijos**KVR objektas:** 3520855.00 kv. m**Vizualinės apsaugos pozonis:** 19122400.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Vietovė

Vietovėje yra

Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2

Seni kodai**Kodas registre iki 2005.04.19:** U1P**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:** UR1**Amžius**

XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. tarpais

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio;
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - **sudėtinis: senamiesčio teritorijoje išskirtos 10 zonų - Vilniaus pilių teritorija, Vilniaus senamiesčio centrinė dalis - miesto gynybinės sienos ribose, ir istorinių priemiesčių - Totorių-Lukiškių, Vingrių, Rūdininkų-Aštriojo galo, Subačiaus-Paplaujos, Bernardinų sodo teritorijos, Užupio, Antakalnio P dalies, sudarytos iš Sluškų-Antakalnio ir Antakalnio priemiesčių - zonos su joms būdinga planine struktūra; istorinio branduolio - II senamiesčio zonos „Miesto“ planinė struktūra - radialinė-žiedinė; III A zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio“ - mišri: reguliari su nereguliarios planinės struktūros fragmentais; kituose istoriniuose priemiesčiuose: „Vingrių priemiestyje“ - III B zona, „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje“ - III C zona, „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje“ - III D1 zona - nereguliari planinė struktūra; III E1 zonoje „Užupio priemiestyje“ planinės struktūros tipas - radialinis (-; -; žr. priedą Nr. 22; IKONOG Nr. 1-13, 15-18, 35-37; BR Nr. 2; TRP; 2013 m.);**

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - **sudėtinis: II senamiesčio zonos „Miesto“ - radialinis žiedinis planinės struktūros tinklas; III A zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio“ reguliarius tinklas su į Š ir į P nuo Gedimino**

pr. išlikusiais XV-XVIII a. nereguliarios planinės struktūros fragmentais - Tiltu, Totorių gatvėmis; III B, III C, III D1 zonų: „Vingrių priemiesčio“, „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“ - nereguliarius tinklas su reguliariai suplanuota Teatro g. III B zonoje bei zonos V, PV ribų Mindaugo, Naugarduko gatvėmis; III E1 zonos „Užupio priemiesčio“ - radialinis tinklas (-; -; žr. priedą Nr. 22; IKONOGN Nr. 3-17; BR Nr. 2; TRP; 2013 m.);

7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių suformuoti kvartalai: I zona „Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas“ - kvartalai: Nr. 19A, 73B; II zona „Miestas“ - kvartalai: Nr. 14, 17, 18, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39A, 39B, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67B; III A zona „Totorių-Lukiškių priemiestis“ - kvartalai: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11A, 11B, 12, 13, 15, 16; III B zona „Vingrių priemiestis“ - kvartalai: Nr. 87, 88A, 88B, 89, 90, 91, 92A, 92B, 93A, 93B, 94, 95; III C zona „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestis“ - kvartalai: Nr. 63, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; III D1 zona „Subačiaus-Paplaujos priemiestis“ - kvartalai: Nr. 66, 67, 68, 76, 96, 97A, 97B, 98, 99; III D2 zona „Bernardinų sodas“ - kvartalai: Nr. 19B, 20B; III D3 zona „Antakalnio priemiestis“ - kvartalo Nr. 73B šiaurinė dalis; III E1 zona „Užupio priemiestis“ - kvartalai: Nr. 69A, 69B, 70A, 70B, 71, 72, 73A, 75A, 75B; III E2 zona „Slušų-Antakalnio priemiestis“ - kvartalas Nr. 74 (III D1 zonos kvartalai: Nr. 67A, 68, 96, 99 ribojami naujai nutiestos Maironio g. PR atkarpos; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; 2013 m.);

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių valdų ribos (-; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; BR Nr. 4; 2013, 2023 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: Pilies, Didžiosios, Aušros Vartų (u.k. 10353), Trakų, Dominikonų, Šv. Jono, Subačiaus, Vokiečių g. PV pusės, Universiteto, S. Daukanto, S. Skapo, Šv. Ignato, Štiklių, Švarco, Gaono, Žydų, M. Antokolskio, Benediktinių, Šventaragio, B. Radvilaitės, Bernardinų, Šiltadaržio, Šv. Mykolo, Literatų, A. Volano, Rusų, Maironio g. Š atkarpos iki sankryžos su Išganytojo ir Užupio gatvėmis, Išganytojo, Latako, Bokšto, Savičiaus, Augustijonų, Šv. Kazimiero g. PV atkarpos iki pastato Šv. Kazimiero g. Nr. 9, Rūdninkų, Arklių, Karmelitų, Visų Šventųjų, Ligoninės, Etmonų, Pasažo skersgatvio, Bazilijonų, Šv. Dvasios, M. Daukšos, Šv. Mikalojaus, Žemaitijos, Dysnos, Ašmenos, Mėsinių, Šiaulių, Kėdainių, Pranciškonų, Lydos, Klaipėdos, Pylimo, Jogailos, Vilniaus, Tiltu, Gedimino prospekto, Radvilų, K. Sirvydo, Šv. Jurgio g., Totorių, Labdarių, Odminių, Islandijos, Palangos, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, T. Vrublevskio, Žygimantų, Arsenalo, T. Kosciuškos, K. Škirpos al. Š atkarpos iki pastato B. Radvilaitės g. Nr. 8, Malūnų, Užupio, Polocko, Krivių (išskyrus Šv. Mikalojaus g. Š atkarpą ties sankryža su Pranciškonų g., Krivių g. sankryža su Olandų g.; -; TRP 26-45 lap.; IKONOGN Nr. 1-17, 36, 37, 42, 45; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1.2, 3, 2.1-3, 8, 9, 3.3-6, 4.1-6, 9, 10, 5.1-5, 9, 10, 6.1, 2, 7.2, 8.2, 4, 6, 7, 9, 10, 9B.2, 10.1-3, 6, 11A.1, 3, 6-8, 11B.1, 2, 12.1-4, 8, 13.1, 3, 4, 14.1-7, 15.1, 4, 6, 16.1, 3, 7, 9, 17.1, 5, 7, 18.1-4, 8, 9, 19A.5, 7, 21.1, 5, 6, 8, 9-12, 22.3-5, 7, 8, 11, 23.1, 3-5, 7-14, 24.11-14, 25.1, 22-26, 26.1, 4, 6, 7, 27.1, 8-10, 12, 28A.1-2, 4-6, 8-9, 28B.1-5, 29.1-3, 6-7, 30.1-2, 4-6, 31.2, 5-7, 9-14, 32.1, 5, 7, 33.2, 34.1, 4-6, 8, 9, 35.1, 6-8, 10-13, 16-18, 36.1, 3-8, 15, 17, 19-21, 37.1-3, 7, 9, 38.1, 2, 5-17, 39A.1-11, 13, 41.1-2, 4-5, 42.1-5, 7-9, 43, 1-5, 7-9, 11, 13-22, 25, 27, 44.1-5, 45.1-3, 5-6, 46.1-9, 48.2-4, 7-12, 49.1-3, 5-8, 13, 50.1-7, 9-19, 51.1, 2, 4, 5, 52.2, 53.2-7, 54.3, 6-11, 55.3-5, 57.1-6, 8, 58.1-9, 59.1-3, 5, 60.1, 2, 4, 5, 61.3, 4, 8-10, 62.1-7, 63.1, 4, 6-9, 64.4, 65.1, 3-6, 8, 66.2, 6, 67.2-3, 5, 7, 69A.2-4, 70.5, 7, 8, 11-13, 15, 17, 18, 22, 71.2-7, 72.3, 4, 8-13, 18-20, 73A.3, 4, 6, 9, 15, 16, 21, 22, 73B.2-6, 74.1, 2, 76.1-3, 77.1, 2, 78.1, 7-9, 79.1-3, 5, 7, 8, 10, 12, 82.14, 87.4; 2011 m.); Paupio, Aukštaičių g. R atkarpos iki sankryžos su Paupio g., Baltojo skersgatvio, Vingrių, Šaltinių g. V atkarpos, Naugarduko, Mindaugo, K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Teatro, Plačiosios, Kruopų, Šv. Stepono, Gėlių, Sodų, V. Šopeno, Raugyklos, Aguonų, Kauno, Punsko, A. Strazdelio, K. Vanagėlio, Rasų, Lapų g. ŠV atkarpos, Geležinkelio g., skersgatvio tarp Vingrių ir Pylimo gatvių, P įvažiavimo į kvartalą Nr. 9, kvartalo Nr. 98 vidaus gatvelės, P įsijungiančios į Kūdrų g., trasos (Rasų g. Š atkarpa atkirsta Žiupronių gatvės, Senamiesčio apibrėžta teritorija; -; TRP 26-45 lap.; IKONOGN Nr. 1-17; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 9A.5, 9B.1, 63.1, 2, 64.1, 4-6, 65.9, 11, 66.3, 69B.3-6, 75A. 4-7, 76.5, 6, 77.4-7, 9, 12, 78.2, 3, 79.6, 7, 80.7-11, 81.1-6, 82.1-7, 21, 23, 83.1, 2, 84.5-9, 12-14, 85.5, 6, 86.1-4, 87.7-10, 88A. 1, 2, 5, 6, 89.1-3, 7-9, 90.1, 91.1, 92A.1, 3, 4, 93B.1-4, 94.1-5, 95.4-6, 96.2-5, 97.2-6, 98.1, 3; 2013 m.); gatvių dangos: akmens trinkelio grindinys Vokiečių, Trakų, Dominikonų, Arsenalo gatvėse, T. Vrublevskio g. ŠR atkarpoje nuo sankryžos su Arsenalo ir Žygimantų gatvėmis iki namo T. Vrublevskio g. Nr. 4, Šventaragio g. PR atkarpoje tarp Pilies g. ir Gedimino pr., Pylimo g. PR atkarpoje iki sankryžos su Gėlių g., Bazilijonų g. V atkarpoje nuo sankryžos su Pylimo g. iki pastato Bazilijonų g. Nr. 3, Pylimo g. PV pusės aikštė ribojančiose Šv. Stepono, Raugyklos gatvėse ir aikštės PV kraštinėje, J. Basanavičiaus g. R atkarpoje nuo sankryžos su Pylimo g. iki sankryžos su Teatro g., Šv. Jurgio g. PV atkarpoje nuo sankryžos su Gedimino pr. iki sankryžos su K. Sirvydo g., T. Vrublevskio ir Žygimantų gatvių sankryžoje, V. Kudirkos a. iš R ribojančioje gatvėje, Odminių g. ir Gedimino pr. sankryžoje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; BR Nr. 1; TRP 1-15; FF Nr. 2.2, 3.8, 4.1, 5.10, 8.4, 11B.6, 12.3, 7, 8, 18.12, 19A.5, 27.1, 28A.2-3, 5, 30.1-2, 31.2, 5, 7, 32.6, 35.8, 53.4, 5, 79.1, 2, 6, 7, 12, 82.13, 86.12, 92A.1, 4, 93B.4, 94.2; 2011 m.); klinkerio grindinys Šiltadaržio, Bernardinų, Šv. Mykolo, Lydos, Šv. Mikalojaus, Šv. Jono, Universiteto, S. Skapo gatvėse, Pranciškonų ir Šv. Mikalojaus gatvių sankryžoje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 16-23; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 21.1, 3-9, 22.3-11, 23.7-12, 15-18, 24.35, 30.4, 31.13, 37.7, 38.15-16, 62.5-6; 2013 m.); lauko akmenų grindinys Rusų, Malūnų, Šv. Dvasios, Geležinkelio gatvėse, Augustijonų g. Š atkarpoje nuo sankryžos su Savičiaus g. iki pastato Augustijonų g. Nr. 3, Bokšto g. atkarpoje nuo sankryžos su Savičiaus g. iki pastato Bokšto g. Nr. 14, Ligoninės g. PR atkarpoje nuo pastato Ligoninės g. Nr. 3 iki sankryžos su Mėsinių g., Arklių g. Š atkarpoje tarp Didžiosios ir Etmonų gatvių, Lapų g. Š atkarpoje nuo sankryžos su M. Daukšos g., buv. Rasų g. Š atkarpoje tarp Subačiaus ir Žiupronių gatvių, aikštėje Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių sankirtoje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 24-34; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 24.35, 36.22, 39A.1, 3, 42.5-7; 44.2-3, 45.2-3, 5, 46.6-7, 51.4, 5, 57.6, 8, 58.5, 63.6, 65.11, 71.2-3, 77.4-6, 8, 9, 78.2-4, 86.12, 14; 2013 m.); akmens trinkelio grindinio fragmentai Vilniaus g. sankryžose su Labdarių, Islandijos, Liejyklos, Benediktinių, Klaipėdos gatvėmis, Vilniaus g. atkarpoje nuo sankryžos su Vokiečių, Trakų ir Dominikonų gatvėmis iki pastato Vilniaus g. Nr. 45 (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 71; FF Nr. 8.4, 12.3, 7, 8; 2013 m.); kiemų dangos: lauko akmenų grindinys pastato Vingrių g. Nr. 15 tarpuvartėje bei kieme (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 37; FF Nr. 93A.8; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinys pastatų Šv. Mykolo g. Nr. 4, Totorių g. Nr. 21, Vingrių g. Nr. 17 kiemuose (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 38, 41, 42; FF Nr. 12.11, 23.19, 93A.9; 2013, 2023

m.); lauko akmenų grindinio fragmentai pastatų kiemuose: Šiltadaržio g. Nr. 4, Šv. Mykolo g. Nr. 12, Užupio g. Nr. 16, Nr. 20, Nr. 23, Paupio g. Nr. 14, Polocko g. Nr. 11, Nr. 14, Trakų g. Nr. 12, Totorių g. Nr. 19, Olandų g. Nr. 21 (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 43, 44, 46-51, 54, 56, 57; FF Nr. 12.12, 21.13, 23.20, 21, 28A.11, 70.23, 29, 30, 72.25, 26, 73B.12, 75A.10; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinys pastato Tilto g. Nr. 19 tarpuvartėje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 58; FF Nr. 1.9; 2013 m.); pastato Totorių g. Nr. 18 kiemo lauko akmenų grindinio fragmentai ir tarpuvartės lauko akmenų grindinys (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 60; FF Nr. 11A.11; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinio tipas Svarco, Mėsinių gatvėse, Ašmenos g. R atkarpoje iki sankryžos su Dysnos g., skersgatvyje tarp Maironio ir Kūdrų gatvių (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė gera; TRP 62-65; BR Nr. 1; FF Nr. 36.22, 55.5, 60.2, 3, 61.10, 98.3; 2013 m.); lauko akmenų grindinio fragmentų tipas Totorių g., Vingrių g. Š atkarpoje ties sankirta su Vingrių skg. (Senamiesčio apibrėžta teritorija; -; žr. priedą Nr. 18; TRP 35, 99; FF Nr. 26.1; 2013, 2021 m.); lauko akmenų grindinio tipas pastatų kiemuose: Aušros Vartų g. Nr. 9, Odminių g. Nr. 8 (-; būklė gera; TRP 66-67; FF Nr. 11A.9, 50.22; 2013 m.); įvažiavimo į Žygimantų g. Nr. 12, 12A kiemą lauko akmenų grindinio tipas (-; didesnė dalis grindinio išardyta, išlikęs grindinio fragmentas tik valdos Š dalyje; žr. 15.97 ir priedą Nr. 16; TRP 55; TRP 26, 63 lap.; FF Nr. 1.8; 2013, 2021 m.); akmens dangos tipas Pilies, Didžiojoje, Gaono, Vilniaus gatvėse, Islandijos g. PR atkarpoje nuo sankryžos su Vilniaus g. iki namo Islandijos g. Nr. 2, Aušros Vartų g. atkarpoje nuo sankryžos su Didžiąja g. iki pastato Aušros Vartų g. Nr. 4, aikštėje Pilies, Didžiosios, Bokšto gatvių sankirtoje, Rotušės aikštėje, Didžiosios ir Subačiaus gatvių sankryžoje, T. Vrublevskio g. PV atkarpoje nuo sankryžos su Tilto g. iki namo T. Vrublevskio g. Nr. 6, Šventaragio g. Š atkarpoje tarp Tilto g. ir Gedimino pr., T. Vrublevskio ir Tilto gatvių sankryžoje, Pylimo g. atkarpoje tarp Gėlių ir Rūdininkų gatvių (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 5-7; 68-75; BR Nr. 1; FF Nr. 2.3, 6, 4.3, 5.1-3, 8.4, 5, 8, 12.8, 13.4, 14.4, 15.6, 18.16, 22.1, 23.1-5, 28A.7, 36.8, 10, 21, 22, 38.1-7, 42.1, 2, 3, 43.1, 2, 4, 5, 49.1, 50.14, 51.1, 53.2; 2023 m.); vienaspalių vienspalvių akmens trinkelinių grindinio tipas Gedimino pr. bei Gedimino pr. sankryžose su Jogailos, Vilniaus, K. Sirvydo, Totorių, Odminių gatvėmis (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama, gera; TRP 76; BR Nr. 1; FF Nr. 5.4, 9, 6.1-3, 7.1, 2, 8.1, 2, 9B.3, 10.1, 2; 2013, 2023 m.); funkcinė įranga: Trakų g. pėsčiųjų perėja ties sankryža su Pylimo g. žymintys apskriti metaliniai elementai (-; būklė patenkinama; TRP 78; TRP 35, 64 lap.; FF Nr. 0.26, 27; 2016 m.); betoninis skelbimų stulpas Maironio g. (-; būklė patenkinama; TRP 79; TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 0.28; 2016 m.); tvorėlė iš arklinio tramvajaus bėgių Maironio g. (-; būklė patenkinama; TRP 80; TRP 33, 36, 64 lap.; FF Nr. 0.29, 30; 2016 m.); XIX a. pab.-XX a. pr. tvora Šiltadaržio g. R pusėje, iš V ribojanti Šiltadaržio g. 6 valdą (manoma, kad tvora tęsiasi iki namo Šiltadaržio g. 4A; numanomas tvoros Š galas prie namo Šiltadaržio g. 4A netyrinėtas, tvoros P atkarpoje buvę varteliai su arkine sąrama ir spyra XX a. II p. buvo susiaurinti, suformuojant lygią sąramą, varteliai tvoros Š atkarpoje įrengti XX a. II p., prie tvoros iš kiemo pusės XX a. II p. pristatytas transformatorinės pastatas Šiltadaržio g. 6; žr. priedą Nr. 20; TRP 100; TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 21.6, 8; 2021 m.); metaliniai, dalis inkrustuoti tašytais lauko akmenimis, inžinerinių tinklų šulinių dangčiai: B. Radvilaitės g. - 2 vnt., Šiltadaržio g. - 3 vnt., Maironio g. - 2 vnt., Bernardinų g. - 8 vnt., Šv. Mykolo g. - 5 vnt., Pilies g. - 3 vnt., Literatų g. - 2 vnt., Skapo g. - 4 vnt., Šv. Universiteto g. - 2 vnt., Jono g. - 3 vnt., Svarco g. - 2 vnt., Dominikonų g. - 2 vnt., Šv. Igno g. - 1 vnt., M. Antokolskio g. - 3 vnt., Vokiečių g. - 2 vnt., Trakų g. - 3 vnt., Kėdainių g. - 4 vnt., Lydos g. - 2 vnt., Pranciškonų g. - 5 vnt., Sv. Mikalojaus g. - 2 vnt., Mėsinių g. - 2 vnt., Rūdininkų g. - 2 vnt., Sv. Kazimiero g. - 4 vnt., Augustijonų g. - 3 vnt., Bokšto g. - 1 vnt., Strazdelio g. - 2 vnt., Šv. Dvasios g. - 1 vnt., Aušros Vartų g. - 1 vnt., Baziljonų g. - 3 vnt., Pylimo g. - 10 vnt., Klaipėdos g. - 1 vnt., Vilniaus g. - 6 vnt., Liejyklos g. - 4 vnt., Totorių g. - 5 vnt., Palangos g. - 2 vnt., Islandijos g. - 1 vnt., Jogailos g. - 1 vnt., Odminių g. - 1 vnt., Šv. Jurgio g. - 2 vnt., Vingrių g. - 5 vnt., Plačioji g. - 3 vnt., Kruopų g. - 3 vnt., Šv. Stepono g. - 4 vnt., Sodų g. - 4 vnt., Lapų g. - 2 vnt., M. Daukšos g. - 4 vnt., Vanagėlio g. - 1 vnt., Subačiaus g. - 1 vnt., Aukštaičių g. - 1 vnt., Paupio g. - 11 vnt., Užupio g. - 1 vnt., Polocko g. - 1 vnt., Baltajame skg. - 2 vnt., Kosciuškos g. - 1 vnt. (-; būklė patenkinama; žr. Priedą Nr. 8; TRP 83-86 lap.; 2016-2017 m.); Kiaulių skersgatvio V atkarpos vieta kvartalo Nr. 1 V dalyje (2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų metu Žygimantų g. 12, 12A valdoje aptiktos XVII ?-XVIII a. Kiaulių skersgatvio, suplūkto iš smulkių akmenų ir griuvenų, liekanos: grindinio, aptikto 1,1 m gylįje valdos ŠV dalyje, plotis Š-P kryptimi 2,4 m, fragmento valdos ŠR kampe plotis 4,2 m, ilgis 4,75 m, atkastas 1,2 m gylįje nuo dabartinio kiemo paviršiaus, į R nuo Š prieangio fiksuoto grindinio iš smulkių akmenų fragmentas - 1,6x2,7 m dydžio; aptikti liekanų būklė bloga; žr. 15.86, 15.90, 15.97, priedus Nr. 10, 12, 16, priedo Nr. 11, 9 lap.; TRP 98; TRP 26, 64 lap.; 2018, 2021 m.); XVIII a. lauko akmenų grindinio su lietaus nuotekų lataku, orientuotu ŠV-PR kryptimi, fragmentai valdos Sodų g. 12, 14 V dalyje (-; grindinys praardytas XX a. pr., įrengiant toje vietoje iki XX a. 9 deš. pab. stovėjusio pastato Š priestato pamatus; žr. 15.94, 95, 100, priedus Nr. 14, 15, 19; TRP 95-97; TRP 64 lap.; 2019, 2021 m.);

7.2.1.6. vietai reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: II senamiesčio zonoje „Mieste“ kvartale Nr. 56, kvartalų Nr. 27, 32, 33, 34, 50, 55 PV dalyse, kvartalo Nr. 37 PV, PR dalyse, kvartalo Nr. 61 PV dalyje (kvartale Nr. 32 stovėjo Vilniaus Didžioji sinagoga, kurios liekanos įrašytos į Kultūros vertybių registrą, u.k. 41887, buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 35, 36, 38, 39, 42 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16, 18, 36, 37; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonoje „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje“ kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III D1 zonoje „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje“ kvartalo Nr. 98 Š, P dalyse (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 36, 39 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III E1 zonoje „Užupio priemiestyje“ kvartalo Nr. 70 centrinėje dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 37 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); neišlikusio perimetrinio ir sodybinio užstatymo vietos: III D1 zonoje „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje“ kvartale Nr. 99, kvartalo Nr. 68B V dalyje (-; -; TRP 36, 39 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); Šv. Juozapo bažnyčios ir basųjų karmeličių vienuolyno vieta kvartalo Nr. 52 PR dalyje (Šv. Juozapo bažnyčia įsteigta 1638 m. LDK pakanclerio Stepono Paco, baigta statyti ir pašventinta 1692 m., vienuolynas ir bažnyčia buvo uždaryti 1865 m., o 1877 m. nugriauti iki pamatų; -; TRP 42 lap.; IKONOG Nr. 5-7, 16-18; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); senosios reformatų bažnyčios vieta kvartale Nr. 94 (po žeme išlikusios spėjamos bažnyčios XVI a. pr.-XVII a. II p. pamato ir sienų akmenų-keraminių plytų mūro liekanos, bažnyčia nusiaubta 1682.04.02; -; žr. 15.104, 105; TRP 115, TRP 35, 64 lap.; 2023 m.); trijų

namų valdoje Žygimantų g. Nr. 12, 12A rūšių liekanos: pirmo namo XIX a. I ketv.-XIX a. II p. rūšių keraminių plytų mūro sienos, keraminių plytų grindų fragmentai (išskyrus XX a. II p. įrengtą rūšio ŠR patalpą, išlikusi įėjimo į rūšį vieta, rūšio centrinės dalies grindys 15 cm žemiau betoninių grindų; cilindrinis skliautas neišlikęs, rūšio sienos apardytos; žr. 15.86, 15.89, 15.90, 15.97, priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 81; TRP 26, 64 lap.; IKONOGN Nr. 63-73, 75-82, 84-88, 91, 94-106; 2018, 2021 m.); antro namo XVIII a. IV ketv.-XX a. I p. rūšio lauko akmenų-keraminių plytų mūro sienos su švieslangių fragmentais, keraminių plytų grindų liekanos, keraminių plytų mūro cilindrinio skliauto fragmentas, lauko akmenų-keraminių plytų mūro sienos su arkomis fragmentas prie rūšio R sienos (prie rūšio R sienos esantis sienos fragmentas - neišlikusios rūšio laiptinės P siena, laiptinės, formuotos ties rūšio R siena, liekanos atidengtos 2023 m. archeologinių tyrimų metu, laiptinė, statyta kartu su rūšiu XVIII a. IV ketv., savo funkcinę paskirtį greičiausiai prarado XIX a. I ketv.-XIX a. II p., kuomet šioje sklypo dalyje vyko perstatymai; rūšio sienos apardytos; žr. 15.86, 15.89, 15.90, 15.97, 15.107, 15.108, priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 82; TRP 26, 64 lap.; IKONOGN Nr. 63-69, 71-74, 77, 80-82, 84, 85, 87-93, 107-114; 2018, 2021, 2024 m.); trečio namo XIX a. I ketv.-XX a. I p. rūšio keraminių plytų mūro sienos su išlikusia cilindrinio skliauto dalimi, segmentinių sąramų 6 nišomis, jų liekanomis, „eglutė“ dėtos keraminių plytų rūšio grindys (-; rūšio sienos dalinai apirusios, dvi nišos užmūrytos gelsvomis plytomis, dvi - apardytos, grindų būklė gera; žr. 15.86, 15.89, 15.90, 15.97, priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 83; TRP 26, 64 lap.; IKONOGN Nr. 61-74, 84, 92, 93, 115-128; 2018, 2021 m.); kiemo pastato Vilniaus g. Nr. 29 liekanos: XVIII a. pab., XX a. I p. lauko akmenų-keraminių plytų mūro pamatas, rūšio, I a. keraminių plytų mūro kapitalinės sienos, dviejų I a. segmentinių sąramų langų vietos (žr. 15.92, 15.93, priedą Nr. 13; būklė patenkinama; TRP 93; IKONOGN Nr. 5-7, 17; 2019 m.); 1829-1835 m. laikotarpio pastato valdoje Sodų g. Nr. 12, 14 mūrų liekanos: lauko akmenų-keraminių plytų mūro arkiniai pamatai su keraminių plytų-pavienių lauko akmenų mūro rūšio sienomis, jų liekanomis, išorinėje Š pusėje sutvirtintomis kontraforsu, rūšies durų angos, švieslangių angos, jų liekanos, švieslangio rūšio P sienoje prieduobės, formuotos iš pusės plytos storio mūro, fragmentas, stačiakampės pleišinių sąramų nišos su buvusių lentynų žymėmis, keraminių plytų skliautų su liunetėmis, gurtais ir be jų liekanos, arkados, prilaikiusios rūšio skliautus bei laiptinės, vedusios iš rūšio P patalpos į I a., liekanos, I a. sienų liekanos su langų angų žymėmis, durų angos fragmentu, išlikę fasadinio ir interjero tinko bei šildymo sistemos fragmentai (pastatas statytas dviem etapais, kuriuos skiria nedidelis laiko tarpas: pirmame etape sumūryta P, lygiagrečiai gatvei stovėjusi, dalis, antrame etape pastatas išplėstas į Š pusę, įgavo „L“ raidės formos planą, manoma, kad valda buvo susijusi su vienos ryškiausių XIX a. asmenybių, garsaus sodininko, gėlininko, bitininko, mokslinės sodininkystės pradininko Lietuvoje Juozapo Strumilos, 1774-1847, sodu, įsteigtu 1811 m., greičiausiai šalia pastato yra buvusios šilttyšvės, kurias primena dvejios stačiakampės struktūros, sumūrytos iš XIX a. pr. pusės plytos storio mūro; pastato P galas neišlikęs; žr. 15.94, 95, 100, priedus Nr. 14, 15, 19; TRP 94; TRP 44, 64 lap.; FF Nr. 80.14-16; 2019, 2021 m.); XVII a. II p.-XVIII a. I p. akmenų krosnies liekanos Aguonų g. 22, Kruopų g. 11 valdose (atidengtos 2022 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu, išorinės sienos mūrytos iš akmenų ir keraminių plytų, rįštų molio skiediniu, krosnies ilgis - apie 5,2 m, plotis - 2,85-3,0 m, išlikęs aukštis - apie 2,3 m, krosnis sudaryta iš degimo kameros R dalyje, kur virš išlikusios pakuros perdangos sukrauta akmenų krūsnis, virš kurios - ją dengusio plytų kiauto liekanos, ir priekrosnio V dalyje, krosnies Š ir P sienose - karšto oro nukreipimo kanalai; pakura iš priekrosnio pusės neatkasta, krosnis nepilnai išlikusi; žr. 15.102, 103, priedą Nr. 21; TRP 101; TRP 101; TRP 41, 64 lap.; 2023 m.); vizičių vienuolyno sodo tvoros liekanos kvartalo Nr. 66 ŠR dalyje ant Išganytojo kalvos Subačiaus g. (1756 m. vienuolynas nuo gatvės atskirtas aukšta mūrine tvora su dvejais vartais; būklė bloga; TRP 102, TRP 40, 43, 64 lap.; FF Nr. 66.7; 2023);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - kylantis į P pusę reljefas su erozinių Vilniaus kalvynų fragmentais - Pilies kalnu ir Altarija - atskirtais siauro Vilnios upės slėnio senamiesčio ŠR dalyje - I, III D3 zonos, su Neries, Vilnios upių terasinių pakopų fragmentais senamiesčio centrinėje, ŠV, Š dalyse - II, III A, III E2 zonos, ryškia terasine pakopa bei jos šlaitu, juosiančiu senamiestį iš PV pusės III B, III C zonos, su Vilnios slėnio terasų šlaitais, pakopomis, prievaginiais šlaitais senamiesčio R, PR dalyje - III D1, III D2, III E1 zonos (neištirta; -; FF Nr. 0.1-18, 2.1, 12.1, 19A. 1, 2, 8, 20B.2, 5, 66.1, 6, 7, 67.1, 68.1-3, 69B.2, 73A.1, 5, 7-10, 19-22, 73B.1, 6, 77.8, 9, 78.6, 7, 80.3, 83.10, 88B.4, 5, 7, 93A.4, 96.1, 98.1-3, 99.1, 2; 2013 m.); hidrografinis tinklas: Vilnios upės, kertančios senamiestį R dalyje, vaga, slėnis (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 5-16, 18, 31, 36; FF Nr. 20B.5, 69B.2; 2013 m.); Neries upės kranto, ribojančio senamiestį iš Š pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 3-16, 24, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41; FF Nr. 0.1-4; 2013 m.); Misionierių sodo, vad. Kūdrų parku, tvenkiniai senamiesčio PR dalyje - III D1 zonoje (-; -; TRP; FF Nr. 68.5, 6; 2013 m.); XVI a. - XIX a. pab. Vilniaus kanalizacijos sistema, sudaryta iš dengtų skliautais molio plytų mūro kanalų su šuliniais (2024 m. archeologinių tyrimų metu Pastato u. k. 16901, Vilniaus g. 37, kieme atidengtos Kačergos upelio mūrinio kanalo, įrengto tarp 1825 ir 1834 m., liekanos; -; TRP; žr. Pastato u. k. 16901 vertingasias savybes ir 15.109, 15.110; IKONOGN Nr. 14, 47-49; FF Nr. 0.23-25; 2013, 2024 m.); Vingrių, Aušros vartų, Žiupronių-Misionierių šaltiniai (buv. Vingrių šaltinių vanduo suteka į miesto drenažo sistemą, Kačergos upelis, kurį maitino Aušros vartų šaltinių vandenys XIX a. pab. nukanalizuotas, Vilnios slėnio šlaitas, kur kadaise ištekdėjo Žiupronių-Misionierių šaltiniai, nudrenuotas, šalia šlaite įrengtų laiptų teka šaltinėliai, kurių tekmė nužymėta akmenukais; -; TRP; IKONOGN Nr. 50; FF Nr. 67.8-11; 2013 m.); želdiniai: Altarijos kalvyno dešiniajame Vilnios upės krante, Vilnios upės slėnio bei šlaito senamiesčio PV dalyje apželdinimo pobūdis (želdiniai netyrinėti; -; TRP; FF Nr. 0.1, 5, 6, 12-16, 12.1, 20B.5, 66.1, 6, 7, 67.1, 68.1-3, 69B.2, 73A.1, 5, 7-10, 19-22, 73B.1, 6, 77.8, 9, 11, 78.6, 7, 80.3, 4, 83.10, 88B.4, 5, 7, 93A.4, 96.1, 98.1-3, 99.1, 2; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 25504, A1610K vertingasias savybes; -; TRP; 2013, 2023 m.); kapai (griautiniai XV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų valdoje Aguonų g. 10; daug kapų suardyta statant staklių gamyklą „Komunaras“, 2006-2007 m. ištirta virš 200 palaidojimų; žr. 15.73, 13.74; griautiniai XIV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų valdoje Bokšto g. 6 ir Latako g.; 1981 m., 2005 m., 2008-2010 m. ištirta apie 400 palaidojimų, galėjusių priklausyti Kristaus Gimimo cerkvės kapinėms; žr. 15.47, 15.50, 15.51, 15.61, 15.71; griautiniai kapai valdoje Liejyklos g. 4; dalis kapų sunaikinta statybų ir įvairių žemės kasimo darbų metu, 2008 m. aptikti 4 palaidojimai ir žmonių kaulų sąvarta; žr. 15.72; griautiniai XVIII a. pab. - XIX a. pr. kapai valdoje Mindaugo 14, 16; 2000 m. ištirta apie 70 palaidojimų; žr. 15.43; griautiniai kapai valdoje Subačiaus g. 9; kapai apardyti statybų metu, 2008 m. aptikti 2 palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Dvasios cerkvės kapinėms; žr. 15.72; griautiniai kapai valdoje Totorių 25; 1999 ir 2001 m. aptikti žmonių kaulai iš suardytų kapų, galėję priklausyti šv. Ignoto bažnyčios kapinėms; žr. 15.49, 15.62; griautiniai kapai valdoje Užupio g. 11; kapai suardyti statybų metu, 2000-2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, greičiausiai iš XVII a. čia buvusių augustinų bažnyčios kapinių, žr. 15.59, 15.66; griautiniai kapai valdose Užupio g. 2 ir 4; 1982 m. aptiktas vaiko palaidojimas ir pavieniai žmonių kaulai, kurie galėjo priklausyti XVII a. sunykusios Šv. Petro ir Povilo cerkvės kapinėms; žr.

15.48; griautiniai kapai Užupio pėsčiųjų tako vietoje; 2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, galėję priklausyti Sv. Baltramiejaus bažnyčios kapinėms, žr. 15.42, 15.63; kiti kapai; 2013 m.);

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - **daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių bei urbanistinės struktūros statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių, su trimis pagrindiniais funkciniais ir kompoziciniais senamiesčio centrais** - Aukštutinė piliimi ir jos aplinka, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia su Vilniaus universiteto pastatų kompleksu bei Rotuše su Šv. Kazimiero bažnyčia, į kuriuos veda pagrindinės senamiesčio kompozicinės ašys - Pilies, Didžiosios, Aušros Vartų gatvės bei Gedimino prospektas, su papildančiomis ašimis - Trakų, Rūdnininkų, Subačiaus, Vokiečių gatvėmis, išskirtinomis bažnyčių ir vienuolynų ansamblių, kitų reikšmingų pastatų tūriais, ties kuriais gatvių erdvės perauga į aikščių erdves, su mažiau aktyviomis, atskiroms senamiesčio zonoms būdingomis kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis, dominantėmis (dominantės žr. punkte 7.2.2.9): su Pylimo g. - pagrindine III B ir III C zonų kompozicine ir funkcinė ašimi, atskiriančia „Vingrių priemiesčio“ ir „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“ teritorijas nuo „Miesto“ zonos, J. Basanavičiaus ir Naugarduko gatvėmis III B zonoje, su Bazilijonų, M. Daukšos gatvėmis - III C zonos kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis, atskiriančiomis „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“ teritoriją nuo „Miesto“ zonos, su pagrindinėmis III E1 zonos istorinėmis kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis - Užupio, Polocko bei Krivių gatvėmis (-; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; BR Nr. 2, 7; FF Nr. 0.1, 5.9, 7.2, 11B.2, 3, 18.16, 19A.1-4, 6, 23.3, 5, 24.11-14, 30, 31, 38, 39, 28A.2, 29.1, 2, 30.1-3, 31.1, 2, 4, 6, 7, 36.8, 10, 38.6, 43.2, 4, 5, 11, 13, 46.1, 47.1, 2, 48.7-9, 49.1, 4, 13, 50.14-16, 18, 19, 53.1-3, 54.6, 57.2, 3, 58.1, 61.1, 63.1, 65.1, 4-6, 66.6, 67.3, 5-7, 70.11-13, 15, 17, 18, 71.7, 72.4, 7, 73A.3, 4, 16, 75A.1, 75B.1, 76.2, 3, 77.1, 78.1, 9, 79.1-3, 5, 8, 10, 12, 87.3, 4, 89.11, 90.1, 91.1, 92A.1, 2, 93B.1, 4, 94.2, 4; 2013, 2016, 2023 m.);

7.2.2.2. užstatymo tipai - **senamiesčio I zonos „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato“ užstatymo tipai: gynybinės paskirties XIV-XIX a. užstatymas Žemutinės ir Aukštutinės pilių statiniais, jų liekanomis kvartale Nr. 19A (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 0.1, 9, 10, 20, 19A.1, 4, 6, 9; 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XIV a. pr. - XVIII a. II p.-XIX a. pr. Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislavo Arkikatedra Bazilika bei XIV a. pr.-XIX a. gynybinio bokšto liekanomis-varpine kvartalo Nr. 19A V dalyje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 19A.2, 3, 9; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XVII a. I p.-XIX a. pab. užstatymas Kirdėjų rūmų pastatų kompleksu kvartalo Nr. 19A PR dalyje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 19A.7, 9; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XVIII a. vid.-XX a. I p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 73B ŠV dalyje T. Kosciuškos g. (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštumoms iki karnizo nuo 4,5 m iki 11,5 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 15,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 73B.2-5; 2013, 2023 m.); kvartalo 73B V dalyje Barboros Radvilaitės g. 12 valdoje - miesto vilos laisvas XIX a. užstatymas 2 a. su pastoge pastatu (pastato aukštis iki karnizo 6,6 m, iki kraigo - 8,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 73B.15; 2023 m.); II senamiesčio zonos „Miesto“ užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIV-XVIII a. užstatymas su pavienėmis XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 18, 22, 23, 28A, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 57, 59, 61, kvartalo Nr. 14 R dalyje Vilniaus g. valdose, kvartalo Nr. 17 PR dalies valdoje ties Universiteto ir Liejyklos gatvių sankryža, kvartalo Nr. 21 Š, P dalyse Šiltadaržio, Bernardinų gatvių valdose, kvartalo Nr. 24 Š, V dalyse S. Skapo, Pilies gatvių, kvartalo Nr. 25 P dalyje Dominikonų, Šv. Ignoto, Totorių gatvių valdose, kvartalo Nr. 28B R, P dalyse Miesto Sienos, Pylimo gatvių valdose, kvartalo Nr. 30 ŠV dalyje valdose ties Trakų ir Kėdainių gatvių sankryža, kvartalo Nr. 39A P dalyje Literatų, Rusų, Maironio gatvių, kvartalo Nr. 46 Š, V, PV dalyse Didžiosios, Savičiaus, Augustijonų gatvių valdose, kvartalo Nr. 49 Š dalyje Aušros Vartų, Subačiaus gatvių, kvartalo Nr. 50 Arklių, Aušros Vartų, Bazilijonų gatvių valdose, kvartalo Nr. 51 V dalyje Arklių g. valdoje, kvartalo Nr. 52 Š dalyje Karmelitų, Arklių gatvių, kvartalo Nr. 53 PV dalyje Pylimo, Visų Šventųjų gatvių valdose, kvartalo Nr. 55 ŠV dalyje Vokiečių g. valdoje, kvartalo Nr. 57 ŠR, PR dalyse Ligoninės, Rūdininkų gatvių valdose, kvartalo Nr. 58 Š, PR dalyse Pylimo, Žemaitijos, Šiaulių, Mėsinių gatvių valdose, kvartalo Nr. 62 R, PV dalyse Šv. Mikalojaus, Žemaitijos, Pylimo gatvių valdose, iš jų - užstatymas atskirais iki 4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 41, 42, 50, 53, 54, 58 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 14,3 m, iki kraigo - nuo 3,0 m iki 21,1 m, išskirtinas rūmų, vad. Pacų, triaukštis turis kvartalo Nr. 34 Didžiosios g. valdoje, kurio aukštis iki karnizo 16,2 m, iki kraigo - 26,0 m, 4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 12,8 m iki 17,7 m, iki kraigo - nuo 16,3 m iki 20,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 14.3-5, 17.2-4, 10, 18.1-6, 8, 9, 11, 14-16, 21.1-9, 13, 22.1-8, 10-12, 23.1-10, 16-18, 24.1, 4-6, 9-11, 13, 15, 16, 25.1-6, 9-14, 21-24, 28A.1-4, 7, 10, 28B.3, 5, 29.1-5, 5a, 6, 7, 30.1, 31.1, 2, 7-14, 32.1-3, 5-8, 33.3, 34.1-9, 35.1, 3-13, 15-18, 36.1-6, 8-21, 37.1-6, 8, 38.1, 2, 4, 5, 8-15, 39A.1-9, 41.1-4, 42.2-5, 8-10, 43.4-8, 11, 12, 14-27, 44.1-6, 45.1, 2, 46.1-4, 7, 8, 10, 47.4, 48.2-8, 11, 12, 49.1-6, 12-14, 50.1-8, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 51.4, 52.1, 3-6, 53.4-6, 54.1, 3-11, 55.2-5, 56.1-5, 57.1-8, 58.1, 2, 5-7, 9, 10, 59.1-5, 61.1-6, 10, 62.1-5, 7; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, XX a. II p. tarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 14 V dalyje Pylimo, Klaipėdos gatvių valdose, kvartalo Nr. 17 ŠR dalyje Universiteto g., kvartalo Nr. 18 ŠR dalyje Šventaragio g., kvartalo Nr. 21 R dalyje Maironio g. valdose, kvartalo Nr. 22 R dalyje Šiltadaržio g., kvartalo Nr. 23 P dalyje Šv. Mykolo g., kvartalo Nr. 28 ŠV, PR dalyse Klaipėdos, Vilniaus, Trakų gatvių valdose, kvartalo Nr. 42 R dalyje Rusų g. valdoje, kvartalo Nr. 46 ŠV dalyje Didžiosios g., kvartalo Nr. 48 P dalyje Subačiaus g., kvartalo Nr. 58 PV, PR dalyse Pylimo, Ligoninės, Šiaulių gatvių valdose, kvartalo Nr. 62 Š, PR dalyse Lydos, Šv. Mikalojaus gatvių valdose (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,3 m iki 18,4 m, iki kraigo - nuo 7,3 m iki 22,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 14.1, 2, 7, 17.1, 3, 4, 18.13, 21.10-12, 22.9, 23.11, 28A.5, 6, 11, 28B.1, 4, 42.6, 7, 46.9, 48.9, 10, 58.2-4, 6, 62.3, 6; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus kvartalo XX a. II p. užstatymas 4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalų Nr. 32, 33, 34 PV dalyse Vokiečių g. (4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 14,3 m iki 17,1 m, iki kraigo - nuo 19,4 m iki 21,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 69 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 34.10; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos visumos XIV-XVIII a. užstatymas su pavienėmis XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais atskirose kvartalų Nr. 18, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 57, 60, 61 valdose Pilies, Skapo, Bernardinų, Šv. Mykolo, Šv. Jono, Šv. Ignoto, Didžiojoje, Gaono, Žydų, Stiklių, Vokiečių, Ašmenos, Dysnos, Bokšto, Subačiaus, Etmonų, Augustijonų, Pylimo gatvėse, 3-4 a. su**

sutapdintais stogais pastatais kvartalo Nr. 52 Š dalyje Karmelitų g., kvartalo Nr. 61 PR dalyje Ašmenos g. valdoje, pavieniu 5 a. su pastoge pastatu kvartalo Nr. 54 valdoje tarp Didžiosios, Rūdininkų ir Arklių gatvių (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,8 m iki 18,2 m, iki kraigo - nuo 8,9 m iki 21,6 m, 3-4 a. su sutapdintais stogais pastatų aukštis nuo 12,9 m iki 15,9 m, 5 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 20,7 m, iki kraigo - 24,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 67-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 18.7, 23.12-15, 25.20, 22-24, 26.1, 31.4-6, 32.4, 6, 33.1, 2, 35.2, 14, 36.7, 9, 11, 37.2, 3, 38.1, 3, 5-7, 41.5, 42.1, 10, 43.7, 8, 13, 16, 45.1, 7, 8, 46.1, 46.2, 48.1, 50.8, 9, 50.8-11, 16, 17, 51.1, 3, 51.1-3, 5, 52.3, 54.2, 57.2, 60.1-5, 61.9; 2013, 2023 m.); komponentinis sutelktas XIV a.-XX a. II p. užstatymas bažnyčių ir vienuolynų ansambliais, kitais visuomeninės paskirties pastatais: kvartalo Nr. 20A V dalyje Maironio g. valdoje - Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansambliu, kvartale Nr. 24 - Vilniaus universiteto pastatų kompleksu, kvartale Nr. 25 - Vilniaus reprezentacinių statinių kompleksu, kvartale Nr. 26 - Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansambliu, kvartale Nr. 27 - benediktinių vienuolyno ansambliu, Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansambliu bei Salomėjos Nėries gimnazijos pastatais, kvartale Nr. 30 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansambliu, kvartalo Nr. 31 PR dalies Vokiečių g. valdoje - Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų kompleksu, kvartalo Nr. 39A Š dalies valdoje tarp Šv. Mykolo, Volano, Maironio gatvių - Vilniaus bernardinų vienuolyno statinių ansambliu, kvartalo Nr. 46 P dalies valdoje tarp Didžiosios, Šv. Kazimiero ir Augustijonų gatvių - Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansambliu, kvartalo Nr. 49 P dalyje Aušros Vartų g. valdoje - Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansambliu, kvartalo Nr. 50 Š dalyje Aušros Vartų g. - Vilniaus Miesto salės rūmais, kvartalo Nr. 53 SR dalyje tarp Rūdininkų ir Visų Šventųjų gatvių - Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansambliu, kvartale Nr. 55 - Dailės parodų rūmais (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 20A.1-5, 24.1-4, 7, 8, 11-15, 17-39, 25.15-17, 26.1-7, 27.1-19, 30.2-6, 31.3, 3a, 39A.10-13, 46.1, 5, 6, 49.10, 13, 50.7, 12-14, 53.1, 2, 7, 55.1; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XV a. pr.-XX a. vid. užstatymas Vilniaus vandenvietės pastatų kompleksu kvartalo Nr. 20A R dalyje Maironio g. valdoje, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių kompleksu kvartalo Nr. 28 V dalyje Pylimo g., Vilniaus Šv. Paraskevjos stačiatikių cerkvės pastatais kvartalo Nr. 43 Š dalyje Didžiosios g. valdoje, Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansambliu kvartale Nr. 49 Aušros Vartų g. valdoje, Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksu kvartalo Nr. 61 PV dalyje Šv. Mikalojaus g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 20A.6, 28B.2, 43.1-3, 49.4, 7, 11, 61.7, 8, 62.4, 5; 2013, 2023 m.); komponentinis sudėtinis XV a.-XX a. I p. užstatymas: kvartale Nr. 17 - Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansambliu, kvartalo Nr. 25 P dalies valdoje tarp Dominkonų ir Šv. Ignoto gatvių - Dievo Gailestingumo šventovės pastatais, kvartalo Nr. 43 V dalyje Didžiojoje g. - Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės pastatų kompleksu, kvartalo Nr. 45 Š dalies valdoje tarp Augustijonų, Savičiaus, Bokšto gatvių - Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansambliu, kvartale Nr. 50 Aušros Vartų, Arklių gatvių valdoje - Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansambliu (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66, 69, 70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 14.6, 17.6-9, 25.4, 7, 8, 25, 26, 43. 9, 10, 45.2-6, 50.13, 14, 20; 2013, 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XIV a. vid., 1511-1522 m. statytu Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboru kvartale Nr. 40, XIV a.-1799 m. statybos Rotušė kvartale Nr. 47 (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 67, 69 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 40.1, 43.11, 47.1-3; 2013, 2023 m.); gynybinės paskirties užstatymas XVI a. pr.-XVII a. pab. susiformavusių Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų bastėja kvartale Nr. 67B (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 67.2-4; 2013, 2023 m.); III A senamiesčio zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio“ užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis palei Tiltą, Totorių, Odminių, Liejyklos gatves bei XX a. II p. tarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 11A, 12, 15, kvartalo Nr. 1 PV dalyje bei kvartalo Nr. 2 P, PV dalyse Tiltų g., kvartalo Nr. 3 SR dalyje Tiltų, K. Sirvydo gatvių valdose, kvartalo Nr. 4 PR dalies valdoje tarp Žygimato Liauksmo ir Tiltų gatvių, kvartalo Nr. 9A V dalyje Vilniaus g. valdose, kvartalo Nr. 9B P dalyje Labdarių, Totorių gatvių valdose, iš jų - užstatymas atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 3 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 15,5 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 19,6 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 16,0 m, iki kraigo - 20,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.6, 2.3, 7-10, 3.4-6, 4.3, 4, 7, 10, 9A.3, 9B.1, 2, 4, 5, 11A.1-4, 6-8, 12.1-3, 6, 7, 9-11, 15.1, 5, 6; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su pavieniais XV-XVIII a. reliktais, XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 2, 5, 10, kvartalo Nr. 1 Žygimantų, Radvilų, Tiltų, Vilniaus gatvių valdose, kvartalo Nr. 8 P dalyje Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvių, kvartalo Nr. 9A Š, P, V dalyse Gedimino pr., Labdarių, Vilniaus gatvių valdose, kvartalo Nr. 9B Š dalyje Gedimino pr., Totorių g. valdose, kvartalo Nr. 12 Š dalyje Labdarių g., kvartalo Nr. 13 V dalyje Islandijos, Pylimo, Palangos gatvių, kvartalo Nr. 11A PR dalyje L. Stuokos-Gucevičiaus g. valdose, iš jų - užstatymas 5 aukštų su pastogėmis bei sutapdintais stogais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 8, 9A (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 17,5 m, iki kraigo - nuo 5,0 m iki 22,9 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 16,4 m iki 17,9 m, iki kraigo - nuo 21,3 m iki 22,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.1-5, 10, 12, 13, 2.2, 5, 6, 5.1-10, 8.3-5, 9, 10, 9A.1, 3-5, 6, 9B.3, 6, 10.1-6, 11A.5, 12.4, 13.1-7; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos visumos XIX a.-XX a. I p. užstatymas su pavieniais XV-XVIII a. reliktais, XX a. vid.-XXI a. pr. tarpais 2-4 a. su pastogėmis bei sutapdintais stogais pastatais kvartalo Nr. 3 P dalyje Gedimino pr. valdoje, kvartalo Nr. 4 SR dalies valdoje tarp Žygimanto Liauksmo, K. Sirvydo ir Tiltų gatvių, kvartalo Nr. 8 Š dalyje Gedimino pr., Vilniaus, Jogailos gatvių valdose, kvartalo Nr. 12 SR dalyje Labdarių g. valdoje, kvartalo Nr. 15 R dalyje Liejyklos g. valdoje, iš jų užstatymas 5-6 a. su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 8, išskirtinas Dramos teatro Didžiosios žiūrovų salės turis kvartalo Nr. 10 centrinėje dalyje Gedimino pr. valdoje (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,9 m iki 17,9 m, iki kraigo - nuo 12,4 m iki 23,7 m, 5-6 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 16,8 m iki 24,5 m, iki kraigo - nuo 22,4 m iki 31,3 m, Dramos teatro Didžiosios žiūrovų salės aukštis 26,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 3.1, 2, 4.2, 6-10, 8.1, 2, 6-8, 10.5, 12.5, 15.2-4; 2013, 2023 m.); perimetrinis kvartalo visumos XIX a.-XX a. I p. užstatymas su XX a. II p. tarpais 2-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 6, 16 (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,9 m iki 14,5 m, iki kraigo - nuo 11,2 m iki 20,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; FF Nr. 6.1-3, 7.2, 16.1-10; 2013, 2023 m.); komponentinis sutelktas XVII a. I p.-XIX a. užstatymas Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansambliu kvartalo Nr. 3 R dalyje K. Sirvydo g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 3.3, 4; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XVII a. I p.-XIX a. pab. užstatymas kvartalo Nr. 2 ŠV dalyje Žygimantų g. valdoje - Boguslovo Radvilos rūmų liekanomis bei

Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmais (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; 2.1, 4, 5; 2013, 2023 m.); **sodybinis miestelių netaisyklingas XIX-XX a. I p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 1 PV dalyje Tito g. valdose** (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,4 m iki 7,5 m, iki kraigo - nuo 6,7 m iki 13,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.12; 2013, 2023 m.); **miesto vilos laisvas XIX a.-XX a. I p. užstatymas 2 aukštų su pastoge pastatu kvartalo Nr. 1 PV dalyje Tilto g. valdoje** (2 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 7,8 m, iki kraigo - 13,7 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.12, 13; 2013, 2023 m.); **miesto vilos perimetrinis XIX a.-XX a. I p. užstatymas 2 aukštų su pastoge pastatu kvartalo Nr. 9A R dalyje Labdarių g.** (2 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 6,6 m, iki kraigo - 10,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 9A.6; 2013, 2023 m.); **atskirai stovinčių statinių užstatymas apie 1860 m. statytų Beit midrašo - maldos namų - pastatu kvartalo Nr. 1 ŠR dalyje Žygimantų g. valdoje, 1982 m. statybos administracinių pastatu kvartalo Nr. 3 V dalyje Gedimino pr. valdoje** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; XXI a. I deš. ant sinagogos pastato užstatytas III a., atskiriant jį nuo autentiško sinagogos tūrio tinko trauka; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.10, 11, 3.9; 2013, 2023 m.); **laisvo planavimo visuomeninių pastatų užstatymas 1981 m. statybos 3-5 aukštų su sutapdintais stogais Ryšių rūmais kvartalo Nr. 13 PR dalyje Vilniaus, Palangos gatvių valdoje** (viršutiniai pastato aukštai mansardinio tipo, pastato aukštis nuo 15,0 m iki 22,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 72 lap.; FF Nr. 13.8; 2013, 2023 m.); **III B senamiesčio zonos „Vingrių priemiesčio“ užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 88B Raugyklos g. valdoje, kvartalo Nr. 89 R, PR dalyse Pylimo, Plačiosios, Kruopų gatvių valdose, kvartalo Nr. 90 PR dalyje Pylimo, Vingrių gatvių, kvartalo Nr. 92A Š dalyje J. Basanavičiaus g., kvartalo Nr. 92B V dalyje Pylimo g. valdose, kvartalo Nr. 93B R dalyje J. Basanavičiaus, Vingrių gatvių, kvartalo Nr. 94 PR dalyje Pylimo, J. Basanavičiaus gatvių valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 12,0 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 21,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88B.1, 89.1-3, 5, 6, 90.2, 92A.1-4, 5; 92B.2, 3, 93B.4, 5, 94.2, 10, 11; 2013, 2023 m.); **perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 2-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 88A, 88B, 89, kvartalo Nr. 90 ŠV dalyje Naugarduko, Vingrių gatvių valdose, kvartalo Nr. 92A Š, V dalyse J. Basanavičiaus, Vingrių gatvių, kvartalo Nr. 93B V dalyje J. Basanavičiaus, Mindaugo gatvių valdose, kvartalo Nr. 93A ŠV, ŠR, PR dalyse Mindaugo, Vingrių, Naugarduko gatvių valdose, kvartalo Nr. 94 Š, P, V dalyse K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Teatro gatvių, kvartalo Nr. 95 Š dalyje Mindaugo, K. Kalinausko, Teatro gatvių valdose, iš jų - užstatymas atskirais 5-6 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 93B, 94, 95** (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,0 m iki 19,0 m, iki kraigo - nuo 11,1 m iki 24,0 m, 5-6 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 15,1 m iki 28,0 m, iki kraigo - nuo 17,8 m iki 34,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.2-5, 7, 11, 12, 88B.1, 3-7, 89.4, 7-11, 90.1, 92A. 5; 93A.1-3, 5-7, 93B.4-6, 94.1, 3-7, 10-12, 95.1, 2, 6; 2013, 2023 m.); **komponentinis išsklaidytas XVI-XIX a. vid. užstatymas Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato, kitų objektų kompleksu kvartalo Nr. 94 R dalyje Pylimo g. valdoje** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 94.8, 10-12; 2013, 2023 m.); **miesto vilos perimetrinis XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas 2-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 94 PV dalyje bei kvartalo Nr. 95 R dalyje Teatro g. valdose** (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 8,0 m iki 11,9 m, iki kraigo - nuo 10,7 m iki 15,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.9, 94.4, 10, 11, 95.3; 2013, 2023 m.); **miesto vilos laisvas XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas 2-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 88A PR dalyje Raugyklos g. valdoje, kvartalo Nr. 94 PV dalyje Teatro g. bei Š dalyje K. Kalinausko g. valdose** (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,5 m iki 9,9 m, iki kraigo - nuo 9,8 m iki 13,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.9, 94.9, 10-12; 2013, 2023 m.); **atskirai stovintys statiniai: 1959-1962 m. statytas Pirmasis Vilniaus planetariumo pastatas kvartalo Nr. 92A V dalyje J. Basanavičiaus g. valdoje, 1957 m. - Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto pastatas kvartalo Nr. 93A P dalyje Naugarduko g., 1912-1913 m. statybos Vilniaus senasis teatras kvartalo Nr. 95 P dalyje J. Basanavičiaus g.** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 92A.5, 93A.10, 95.4, 5; 2013, 2023 m.); **laisvo planavimo visuomeninių pastatų XX a. II p. užstatymas 2-5 a. su sutapdintais stogais Simono Daukanto gimnazijos pastatu kvartalo Nr. 93A PV dalyje Naugarduko g.** (pastato aukštis nuo 14,7 m iki 21 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; FF Nr. 93A.10; 2013, 2023 m.); **perimetrinis valdos visumos XIX a. užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 92B R dalyje Pylimo g. valdoje, XX a. II p.-XXI a. pr. užstatymas 3-6 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 88B ŠR dalyje Raugyklos g., kvartalo Nr. 94 V dalyje Teatro g. valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 10,9 m, iki kraigo - nuo 5,9 m iki 15,1 m, 3-6 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 11,3 m iki 22,5 m, iki kraigo - nuo 17,6 m iki 29,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88B.1-3, 92B.1, 3, 94.10-12; 2013, 2023 m.); **III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“ užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyse ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); **perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su pavieniais XV-XVIII a. reliktais, ryškiais XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 80, 84, kvartalo Nr. 63 Š dalyje Šv. Dvasios, A. Strazdelio gatvių, kvartalo Nr. 64 PV dalyje A. Strazdelio, M. Daukšos gatvių valdose, kvartalo Nr. 77 ŠV, PR dalyse M. Daukšos, Lapų, K. Vanagėlio gatvių, kvartalų Nr. 79 Š, V, P dalyse Bazilijonų, Pylimo, Geležinkelio gatvių, kvartalo Nr. 82 R, V, P dalyse Gėlių, Sodų, Šv. Stepono, V. Šopeno gatvių, kvartalo Nr. 83 Š, V dalyse Šv. Stepono, V. Šopeno, Sodų gatvių valdose, kvartalo Nr. 85 P dalyje Šv. Stepono, Raugyklos gatvių, kvartalo Nr. 87 centrinėje dalyje Pylimo g. valdose, iš jų atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 82, 84 bei pavieniu 6 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 84** (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,5 m iki 18,8 m, iki kraigo - nuo 7,3 m iki

22,4 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 15,7 m iki 17,6 m, iki kraigo - nuo 19,6 m iki 20,2 m, 6 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 23,3 m, iki kraigo - 28,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.2-5, 64.2, 3, 77.1, 7-11, 79.3-7, 11, 12, 80.1-3, 7-9, 11-12, 82.1, 2, 6, 8-12, 16-23, 83.1-5, 7-10, 84.1-12, 14, 85.2, 3, 7, 87.8-10, 12, 13; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis valdos visumos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais 2-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 83 ŠV dalyje V. Šopeno g., kvartale Nr. 86 Pylimo, Šv. Stepono gatvių valdose, 1903 m. statyta Vilniaus choralinė Taharat HaKodesh sinagoga kvartalo Nr. 87 ŠV dalyje Pylimo g. valdoje** (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,2 m iki 14,4 m, iki kraigo - nuo 10,8 m iki 17,0 m; sinagogos aukštis 15,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 83.2, 5, 6, 7, 86.1, 2, 4-6, 8-11; 87.3, 9, 13; 2013, 2023 m.); **sodybinis miestelių perimetrisinis XIX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu kvartale Nr. 65 prie M. Daukšos g.** (1 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 2,5 m, iki kraigo - 5,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 65.8; 2013, 2023 m.); **miesto vilos perimetrisinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu kvartalo Nr. 84 Šv. Stepono g. valdoje** (pastato aukštis iki karnizo 4,2 m, iki kraigo - 9,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 84.2, 3; 2013, 2023 m.); **miesto vilos laisvas XIX-XX a. I p. užstatymas 2-3 aukštų su pastogėmis pastatu kvartalo Nr. 79 Aušros Vartų g. Nr. 25 valdoje** (pastato aukštis iki karnizo 9,1 m, iki kraigo - 14,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 76 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 79.13; 2013, 2023 m.); **atskirai stovintys statiniai: XX a. I p. koplyčios pastatas kvartalo Nr. 65 ŠR dalyje Subačiaus g. valdoje, 1904-1906 m. statyta Turgaus halė kvartalo Nr. 79 ŠV dalyje Pylimo ir Baziljonų gatvių sankryžoje, XX a. I p. statybos namas kvartalo Nr. 79 PV dalyje bei transformatorinės pastatas kvartalo Nr. 80 PR dalyje Geležinkelio g., XIX a. koplyčios liekanos kvartalo Nr. 83 centrinėje dalyje** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 65.7a, 79.1, 3, 14, 80.4, 83.11; 2013, 2023 m.); **laisvo planavimo gyvenamųjų pastatų XIX-XXI a. pr. užstatymas 1-4 aukštų namais kvartalo Nr. 84 PR dalyje Šv. Stepono g. valdoje** (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,9 m iki 15,7 m, iki kraigo - nuo 8,7 m iki 19,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 84.15; 2013, 2023 m.); **III D1 zonos „Subačiaus-Papilaujos priemiesčio“ užstatymo tipai: perimetrisinis posesijinis atviras į Misionierių sodą XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 96 Paupio g. valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 5,4 m iki 10,4 m, iki kraigo - nuo 8,5 m iki 14,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 96.1, 2, 4; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis posesijinis XV-XVIII a. užstatymas su XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 97B V dalyje Paupio g. valdose** (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 8,0 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 14,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 97.1, 4, 5; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 68A Maironio g. valdoje, kvartalo Nr. 76 ŠV dalies valdoje ties M. Daukšos ir K. Vanagėlio gatvių sankryža, kvartale Nr. 96 Paupio g. valdose, kvartalo Nr. 97A PR dalyje prie Aukštaičių g.** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,7 m iki 11,2 m, iki kraigo - nuo 7,8 m iki 15,7 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 68.2, 76.1, 2, 96.1, 3, 5, 97.2; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis valdos visumos XXI a. pr. užstatymas 2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 98** (2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo 9,0 m, iki kraigo - 13,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 98.2, 3; 2013, 2023 m.); **komponentinis sudėtinis XVII a. vid.-XIX a. II p. užstatymas kvartalo Nr. 66 ŠV dalyje Rasų g. valdoje - Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansambliu, kvartalo Nr. 67A Subačiaus g. - Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansambliu ir vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastatu** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 66.1-4, 6, 8, 67.1, 5-7; 2013, 2023 m.); **miesto vilos laisvas XIX-XX a. II p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 76 Š dalyje M. Daukšos g. valdoje, kvartalo 96B Paupio g. valdose** (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,6 m iki 8,8 m, iki kraigo - nuo 7,2 m iki 12,6 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 76.4, 96.8; 2013, 2023 m.); **miesto vilos perimetrisinis XX a. pr.-vid. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 66 P dalyje Rasų g. valdoje, kvartalo Nr. 97A V dalyje Aukštaičių g. valdoje** (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,7 m iki 7,2 m, iki kraigo - nuo 4,3 m iki 12,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 66.5, 97.1; 2013, 2023 m.); **III D 2 senamiesčio zonos „Bernardinų sodo“ kvartalo 19B užstatymas atskirai stovinčiu 2 aukštų su pastoge pastatu, statytu XIX a. pr. kaip Botanikos sodo Didžioji oranžerija, rekonstruotu XIX a. pab.-XX a. pr., pritaikant pastatą gubernatoriaus vasaros rezidencijai** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; 19B.1, 2; 2023 m.); **III E1 zonos „Užupio priemiesčio“ užstatymo tipai: perimetrisinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis Paupio, Užupio, Polocko gatvėse, XXI a. pr. tarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 69B Paupio g. valdose, kvartalo Nr. 70 V dalyje Paupio, Užupio gatvių, kvartalo Nr. 71 P dalyje bei kvartalo Nr. 72 V dalyje Malūnų, Užupio gatvių valdose, kvartalo Nr. 75A P dalyje Polocko g. valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,3 m iki 10,6 m, iki kraigo - nuo 6,7 m iki 20,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 69B.1, 3-6, 70.1, 1a, 2-7, 9, 10, 14a, 15, 71.1, 2, 4-7, 72.1, 2, 18, 19, 23, 75A.1, 2, 9; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis atviras į Vilnios šlaitus XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis Užupio g., XXI a. pr. tarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 69A V dalyje Užupio g. valdose, kvartalo Nr. 69B Paupio g., kvartalo Nr. 70 Paupio, Užupio, Polocko gatvių, kvartalo Nr. 72 Užupio, Krivių gatvių valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 11,7 m, iki kraigo - nuo 7,1 m iki 18,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 69A.1-3, 69B.4, 6, 70.1a, 10, 14a, 15-17, 72.6, 8, 9, 16, 17, 24; 2013, 2023 m.); **perimetrisinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 69A R dalyje Užupio g. valdoje, kvartalo Nr. 70 R dalyje Polocko g. valdose, kvartalo Nr. 72 Užupio, Krivių gatvių, kvartalo Nr. 75A P, ŠV dalyje Polocko, Krivių gatvių valdose** (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 12,5 m, iki kraigo - nuo 6,9 m iki 19,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 69A.4, 70.19-21, 30, 72.3-5, 7, 8, 10, 11, 15, 75A.1, 2, 9; 2013, 2023 m.); **komponentinis išsklaidytas XVI-XIX a. pab. užstatymas kvartalo Nr. 70 V dalyje Užupio g. - Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių kompleksu, kvartalo Nr. 72 ŠV dalyje Malūnų g. - Vilniaus Užupio bernardinų vienuolyno pastatų kompleksu** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 70.1a, 9, 11, 14a, 72.20; 2013, 2023 m.); **sodybinis miestelių perimetrisinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 73A, kvartalo Nr. 75 SR dalyje Baltojo skg. valdose** (1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,7 m iki 3,8 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 8,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 73A.1-4, 16, 18, 21, 75A.4-7; 2013,

2023 m.); **sodybinis miestelių netaisyklingas XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 73A, kvartalo Nr. 70 PV dalyje Paupio g. valdoje bei R dalyje Žvirgždyno g. valdoje** (1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,6 m iki 5,7 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 9,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 70.1a, 22a, 73A.1, 5-15, 19, 20, 22; 2013, 2023 m.); **miesto vilos perimetrinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 71 SR dalyje Malūnų g. valdoje, kvartalo Nr. 75A ŠV dalyje Krivių g. valdoje** (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 iki 6,9 m, iki kraigo - nuo 4,5 iki 10,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 71.2, 3, 75A.11; 2013, 2023 m.); **miesto vilos laisvas XIX-XX a. II p. užstatymas 2 aukštų aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 72 Užupio ir Krivių gatvių valdose** (2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,5 m iki 8,5 m, iki kraigo - nuo 9,2 m iki 11,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 72.12-14; 2013, 2023 m.); **atskirai stovinčių statinių užstatymas XIX a. II p.-XX a. I p. pastatytais vandens bokštais Turgaus aikštėje kvartale Nr. 75B bei skvere tarp Vilnios up. ir Malūnų g. kvartalo Nr. 71 Š dalyje** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 71.8, 75B.2; 2013, 2023 m.); **laisvo planavimo užstatymas kvartalo Nr. 72 ŠV dalyje Malūnų g. 1981 m. pastatytais 2-4 a. su sutapdintais stogais bei pastogėmis Dailės akademijos naujaisiais rūmais bei jų teritorijoje esančiu XIX a. pab.-XX a. pr. 2 a. su pastoge pastatu, 3 a. su pastoge pastatu kvartalo Nr. 73A Š dalyje Krivių g. valdoje** (2-4 a. pastatų su sutapdintais stogais aukštis nuo 9,9 m iki 20,7 m, 2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 8,2 m iki 13,6 m, iki kraigo - nuo 10,2 m iki 16,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 72.21, 22, 73A.17; 2013, 2023 m.); **III D3 zonos „Antakalnio priemiesčio“ užstatymo tipai: kvartalo Nr. 73B Olandų g. Nr. 21A valdos PV dalies užstatymas atskirai stovinčiu XIX a. pr. parako sandėlio pastatu bei Kosciuškos g. Nr. 7 valdos PR dalies užstatymas atskirai stovinčiu XX a. 7 deš. statytu šaudyklos pastatu** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.9, 13, 14; 2017, 2023 m.); **kvartalo Nr. 73B Kosciuškos g. Nr. 9B valdoje - XIX a. pr.-XX a. I p. užstatymas laisvai teritorijoje išsidėsčiusiais 1 aukšto su pastogėmis pastatais - senąja parako saugykla bei administracinių pastatų, formuojančiais laisvo planavimo visuomeninių pastatų užstatymo tipą** (1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 3,0 m, iki kraigo - 5,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.10, 11; 2017, 2023 m.); **kvartalo Nr. 73B Olandų g. Nr. 21 valdoje - sodybinis miestelių netaisyklingas XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu** (1 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 2,5 m, iki kraigo - 4,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.12; 2017, 2023 m.); **III E2 zonos „Sluškų-Antakalnio priemiesčio“ užstatymo tipai: komponentinis sudėtinis XVII a. pab.-XX a. I p. užstatymas Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksu kvartalo Nr. 74 ŠR dalyje T. Kosciuškos g. valdoje** (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 74.1, 2, 3; 2013, 2023 m.); **atskirai stovintys statiniai - 1932 m. pastatyto prieplaukos pastato liekanos kvartalo Nr. 74 PV dalyje Kosciuškos g., Vilnios ir Neries upių santakoje** (1952 m. prieplauka buvo pritaikyta laivams, kursuojantiems į Valakampių paplūdimius, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; FF Nr. 74.4; 2013, 2023 m.);

7.2.2.3. atviros erdvės - **aiškštės: Katedros, Rotušės (u.k. 10352), V. Kudirkos, Užupio aikštė Malūnų, Užupio ir Paupio gatvių sankirtoje, Užupio Turgaus aikštė Polocko, Krivių ir Užupio gatvių sankirtoje, Malkų turgaus aikštė (u.k. 10366) Pylimo ir Naugarduko gatvių sankirtoje, Jono Žemaičio aikštė, Simono Daukanto aikštė, aikštė Pilies, Didžiosios, Bokšto gatvių sankirtoje, aikštė Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių sankirtoje, Jono Basanavičiaus aikštė Aušros Vartų, Šv. Kazimiero, Subačiaus ir Pasažo gatvių sankirtoje** (-; -; žr. priedą Nr. 22; TRP 65, 66, 69-71, 73, 75, 80 lap.; IKONOG Nr. 1-17, 36, 37; BR Nr. 2; FF Nr. 3.9, 7.1, 19A.2, 3, 9, 25.16-21, 43.1, 2, 47.1-4, 49.1a, 70.5-7, 13, 75B.1, 86.13, 91.1, 2; 2013, 2023 m.); **parkai, sodai: Sereikiškių parkas** (-; 2013 m. Sereikiškių parkas rekonstruotas - atkurta XIX a. aplinka, kurios autorius dailininkas Vladislavas Štrausas; TRP 65, 80, 81 lap.; IKONOG Nr. 8; BR Nr. 1; FF Nr. 19A.9, 20B.1-5; 2013, 2023 m.); **Misionierių sodas** (-; išlikęs fragmentiškai; TRP 78, 79 lap.; IKONOG Nr. 8; BR Nr. 1; FF Nr. 66.8, 67.1, 68.1-6; 2013, 2023 m.); **Botanikos sodo teritorija** (1799 m. VU Botanikos sodas iš Pilies g. 22 kiemo, kuriame buvo įkurtas, perkeltas į Pilies kalno papėdę; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 1; FF Nr. 19A.8, 9; 2013, 2023 m.); **skverai: Pilių skverai - skveras nuo Neries pusės iki Arkikatedros bazilikos Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvės bei skveras Pilies kalno P papėdėje Barbaros Radvilaitės g., Šv. Jurgio skveras - dabar V. Kudirkos a. tarp Gedimino pr. ir Vilniaus g., Karmelitų - dabar Lazdynų Pelėdos skveras tarp Karmelitų, Arklių ir Visų Šventųjų gatvių, Šv. Onos skveras Maironio ir Šv. Mykolo gatvių sankirtoje, Adomo Mickevičiaus skveras prie šv. Onos bažnyčios varpinės bei Bernardinų bažnyčios Maironio gatvėje, Volano g. skveras, Šventaragio skveras tarp Šventaragio, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Odminių gatvių ir Gedimino pr., Tibeto skveras tarp Vilnios up. ir Malūnų g., brolių Vileišių skveras tarp Neries up. ir T. Kosciuškos g., L. Stuokos-Gucevičiaus skveras tarp L. Stuokos-Gucevičiaus ir Liejyklos gatvių, Stanislovo Moniūškos skveras Vilniaus g., M. Daukšos-Žiupronių-Rasų gatvių sankirtos skveras, Vingrių šaltinių skveras tarp Mindaugo ir Pylimo gatvių, skveras prie Ligoninės ir Pylimo gatvių sankryžos** (išlikę istorinės skverų teritorijos, Karmelitų skvero teritorija išplėsta po 1945 m., daugumoje skverų pastatyti monumentaliosios dailės kūriniai, vyrauja sovietmečiu formuotos želdinių kompozicijos; išsamiam želdinių įvertinimui reikalingi papildomi tyrimai; TRP 65-68, 70-73, 78, 80, 82 lap.; IKONOG Nr. 44; BR Nr. 1; FF Nr. 0.1, 3.9, 7.1, 11B.3-5, 19A.9, 20A.1, 21.14, 27.3, 4, 39A.13, 39B.1, 52.1, 2, 5, 57.1, 66.2, 8, 71.8, 74.3, 92A.6; 2013, 2023 m.); **kitos atviros erdvės: atvira erdvė priešais Salomėjos Neries paminklą Vilniaus g., prieigų prie Šv. Kotrynos bažnyčios ir vienuolyno namo iš Vilniaus g. pusės, tarp Vilniaus bonifratų vienuolyno statinių ansamblio ir Liejyklos g., Maironio g. prie bernardinų vienuolyno ansamblio, Vilniaus senojo teatro prieigų tarp J. Basanavičiaus, Mindaugo ir Teatro gatvių, Simono Daukanto gimnazijos bei Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto pastatų prieigų Naugarduko, Mindaugo gatvėse, Pylimo ir Vingrių gatvių sankirtoje** (-; -; TRP 66, 67, 73, 74 lap.; FF Nr. 17.7, 8, 20A.3-5, 27.2, 90.2, 93A.4, 10, 95.4, 5; 2023 m.); **Vilniaus piliakalnio su papildiais ir gyvenvieta teritorija kvartale Nr. 73B** (-; -; TRP 65, 81, 82 lap.; FF Nr. 0.1, 19A.9, 73B.1, 6; 2023 m.); **Vilniaus Universiteto pastatų formuojama atvira erdvė Universiteto g.** (-; -; TRP 67 lap.; FF Nr. 24.29-31; 2023 m.); **Vokiečių g. atviroji erdvė** (-; -; TRP 69 lap.; FF Nr. 31.1, 34.10, 55.2; 2023 m.); **buv. žuvų turgus Maironio ir Aukštaičių gatvių sankirtoje** (dabar Tymo turgelis; -; TRP 79 lap.; FF Nr. 68.1, 2; 2023 m.); **Kalnų parko stadionas T. Kosciuškos g. 7** (pastatytas 1925 m., rekonstruotas 1949 m.; -; TRP 82 lap.; FF Nr. 19A.9, 73B.13; 2023 m.); **Neries krantinė** (-; -; TRP 65 lap.; FF Nr. 0.1-4, 9, 1.10; 2023 m.); **aiškščių, skverų, kitų atvirų erdvių monumentaliosios dailės kūriniai: paminklas Vincui Kudirkai** (skulpt. Arūnas Sakalauskas, archit. Ričardas Krištapavičius, 2009 m., granitas, bronzos, Vinco Kudirkos a.; būklė gera; TRP 103, TRP 29, 64 lap.; FF Nr. 7.1a; 2023 m.); **paminklas broliams Vileišiams** (skulpt. Regimantas

Midvikis, archit. Linas Krūgelis ir Ričardas Krištapavičius. 2008 m., bronzos, Vileišių skv.; būklė gera; TRP 104, TRP 27, 64 lap.; FF Nr. 74.5; 2023 m.); **paminklas Jonui Basanavičiui** (skulpt. Gediminas Piekuras ir Algirdas Rasimavičius, archit. Gediminas Antanas Sakalis, 2018 m., granitas, bronzos, Jono Basanavičiaus a.; būklė gera; TRP 105, TRP 39, 64 lap.; FF Nr. 49.1b; 2023 m.); **paminklas Lazdynų Pelėdai** (pav. „Seserys“, skulpt. Daliutė Ona Matulaitė, archit. Jūras Balkevičius, Rimantas Buivydas 1995 m., bronzos, Lazdynų Pelėdos skv.; būklė gera; TRP 106, TRP 42, 64 lap.; FF Nr. 52.6; 2023 m.); **paminklas Cemachui Šabadui** („Daktarui Aiskaudai“, skulpt. Romualdas Kvintas, 2007 m., Mėsinių ir Dysnos gatvių sankryža; būklė gera; TRP 107, TRP 38, 39, 64 lap.; FF Nr. 59.3a; 2023 m.); **paminklas Mečislavui Dorzikui** (1934 m., granitas, Maironio g.; būklė patenkinama; TRP 108, TRP 36, 64 lap.; FF Nr. 98.4; 2023 m.); **paminklas Romain'ui Gary „Berniukas su batu“** (skulpt. Romualdas Kvintas, 2007 m., Mindaugo ir J. Basanavičiaus g. sankryža; būklė gera; TRP 109, TRP 35, 64 lap.; FF Nr. 93B.1a; 2023 m.); **skulptūra „Barbora“** (skulpt. Vladas Vildžiūnas, 1982 m., Vokiečių g.; būklė gera; TRP 110, TRP 39, 64 lap.; FF Nr. 55.2a; 2023 m.); **skulptūra „Žibintininkas“** (skulpt. Vytautas Nalivaika, 1986 m., Šv. Jono g.; būklė gera; TRP 111, TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 24.27a; 2023 m.); **skulptūra „Užupio angelas“** (skulpt. Romas Vilčiauskas, archit. Algirdas Umbrasas, 2002 m., žalvaris, bronzos, Užupio a.; būklė gera; TRP 112, TRP 36, 37, 64 lap.; FF Nr. 70.5a; 2023 m.); **skulptūra „Verknė“** (skulpt. Romanas Kazlauskas, archit. Algimantas Mačiulis, 1969 m., granitas, Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryža; būklė gera; TRP 113, TRP 35, 64 lap.; FF Nr. 28B.6; 2023 m.); **skulptūra „Vandens nešėjas“** (skulpt. Romualdas Kvintas, atidengta 2020 m. spalio mėn. Kėdainių ir Lydos gatvių sankryžoje; būklė gera; TRP 114, TRP 38, 64 lap.; FF Nr. 29-5b; 2023 m.); **aiškščių želdiniai: Rotušės a. ŠV ir ŠR ribų perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; -; FF Nr. 47.1-4; 2013 m.); **gatvių želdiniai: Arsenalo, Gedimino pr., M. Daukšos, T. Kosciuškos, Rasų, Sodų, Šaltinių, V. Šopeno gatvių, K. Vanagėlio g. PR dalies perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; -; IKONOG Nr. 43; FF Nr. 0.1, 5.7-9, 7.2, 19A.5, 63.1, 9, 64.3, 65.8, 66.2, 73B.2-6, 76.1-3, 5, 6, 77.1, 80.7-13, 82.18, 19, 21-23, 83.6-9, 88A.1-3; 2013 m.); **Jogailos, Mindaugo, Volano gatvių R pusių, Palangos, Šventaragio gatvių P pusių, Etmonų g. Š pusės, Naugarduko g. PR pusės perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; -; FF Nr. 8.7, 13.7, 14.1-2, 18.11-13, 50.9-11, 51.3; 2013 m.); **Pylimo g. R pusės atkarpos tarp Klaipėdos ir Lydos gatvių, Pylimo g. V pusės atkarpos ties Reformatų skveru ir atkarpos tarp Naugarduko ir Vingrių gatvių, Žygimantų g. atkarpos tarp Radvilų ir T. Vrublevskio gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; -; IKONOG Nr. 16, 17, 41; FF Nr. 2.1, 13.7, 28B.1-2, 29.2-3, 90.1, 94.1; 2013 m.); **Didžiosios g. V pusės atkarpos tarp Stiklių ir Vokiečių gatvių, R pusės atkarpos tarp Savičiaus ir Šv. Kazimiero g. bei PV pusės atkarpos tarp Rūdninkų ir Etmonų gatvių apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (-; -; IKONOG Nr. 16, 17; FF Nr. 47.1, 51.2; 2013 m.);

7.2.2.4. uždarnos erdvės - **kiemų erdvės** (kai kurie istoriniai kiemai, juos uždengus, paversti pastatų ar jų kompleksų interjerai; būklė bloga, patenkinama; FF Nr. 0.17, 18, 1.8, 12.11, 18.10, 21.13, 23.19, 20, 24.9, 10, 38, 39, 25.14, 28A.10, 11, 36.14, 50.22, 54.1, 56.1, 70.23, 27-30, 72.23, 93A.8, 9; 2013 m.); **įvažiavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvarės, kartais pro tvoroje esančius vartus bei pro gretimus pastatus jungiančias arkas** (dalyje įvažiavimų įrengtos patalpos; būklė bloga, patenkinama; FF Nr. 1.9, 2.6, 8, 3.5, 6, 4.2, 5, 9B.3, 6, 10.3, 11A.2, 4, 5, 11, 11B.6, 12.2, 9, 10, 15.3, 17.2, 18.1, 3, 5-7, 9, 10, 14-16, 19A.7, 21.2-4, 7, 9, 12, 22.2, 4, 9, 11, 12, 23.3-5, 8, 10-17, 20, 21, 24.5-7, 9, 15-17, 19, 20, 25, 32, 33, 25.2, 3-5, 9-14, 26.4-6, 27.15, 28A.3, 6, 31.3, 5, 8, 10-12, 14, 32.2, 4, 33.3, 34.3-5, 35.10, 11, 36.2, 6, 8, 11-14, 19-21, 37.4, 5, 38.1-4, 9, 13, 17, 39A.2, 6, 42.3, 4, 43.6-8, 14-25, 45.2, 6, 46.4-6, 48.2, 5, 6, 8, 9, 49.2, 3, 5, 11-13, 50.6, 12-17, 54.5, 9, 10, 57.2, 3, 58.9, 59.2, 61.3, 5-8, 63.5, 64.2, 65.2, 3, 69A.2, 3, 70.3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 30, 71.6, 72.1-7, 23, 24, 74.2, 75A.2, 78.8, 79.8, 9, 81.2, 7, 12, 82.6, 11, 16, 18, 21, 22, 83.4, 5, 84.2, 3, 7, 10, 11, 85.2, 87.10, 89.5, 7, 92A.4, 93A.2, 93B.3, 96.3; 2013 m.); **kiemų, tarpuvarčių lauko akmenų grindiniai, jų fragmentai, tipas** (-; -; žr. punktą 7.2.1.5; 2013 m.); **kiemų želdiniai** (netyrinėti; -; IKONOG Nr. 16; BR Nr. 1; FF Nr. 2.4, 5; 2013 m.);

7.2.2.5. panoramos - **senamiesčio panoramos nuo Pilies (Gedimino), Trijų Kryžių kalnų, Altarijos kalvyno PV kalvos, vad. Altanos kalnu, nuo Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelės, Subačiaus ir Maironio gatvių sankirtos, nuo Šv. Jonų bažnyčios varpinės, pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries krante, jungiančio Kalvarijų gatvę su „Lietuvos“ viešbučio prieigomis** (išskyrus Vilniaus senamiestyje ir jo aplinkoje pastatytus naujus didelių tūrių, aukštybinius statinius, stelbiančius daugiaplanes panoramas, reikšmingiausias istorines dominantes, matomas panoramų ribas, žr. priedus Nr. 4, Nr. 22, panoramas 1-12; -; TRP; IKONOG Nr. 19-21, 23-34, 40; FF Nr. 0.7, 10, 11, 14, 15, 19-22; 2013 m.; IKONOG Nr. 52-59, 71, 73, 75, 79, 80, 85, 87; FF Nr. 31, 32; 2017, 2018 m.);

7.2.2.6. siluetai - **siluetas iš ŠV, nuo Neries upės dešiniojo kranto, formuojamas Pilies (Gedimino) kalno su Aukštutinės pilies liekanomis, Altarijos kalvyno kalnų - Kreivojo arba Plikojo - Trijų Kryžių, Stalo, Bekešo - dešiniajame Vilnios krante, Pilies pastatų ir jų liekanų papilyje, Trijų kryžių paminklo Plikojo kalno viršuje** (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 1; -; TRP; FF Nr. 0.1; 2013 m.); **siluetas nuo Išganytojo kalno Š šlaito, formuojamas Trijų Kryžių, Pilių komplekso kalvyno, gyvenamųjų namų, vertikalių dominančių - sakralinių pastatų: Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios su varpine, Vilniaus arkikatedros varpinės, Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboro, Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio, Šv. Mykolo Arkangelo, Šv. Baltramiejaus bažnyčių** (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 2; -; TRP; FF Nr. 0.5; 2013 m.); **siluetas iš PR, nuo Subačiaus g., formuojamas vertikalių dominančių sankaupos iš sakralinių pastatų: Švč. Jėzaus Širdies, Viešpaties Dangun Žengimo, Šv. Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčių, Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės, Šventosios Dvasios, Šv. Kotrynos, Šv. Ignato, Šv. Jurgio, Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio, Šv. Mykolo Arkangelo, Šv. Baltramiejaus, bažnyčių, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios su varpine, Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboro, Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos su varpine, Pilies kalno su Aukštutinės pilies Vakarinio bokšto liekanomis, Trijų kryžių paminklo Plikojo kalno viršuje, Altarijos kalvyno kalnų, gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų** (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 3; -; TRP; FF Nr. 0.16; 2013 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - **Pilies g. perspektyva P-Š kryptimi nuo sankryžos su Šv. Mykolo g. į Gedimino kalną su pilies bokštu** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 1; -; TRP; FF Nr. 23.5; 2013 m.); **Pilies g. perspektyva Š-P kryptimi nuo sankryžos su Bernardinų g. į Šv. Jonų bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 2; -; TRP; FF Nr. 23.3; 2013 m.); **Didžiosios g. perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo sankryžos su Švarco g. į Rotušę** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 3; -; TRP; FF Nr. 43.5; 2013 m.); **S. Skapo g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo pastato**

Skapo g. Nr. 7 į **De Reusų rūmus** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 4; -; TRP; FF Nr. 18.1; 2013 m.); **Šv. Mykolo g. perspektyva V-R kryptimi nuo sankryžos su Volano g. į Šv. Mykolo bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 5; -; TRP; FF Nr. 38.16; 2013 m.); **Šv. Mykolo g. perspektyva V-R kryptimi nuo sankryžos su Bernardinų g. į Šv. Onos bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 6; -; TRP; FF Nr. 38.17; 2013 m.); **Maironio g. perspektyva P-S kryptimi nuo sankryžos su Šv. Brunono Bonifaco g. į Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblį** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 7; -; TRP; FF Nr. 39A.10; 2013 m.); **Gedimino pr. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su Totorių g. į Arkikatedrą baziliką ir varpinę** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 8; -; TRP; FF Nr. 6.3; 2013 m.); **Tilto g. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo pastato Tilto g. Nr. 6 į Arkikatedrą baziliką ir varpinę** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 9; -; TRP; FF Nr. 2.9; 2013 m.); **Liejyklos g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Šv. Ignato g. į Trijų Kryžių kalną su paminklu** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 10; -; TRP; FF Nr. 12.1; 2013 m.); **Liejyklos g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su L. Stuokos-Gucevičiaus g. į Vilniaus bonifratų vienuolyno statinių ansamblį** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 11; -; TRP; FF Nr. 17.8; 2013 m.); **Tilto g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su T. Vrublevskio g. į Šv. Jurgio bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 12; -; TRP; FF Nr. 4.3; 2013 m.); **Stiklių g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su Gaono, Žydų ir Antokolskio gatvėmis į Šv. Dvasios bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 13; -; TRP; FF Nr. 32.1; 2013 m.); **Stiklių g. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo pastato Stiklių g. Nr. 7 į Šv. Kazimiero bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 14; -; TRP; FF Nr. 36.5; 2013 m.); **Klaipėdos g. perspektyva V-R kryptimi nuo pastato Klaipėdos g. Nr. 7B į Šv. Kotrynos bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 15; -; TRP; FF Nr. 14.6; 2013 m.); **Aušros Vartų g. perspektyva Š-P kryptimi nuo sankryžos su Subačiaus g. į Bazilijonų vartus** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 16; -; TRP; FF Nr. 50.14; 2013 m.); **Aušros Vartų g. perspektyva Š-P kryptimi nuo namo Nr. 8 į Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros Vartų koplyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 17; -; TRP; FF Nr. 50.16; 2013 m.); **Aušros Vartų g. perspektyva Š-P kryptimi nuo Šv. Teresės bažnyčios į Aušros Vartų koplyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 18; -; TRP; FF Nr. 50.19; 2013 m.); **Rūdninkų g. perspektyva Š-P kryptimi nuo sankryžos su Dysnos g. į Visų Šventųjų bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 19; -; TRP; FF Nr. 54.6; 2013 m.); **Savičiaus g. perspektyva V-R kryptimi nuo pastato Didžioji g. Nr. 18 į Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 20; -; TRP; FF Nr. 46.10; 2013 m.); **Subačiaus g. perspektyva V-R kryptimi nuo namo Subačiaus g. Nr. 21 į Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 21; -; TRP; FF Nr. 65.5; 2013 m.); **Šv. Kazimiero g. perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo namo Šv. Kazimiero g. Nr. 3 į arką** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 22; -; TRP; FF Nr. 46.3; 2013 m.); **perspektyva R-V kryptimi nuo Paplaujos tilto į Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 23; -; TRP; FF Nr. 69B.2; 2013 m.); **Malūnų g. perspektyva P-S kryptimi nuo Malūnų ir Užupio gatvių sankryžos į Gedimino pilį ir Šv. Onos bažnyčią** (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 24; -; TRP; FF Nr. 71.3; 2013 m.);

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Pilies g. R pusės iki pastato Pilies g. Nr. 42, Pilies g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su Šventaragio g. iki sankryžos su Šv. Jono g., Didžiosios g. R pusės (išskyrus pastatus Didžioji g. Nr. 20, Nr. 28, pastato Pilies g. Nr. 34 vitrininio lango angą, pastatų Didžioji g. Nr. 6, Nr. 8 plokštuminius stoglangius, pastatų Pilies g. Nr. 18, Didžioji g. Nr. 30, Nr. 40 I a. angos, išskyrus pastato Didžioji g. Nr. 40 duris su portalu, neištirtos, pastato Pilies g. Nr. 34 tarpuvartė įstiklinta; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 18.14-15, 22.1, 2, 23.1, 2, 4, 6, 24.15-20, 38.1-5, 7, 42.1-3, 43.1-4, 6-10, 12, 13, 46.1-2, 9; 2013 m.); **Didžiosios g. ŠV, PV pusės** (išskyrus pastatą Vokiečių g. Nr. 1, pastato Didžioji g. Nr. 39 plokštuminius stoglangius, pastato Didžioji g. Nr. 39 I a. angos neištirtos; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 34.1-3, 36.9, 36.11-13, 36.15, 51.1, 2; 2013 m.); **Aušros Vartų g. R ir V pusių, Daukanto a. PR ir ŠV pusių, Universiteto g. V, R ir PV pusių, Šv. Jono g. ŠV pusės** (išskyrus pastatą Šv. Jono g. Nr. 6, pastato Aušros Vartų g. Nr. 20 plokštuminius stoglangius, vitrininę lango, durų angas, pastato Aušros Vartų g. Nr. 27 vitrinių langų angas, pastato Etmonų g. Nr. 2 tūrinius stoglangius, pastato Aušros Vartų g. Nr. 11 plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato Aušros Vartų g. Nr. 9 vitrininio lango angą šalia Bazilijonų vartų, pastatų Etmonų g. Nr. 2, Aušros Vartų g. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 15 I a. langų, durų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 17.3-4, 9-10, 24.23-31, 33-37, 25.12-13, 15-18, 49.10-14, 50.12-19, 78.1, 7-9, 79.9; 2013 m.); **Šv. Jono g. PR pusės atkarpos nuo pastato Šv. Jono g. Nr. 3 iki pastato Nr. 11, S. Skapo g. P ir Š pusių, Svarco g. P pusės, Gaono g. R ir V pusių, Stiklių g. PR ir ŠR pusių** (išskyrus pastatus Stiklių g. Nr. 7, Nr. 7A, pastato Stiklių g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius, pastatų Stiklių g. Nr. 3, Nr. 16, Nr. 18 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 18.3-9, 24.2-8, 32.1-5, 33.1, 34.4-6, 35.2-5, 14-17, 36.1-7, 15-21, 37.1-6; 2013 m.); **Šv. Ignato g. PR ir ŠR pusių** (išskyrus pastatą Šv. Ignato g. Nr. 8, pastato Šv. Ignato g. Nr. 12 tūrinius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 15.2, 3, 16.2, 25.2-6, 26.6, 7, 27.10-17; 2013 m.); **M. Antokolskio g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Žydų g. Nr. 2 ir M. Antokolskio g. Nr. 11, Žydų g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Stiklių g. Nr. 14 ir Žydų g. Nr. 3, Žydų g. PR pusės atkarpos iš pastatų Žydų g. Nr. 2 ir Nr. 4A, Dominikonų g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Dominikonų g. Nr. 6 iki pastato Universiteto g. Nr. 2, Dominikonų g. PR pusės atkarpos nuo pastato Dominikonų g. Nr. 5 iki pastato Nr. 15, Trakų g. PR pusės, Trakų g. ŠV pusės** (išskyrus pastatą Trakų g. Nr. 16, pastatų Dominikonų g. Nr. 5, Trakų g. Nr. 13, Nr. 15 I a. angos, pastato Trakų g. Nr. 11 fasadai neištirti; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 25.6-10, 27.18, 19, 28A.1-5, 31.6-8, 32.6-8, 33.2, 3, 34.7, 8, 35.8-11; 2013 m.); **Bernardinų g. ŠR ir PV pusių, Šiltadaržio g. V ir R pusių** (išskyrus pastatų Bernardinų g. Nr. 9, Šv. Mykolo g. Nr. 14 plokštuminius stoglangius, XX a. II p. suformuotą tarpuvartę su sandėliu Šiltadaržio g. 6 bei vartelius, įrengtus tvoros Šiltadaržio g. 6 Š atkarpoje; tvoros Šiltadaržio g. 6 P atkarpoje buvę varteliai su arkine saraipa ir spyna XX a. II p. buvo susiaurinti, suformuojant lygią saraipą, išklotinės iš dalies pakitusios; žr. priedą Nr. 20; TRP 9A lapas; FF Nr. 21.1-9, 22.3-10, 23.14-18; 2013, 2021 m.); **Šv. Mykolo g. Š, SV ir P pusių, Literatų g. Š ir P pusių, A. Volano g. R ir V pusių, Rusų g. ŠR ir PV pusių, Latako g. PR ir ŠV pusių** (išskyrus pastatą Latako g. Nr. 2, pastatų Šv. Mykolo g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 14, Latako g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 23.7-14, 38.8-15, 39A.1-6, 11-13, 41.1-3; 2013 m.); **Bokšto g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su Didžiąja g. iki pastato Savičiaus g. Nr. 17 ir atkarpos tarp Subačiaus ir Šv. Kazimiero gatvių, Bokšto g. R pusės** (išskyrus pastatą Bokšto g. Nr. 12A, pastato Bokšto g. Nr. 1 plokštuminius stoglangius, pastatų Bokšto g. Nr. 8, Nr. 10 tūrinius, plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 41.1, 41.5, 43.20-27, 44.1-4, 45.2-3, 48.5-7, 67.2-3; 2013 m.); **Išganytojo g. P pusės, Išganytojo g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Bokšto g. iki pastato Maironio g. Nr. 15** (išskyrus pastato Išganytojo g. Nr. 2 plokštuminius stoglangius, pastato Išganytojo g. Nr. 4 vidurinės dalies 3 I a. langų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 41.4, 44.4-5; 2013 m.); **Savičiaus g. Š ir P pusių** (išskyrus pastatą Didžioji g. Nr. 20, pastatų Savičiaus g. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 12 plokštuminius stoglangius, pastato Savičiaus g. Nr. 7 vitrininio lango angą, pastatų

Savičiaus g. Nr. 5, Nr. 6 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 43.13-20, 45.5, 46.7-9; 2013 m.); **Augustijonų g. V pusės, Augustijonų g. R pusės Š atkarpos ties sankryža su Savičiaus g., Maironio g. V pusės atkarpos tarp Šv. Mykolo ir Rusų gatvių, Maironio g. R pusės Š atkarpos ties sankryža su B. Radvilaitės g.** (išskyrus Š dalyje suformuotą tvorą; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 20A.1-5; 39A.6-11, 45.5, 46.5-7; 2013 m., 2016 m.); **B. Radvilaitės g. P pusės** (išskyrus pastatą B. Radvilaitės g. Nr. 1; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 21.9, 10, 11, 22.1, 11, 12; 2013 m.); **B. Radvilaitės g. Š pusės R atkarpos ties sankryža su Maironio g.** (išskyrus kraštinį pastatą B. Radvilaitės g. Nr. 6B; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 19A.7; 2013 m.); **L. Stuokos-Gucevičiaus g. PR pusės, L. Stuokos-Gucevičiaus g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13** (išskyrus pastatą L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 11, pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 9 tūrinius stoglangius; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 11A.4, 5, 17.5-8; 2013, 2016 m.); **Pranciškonų g. PV pusės, Pranciškonų g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pranciškonų g. Nr. 4 iki pastato Šv. Mikalojaus g. Nr. 7, Šv. Mikalojaus g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Šv. Mikalojaus g. Nr. 5, Nr. 7, Šv. Mikalojaus g. V pusės atkarpos iš pastatų Šv. Mikalojaus g. Nr. 11, Nr. 13, Šv. Mikalojaus g. R pusės atkarpos iš Šv. Mikalojaus bažnyčios statinių, Mėsinių g. ŠV ir PR pusių atkarpos tarp Vokiečių ir Ašmenos gatvių** (išskyrus Pranciškonų bažnyčios varpinės vietą, Mėsinių g. ŠV pusės pastatą Ašmenos g. Nr. 10, pastato Šv. Mikalojaus g. Nr. 5 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 31.10-14, 55.3-5, 61.10, 62.4; 2013, 2016 m.); **Mėsinių g. ŠV pusės atkarpos tarp Dysnos ir Ligoninės gatvių, Dysnos g. PV pusės atkarpos iš pastatų Dysnos g. Nr. 2, Nr. 4, Žemaitijos g. P pusės atkarpos nuo pastato Žemaitijos g. Nr. 1 iki pastato Nr. 11, Šiaulių g. PV pusės atkarpos nuo pastato Mėsinių g. Nr. 11 iki pastato Šiaulių g. Nr. 8, Šiaulių g. ŠR pusės atkarpos iš pastato Šiaulių g. Nr. 5, Klaipėdos g. Š pusės** (išskyrus pastatus Šiaulių g. Nr. 1, Klaipėdos g. Nr. 2A, neužstatytą sklypą su naujai suformuota tvora tarp pastatų Žemaitijos g. Nr. 1 ir Nr. 3, neužstatytą Klaipėdos ir Pylimo gatvių kampą, pastato Šiaulių g. Nr. 5 rekonstruotas I a. angas, pastatų Žemaitijos g. Nr. 11, Pylimo g. Nr. 14 tūrinius stoglangius, pastatų Mėsinių g. Nr. 5, Nr. 9, Nr. 11, Šiaulių g. Nr. 5 plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 14.4-5, 7, 56.1, 3-4, 58.5, 6, 8-10, 59.1-3, 5; 2013 m.); **Ligoninės, Vokiečių gatvių PV pusių** (išskyrus pastatus Vokiečių g. Nr. 2, Nr. 18, Nr. 18A, Nr. 26, pastato Ligoninės g. Nr. 7 tūrinius stoglangius, pastatų Ligoninės g. Nr. 11, Vokiečių g. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastato Vokiečių g. Nr. 14 užstatytą III a., pastatų Vokiečių g. Nr. 4, Nr. 6, Nr. 12, Nr. 14 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 31.1-5, 55.2, 56.2, 57.5, 6, 7; 61.1-6; 2013 m.); **Kėdainių g. PV pusės, Lydos g. Š pusės atkarpos tarp Kėdainių ir Pranciškonų gatvių, Totorių g. V pusės** (išskyrus pastatą Šv. Ignoto g. Nr. 8, priestatą Totorių g. Nr. 23, pastato Totorių g. Nr. 23 plokštuminius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 7 tūrinius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 7 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 9B.5, 6, 12.2, 16.8, 9, 26.1, 2, 29.6-7, 30.4-5; 2013 m.); **Totorių g. R pusės** (išskyrus pastatų Totorių g. Nr. 8, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 30 plokštuminius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 32 tūrinius, plokštuminius stoglangius, pastatų Totorių g. Nr. 20, Nr. 24 I a. angos neištirtos; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 10.4, 6, 11A.3, 25.19-24; 2013, 2016 m.); **Liejyklos g. Š ir P pusių** (išskyrus neužstatytą Liejyklos ir Totorių gatvių kampą, pastato Liejyklos g. Nr. 9 naujai užstatytą IV aukštą, mansardą su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Liejyklos g. Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9, Totorių g. Nr. 23 cokolinio, I a. angos neištirtos, pastato Liejyklos g. Nr. 5 perstatytą V dalį neištirta; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 11A.4, 12.9, 10, 15.1, 16.1-8; 2013 m.); **Benediktinių g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Vilniaus g. Nr. 28 ir Liejyklos g. Nr. 3, Benediktinių g. PR pusės** (išskyrus pastatą Šv. Ignoto g. Nr. 4; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 15.4-6, 16.9, 26.3, 27.7, 8; 2013 m.); **T. Kosciuškos g. ŠV ir PR pusių, Arsenalo g. P pusės, Žygimantų g. P, PV pusės** (išskyrus pastatus Žygimantų g. Nr. 5a, 13, pastato Vilniaus g. Nr. 2 užstatytą stiklinį IV aukštą, pastatų Žygimantų g. Nr. 2, Nr. 4, Nr. 14 plokštuminius stoglangius, pastatų Žygimantų g. Nr. 6, Nr. 11, Nr. 14, Vilniaus g. Nr. 2 cokolinių aukštų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 1.1, 2, 5, 2.1, 2, 4, 5, 19A.4, 6, 74.1, 2, 73B.2-5; 2013 m.); **T. Vrublevskio g. PR ir ŠV pusių** (išskyrus pastato Žygimantų g. Nr. 1 priestatą; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 2.2, 3, 6, 5.10, 19A.6; 2013 m.); **Šventaragio g. V pusės atkarpos tarp Tilto g. ir Gedimino pr., Šventaragio g. PV, P pusės atkarpos tarp L. Stuokos-Gucevičiaus ir Pilies gatvių** (išskyrus pastato Universiteto g. Nr. 14 naujai pristatytą ŠV dalį; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 5.2, 3, 10, 11B.3, 18.3, 11, 12, 13; 2013 m.); **Radvilų g. PR pusės nuo sankryžos su Žygimantų g. iki pastato Radvilų g. Nr. 5, Radvilų g. ŠV pusės nuo sankryžos su Tilto g. iki pastato Tilto g. Nr. 17, Tilto g. PV pusės atkarpos nuo pastato Tilto g. Nr. 2 iki pastato Nr. 12A, Tilto g. ŠR pusės atkarpos nuo sankryžos su T. Vrublevskio g. iki pastato Tilto g. Nr. 21, Vilniaus g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su Žygimantų g. iki sankryžos su Tilto g. ir atkarpos nuo pastato Vilniaus g. Nr. 12 iki pastato Nr. 22** (išskyrus pastatą Vilniaus g. Nr. 18, buvusio skersgatvio užstatymą tarp pastatų Vilniaus g. Nr. 2 ir Vilniaus g. Nr. 4, pastato Vilniaus g. Nr. 2 užstatytą stiklinį IV aukštą, pastato Radvilų g. Nr. 5 užstatytą IV aukštą, pastatų Tilto g. Nr. 15, Vilniaus g. Nr. 16 tūrinius stoglangius, pastatų Tilto g. Nr. 6, Nr. 17, Nr. 19 plokštuminius stoglangius, pastato Tilto g. Nr. 21 PR dalies asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato Tilto g. Nr. 6 I a. angos, pastato Radvilų g. Nr. 5 priestatai, langų angos, pastato Tilto g. Nr. 17 tūriniai stoglangiai neištirti; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 1.3, 4, 6, 2.3, 4, 4A, 7-9, 3.5, 6, 4.5-7, 5.6, 9A.3, 8.9, 12.7; 2013 m.); **Vilniaus g. ŠR pusės atkarpos nuo sankryžos su Liejyklos g. iki Šv. Kotrynos bažnyčios, Vilniaus g. V pusės** (išskyrus pastatus Vilniaus g. Nr. 33, Nr. 45, pastato Vilniaus g. Nr. 47 plokštuminius stoglangius, pastato Vilniaus g. Nr. 19 tūrinius stoglangius, pastato Vilniaus g. Nr. 19 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 8.1, 5, 6, 10, 15.6, 27.2-6, 28A.5; 2013 m.); **Gedimino pr. Š pusės** (išskyrus pastato Gedimino pr. Nr. 3A plokštuminius stoglangius; pastato Gedimino pr. Nr. 3A I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 3.1, 2, 5.3, 4, 7-9, 6.1; 2013 m.); **Gedimino pr. P pusės** (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 16; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 8.1, 2, 9A.1, 9B.3, 10.1, 2, 5; 2013, 2016 m.); **V. Kudirkos a. R kraštinės, Islandijos g. ŠR pusės, Islandijos g. PV pusės atkarpos nuo pastato Islandijos g. Nr. 2 iki pastato Nr. 6, Ž. Liauksmo g. Š ir P pusių atkarpos tarp Tilto ir K. Sirvydo gatvių, K. Sirvydo g. V pusės** (išskyrus pastatą Ž. Liauksmo g. Nr. 6 praplatintą durų angą ir virš jos esančias I a. langų angas, tūrinius stoglangius, pastatų Ž. Liauksmo g. Nr. 3A, Nr. 6 plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 3.1, 4, 5, 4.2, 8-10, 6.2, 8.4, 8, 13.2, 4, 5; 2013 m.); **K. Sirvydo g. R pusės** (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 5B; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 4.6, 5.4, 5; 2013 m.); **Jogailos g. R pusės** (išskyrus pastatą Nr. 4; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 8.2, 3, 7; 2013 m.); **Labdarių g. P ir Š pusių** (išskyrus pastatą Vilniaus g. Nr. 18, pastatų Labdarių g. Nr. 4, Nr. 8 cokolinio a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 9A.2, 4, 5, 9B.1, 4, 11A.6, 12.3-5, 7; 2013 m.); **Odminių g. Š, ŠV pusės** (išskyrus atkarpą nuo pastato Odminių g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13, pastato Odminių g. Nr. 5 plokštuminius stoglangius; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 10.2, 3; 2013 m.); **Odminių g. P, PR pusės** (išskyrus pastatą L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 1, pastato Odminių g. Nr. 14 R dalį, pastatų Odminių g. Nr. 14, Nr. 16 tūrinius stoglangius, pastatų Odminių g. Nr. 8, Nr. 12 plokštuminius stoglangius; išklotinė iš dalies

pakitusi; TRP; FF Nr. 11A.2, 6-8; 2013 m.); **Malūnų g. ŠR pusės, Paupio g. ŠR ir PV pusių atkarpos nuo sankryžos su Malūnų g. iki Paplaujos tilto** (išskyrus pastato Paupio g. Nr. 14 balkoną ir jo durų angą, R korpuso plokštuminius stoglangius, pastatų Paupio g. Nr. 5, Nr. 8, Nr. 11, Nr. 12 tūrinius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 14 R korpuso angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 69B.3-6, 70.1-4, 72.18-20; 2013 m.); **Paupio g. Š pusės atkarpa iš pastatų Paupio g. Nr. 16 ir Nr. 18, Paupio g. P pusės atkarpa nuo pastato Paupio g. Nr. 17 iki pastato Nr. 19 ir nuo pastato Paupio g. Nr. 25 iki pastato Nr. 29, Užupio g. Š pusės atkarpos nuo pastato Užupio g. Nr. 2 iki pastato Nr. 30, Užupio g. P pusės** (išskyrus naujus pastatus Užupio g. Nr. 11 ir Nr. 25, pastatų Užupio g. Nr. 16, Nr. 23 plokštuminius stoglangius, pastatų Užupio g. Nr. 20, Nr. 30, Nr. 32, Paupio g. Nr. 19 tūrinius stoglangius, pastato Užupio g. Nr. 22 plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 25 I a. R lango angą, pastatų Užupio g. Nr. 16, Nr. 20 cokolinio a. angos, pastatų Užupio g. Nr. 22, Paupio g. Nr. 16 I a. angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 69A.2-4, 69B.3-6, 70.1-4, 6, 9, 10, 11, 14-16, 71.5-7, 72.1-8, 96.2-4, 97.4, 4a, 5, 5a; 2013, 2023 m.); **dešiniojo Vilnelės kranto atkarpa tarp Užupio ir Bernardinų tiltų bei abipus Paplaujos tilto, Polocko g. Š pusės atkarpa nuo pastato Polocko g. Nr. 2 iki pastato Nr. 6 ir nuo pastato Nr. 12 iki pastato Nr. 14, Polocko g. P pusės atkarpos iš pastato Polocko g. Nr. 1 bei atkarpos nuo pastato Polocko g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13, Krivių g. ŠV, V pusės atkarpa nuo pastato Krivių g. Nr. 16 iki pastato Nr. 24 ir nuo pastato Krivių g. Nr. 26 iki pastato Nr. 38** (išskyrus garažą Krivių g. Nr. 18, pagalbinį pastatą Krivių g. Nr. 22, pastato Krivių g. Nr. 24 paaukštintą pastogę su mezoninu, pastato Polocko g. Nr. 4 tūrinius stoglangius, pastatų Polocko g. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 14 plokštuminius stoglangius, pastatų Krivių g. Nr. 20, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34, Nr. 38 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastatų Krivių g. Nr. 20, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 34 prieangiai, pastatų Polocko g. Nr. 4, Nr. 12 I a. angos, pastatų Krivių g. Nr. 24, Nr. 38 fasadų apdaila neištirti; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 69A.1, 69B.1, 70.16-21, 71.1, 73A.1-15, 75A.1, 2, 75B.1; 2013, 2023 m.); **Rūdninkų g. PR pusės, Rūdninkų g. ŠV pusės atkarpos tarp Ligoninės ir Pylimo gatvių, Karmelitų g. ŠV pusės, Karmelitų g. PR pusės atkarpos iš pastato Karmelitų g. Nr. 4 korpusų, Arklių g. ŠV pusės atkarpos iki sankryžos su Karmelitų g. ir Arklių g. PR pusės** (išskyrus gynybinės sienos Rūdninkų vartų vietą, pastatą Karmelitų g. Nr. 2, tvorą tarp pastatų Arklių g. Nr. 3 ir Nr. 5, pastato Rūdninkų g. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastato Karmelitų g. Nr. 5 vitrininių langų angas, pastato Rūdninkų g. Nr. 18 I a. angas, pastatų Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 6 tūrinius, plokštuminius stoglangius, pastatų Rūdninkų g. Nr. 4, Nr. 6, Karmelitų g. Nr. 5, Arklių g. Nr. 24 I a. angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 50.4-8, 51.4, 5, 54.3-11, 56.2, 57.3-5; 2013, 2016 m.); **Etmonų g. Š ir P pusių, Pasažo skg. Š ir P pusių, Visų Šventųjų g. PV ir ŠR pusių, Bazilijonų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Nr. 6, Nr. 8 bei atkarpos nuo pastato Bazilijonų g. Nr. 10 iki pastato Nr. 14, Bazilijonų g. P pusės atkarpos iš pastatų Pylimo g. Nr. 58, Bazilijonų g. Nr. 3, Kruopų g. ŠV pusės atkarpa iš pastatų Kruopų g. Nr. 1, Nr. 1A ir Nr. 7, Nr. 9** (išskyrus naują statinį Pylimo g. Nr. 58, pastato Didžioji g. Nr. 39 plokštuminius stoglangius, pastatų Karmelitų g. Nr. 5, Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 6 tūrinius ir plokštuminius stoglangius, pastatų Didžioji g. Nr. 39, Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 2, Nr. 4, Karmelitų g. Nr. 5 I a. angos neištirtos; pastato Etmonų g. Nr. 3 stogo konstrukcija ir pastato R dalis rekonstruotos pagal 1988 m. projektą, PR kampe įrengiant įvažiavimo į kiemą angą; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 50.1, 2, 8, 11, 51.3, 53.6, 7, 54.7, 8, 89.1, 2; 2013, 2016, 2023 m.); **Plačiosios g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 37 iki pastato Nr. 41A, Aguonų g. R pusės atkarpos iš pastatų Aguonų g. Nr. 18 ir Šaltinių g. Nr. 13, Šaltinių g. P pusės atkarpos iš pastatų Šaltinių g. Nr. 13 ir Nr. 15, Raugyklos g. PR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 43 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 9, Raugyklos g. ŠV pusės atkarpos tarp Pylimo ir Plačiosios gatvių, Šv. Stepono g. PR, R pusės atkarpos nuo sankryžos su Pylimo g. iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 34** (išskyrus pastatus Šv. Stepono g. Nr. 12, Nr. 22, pastato Šv. Stepono g. Nr. 34 iškeltą stogą, plokštuminius stoglangius, pastato Šv. Stepono g. Nr. 14 tūrinius stoglangius, pastato Pylimo g. Nr. 41 plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastatų V. Šopeno g. Nr. 5, Pylimo g. Nr. 41, Raugyklos g. Nr. 3, Šv. Stepono g. Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 14, Nr. 24B, Nr. 28, Nr. 34 cokolinio, I a. angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 82.8, 10-13, 83.3, 4, 5, 86.5, 6, 8, 87.5, 6, 12-14, 88A.4, 7, 89.3, 11; 2013, 2023 m.); **Šv. Stepono g. ŠV, V pusės atkarpa nuo pastato Pylimo g. Nr. 43 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 9 ir nuo pastato Šv. Stepono g. Nr. 17 iki pastato Nr. 27A, Kauno g. PV pusės atkarpos nuo pastato Kauno g. Nr. 2 iki pastato Nr. 6, V. Šopeno g. PV ir ŠR pusių, Sodų g. ŠV pusės, Sodų g. PR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 53 iki pastato Sodų g. Nr. 8, Gėlių g. V ir R pusių, Vingrių g. PV pusės atkarpos iš pastatų Vingrių g. Nr. 1, Nr. 3A, Nr. 3B atkarpa nuo pastato Vingrių g. Nr. 11 iki pastato Nr. 17 ir nuo pastato Vingrių g. Nr. 19 iki pastato Nr. 27** (išskyrus pastatus Šv. Stepono g. Nr. 3, Vingrių g. Nr. 21, Sodų g. Nr. 6, priestatą Sodų g. Nr. 21, pastato Kauno g. Nr. 4 užstatytą V a., pastatų Pylimo g. Nr. 53, Šv. Stepono g. Nr. 7 iškeltus stogus su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Vingrių g. Nr. 17, Nr. 25 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastato Vingrių g. Nr. 13 plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastatų Vingrių g. Nr. 11, Nr. 15, Nr. 19, Nr. 23, Šv. Stepono g. Nr. 9 plokštuminius stoglangius, pastatų Šv. Stepono g. Nr. 7, Nr. 9, Nr. 17, Sodų g. Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 21, Kauno g. Nr. 4, Nr. 6, V. Šopeno g. Nr. 5, Nr. 10, Vingrių g. Nr. 1, Nr. 3A, Nr. 3B, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 17 cokolinio, I a. angos neištirtos, pastatų Šv. Stepono g. Nr. 7, Nr. 9 įvažiavimų į vidaus kiemus angos užtaisytos, jose įrengtos durys; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; IKONOG Nr. 53; FF Nr. 80.1, 11, 12, 81.7-10, 82.16-23, 83.1, 6-9, 10, 84.3, 4, 10, 11, 85.2, 86.8-11, 89.7, 8, 93A.1-3; 2013, 2018, 2023 m.); **Naugarduko g. PR pusės atkarpos iš pastatų Naugarduko g. Nr. 8, Nr. 10, Mindaugo g. R pusės atkarpos nuo pastato Mindaugo g. Nr. 8 iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 13; Pylimo g. V, PV pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 9 iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 1 ir atkarpos nuo pastato Pylimo g. 25 iki sankryžos su Geležinkelio g.** (išskyrus pastato Naugarduko g. Nr. 8 iškeltą stogą su tūriniais stoglangiais, I a. angas, pastatų Naugarduko g. Nr. 10, Pylimo g. Nr. 53 iškeltus stogus su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Pylimo g. Nr. 11, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 45, Nr. 47, Nr. 59, Nr. 63, J. Basanavičiaus g. Nr. 1 plokštuminius stoglangius, pastato Pylimo g. Nr. 41 plokštuminius, tūrinius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato Pylimo g. Nr. 59 plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastatų Pylimo Nr. 61, Nr. 65 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 1, Pylimo g. Nr. 37, Nr. 41, Nr. 45, Nr. 47, Nr. 53, Nr. 55, Nr. 59, Nr. 61, Nr. 63 I a., pastato Pylimo g. Nr. 11 cokolinio a. angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 80.1-3, 81.11, 12, 82.15, 86.8, 87.2-4, 5, 89.4-6, 10, 11, 90.1, 2, 94.2, 95.5, 6; 2013 m.); **Pylimo g. R, ŠR pusės atkarpa nuo sankryžos su Islandijos g. iki pastato Pylimo g. Nr. 12 ir nuo pastato Pylimo g. Nr. 18 iki pastato Nr. 54** (išskyrus pastatus Pylimo g. Nr. 36, Nr. 44, pastato Pylimo g. Nr. 10 I a. angos neištirtos; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 13.2, 3, 6, 7, 14.1, 28A.1, 28B.2-3, 29.1-3, 53.2-4, 57.1-3, 58.1-3, 62.1-2; 2013 m.); **skersgatvių tarp Vingrių ir Pylimo g. ŠV, PR pusių, J. Basanavičiaus g. Š pusės atkarpos iš pastatų Teatro g. Nr. 1, J. Basanavičiaus g. Nr. 11 ir atkarpos nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 1 iki pastato Nr. 5, J. Basanavičiaus g. P pusės atkarpos tarp Pylimo ir Vingrių gatvių ir atkarpos iš pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 12, Mindaugo g. Nr. 12, Teatro**

g. R pusės atkarpos nuo pastato Teatro g. Nr. 1 iki pastato Nr. 9, Teatro g. V pusės atkarpos iš pastatų Teatro g. Nr. 10 ir K. Kalinausko g. Nr. 10, Subačiaus g. S pusės atkarpos tarp Sv. Kazimiero ir Bokšto gatvių ir atkarpos iš pastatų komplekso Subačiaus g. Nr. 26, Subačiaus g. P pusės atkarpos nuo pastato Subačiaus g. Nr. 1 iki pastato Nr. 17 ir nuo pastato Subačiaus g. Nr. 21 iki pastato Nr. 23, buv. Rasų g. SR ir PV pusių S atkarpos tarp Subačiaus ir Žiupronių gatvių (išskyrus pastatus J. Basanavičiaus g. Nr. 4A, Subačiaus g. Nr. 11, pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 6 rekonstruotą I a. kampinę ŠV dalį ties sankryža su Vingrių g., ant pastato ŠV dalies užstatytą IV a., pastato Subačiaus g. Nr. 2 naujai užstatytą III a., pastato Subačiaus g. Nr. 15 iškelto stogą su tūriniais stoglangiais, mūrinę tvorą tarp pastatų Subačiaus g. Nr. 8 ir Nr. 10, pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 1, Nr. 2, Subačiaus g. Nr. 7 plokštuminius stoglangius, pastatų Subačiaus g. Nr. 14, Nr. 17, Nr. 21C, Nr. 23 tūrinius stoglangius, pastato Teatro g. Nr. 7 naujai užstatytą IV a., mansardą su tūriniais stoglangiais, pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 I a. angos, pastato K. Kalinausko g. Nr. 10 cokolinio a. angos neištirtos; išsklotos iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 48.1, 8-12, 49.1, 2, 3, 5, 6, 65.1-3, 6, 7, 67.6, 92A.2, 4, 92B.1-3, 93B.1-3, 94.2-6, 95.2; 2013, 2023 m.); **Sv. Kazimiero g. PR pusės atkarpos nuo pastato Sv. Kazimiero g. Nr. 1 iki pastato Nr. 5, Sv. Kazimiero g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Didžioji g. Nr. 40 iki pastato Sv. Kazimiero g. Nr. 8, Sv. Dvasios g. PR pusės atkarpos iš pastatų M. Daukšos g. Nr. 2, Sv. Dvasios g. Nr. 4, Sv. Dvasios g. ŠV pusės** (išskyrus pastato Subačiaus g. Nr. 2 naujai užstatytą III a.; išsklotos iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 46.2-5, 48.1-3, 49.7, 8, 63.7, 8; 2013, 2015 m.); **K. Vanagėlio g. SR pusės atkarpos iš pastatų Subačiaus g. Nr. 15, M. Daukšos g. S pusės atkarpos tarp Aušros Vartų ir K. Vanagėlio gatvių, atkarpos iš pastatų M. Daukšos g. Nr. 8A, Nr. 8B, Nr. 8C, M. Daukšos g. P pusės atkarpos iš pastatų Aušros Vartų g. Nr. 16, M. Daukšos g. Nr. 3, Nr. 3A, Nr. 5, Lapų g. SR pusės atkarpos nuo pastato M. Daukšos g. Nr. 3 iki pastato Nr. 8, Lapų g. PV pusės atkarpos prie sankryžos su M. Daukšos g., Rasų g. SR pusės iš Vilniaus vizitinių vienuolyno statinių, Geležinkelio g. ŠV pusės** (išskyrus pastato Subačiaus g. Nr. 15 iškelto stogą su tūriniais stoglangiais, pastato M. Daukšos g. Nr. 2A tūrinius stoglangius, pastatų M. Daukšos g. Nr. 5, Strazdelio g. Nr. 4, Geležinkelio g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius, pastato Lapų g. Nr. 8 asbocementinių lakštų stogo dangą; pastato liekanų M. Daukšos g. Nr. 6 angos užmūrytos silikatinėmis plytų mūru, išsklotos iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 49.9, 63.1-10, 64.1-3, 65.9-10, 66.2, 3, 77.2-9, 78.1-5, 79.6, 7; 2013, 2023 m.);

7.2.2.9. **dominantės - „Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritorijoje” - I zonoje: Sv. Stanislovo ir Sv. Vladislavo arkikatedra bazilika su gynybinio bokšto liekanomis, varpine, Aukštutinės pilies Vakarinio bokšto bei rūmų liekanos ant Pilies kalno, Trijų kryžių paminklas Plikojo kalno viršuje (-; -; TRP; FF Nr. 0.1-3, 5, 10-16, 19, 20, 31, 2.1, 9, 4.9, 5.1, 5-7, 7.2, 10.1, 5, 11A.7, 11B.2, 4, 5, 12.1, 17.5-7, 19A.1-3, 23.5, 24.11, 29, 25.11, 56.1, 71.3, 73B.1, 96.1; 2013, 2023 m.); „Miesto” - II zonos: Sv. Kryžiaus bažnyčia kvartale Nr. 17, Sv. Pranciškaus Asyžiečio ir Sv. Onos bažnyčios, varpinė kvartale Nr. 20A, Sv. Jono Krikštytojo ir Sv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia su varpine, Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija kvartale Nr. 24, Režentacinio statinių komplekso (Prezidentūros) rūmai ir Dievo Gailestingumo šventovės pastatas kvartale Nr. 25, Sv. Ignato bažnyčia kvartale Nr. 26, Šventosios Dvasios ir Sv. Kotrynos bažnyčios kvartale Nr. 27, Svč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia kvartale Nr. 30, Sv. Mykolo arkang. bažnyčia su vartais-varpine kvartale Nr. 39A, stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras kvartale Nr. 40, Sv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė kvartale Nr. 43, Svč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia kvartale Nr. 45, Sv. Kazimiero bažnyčia kvartale Nr. 46, Rotušė kvartale Nr. 47, Sv. Teresės bažnyčia, Medininkų, Aušros vartai, Svč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčia, Sv. Dvasios cerkvė su varpine kvartale Nr. 49, Svč. Trejybės bažnyčia su varpine kvartale Nr. 50, Visų Šventųjų bažnyčia su varpine kvartale Nr. 53, Sv. Mikalojaus bažnyčia kvartale Nr. 61, miesto gynybinės sienos bastėja kvartale Nr. 67B, choralinė Taharat HaKodesh sinagoga kvartale Nr. 87 (Aukštutinė pilis ir jos aplinka, Sv. Jono bažnyčia su varpine, Rotušė bei Sv. Kazimiero bažnyčia yra ne tik pagrindinės I, II zonų dominantės, bet ir ryškiausios senamiesčio dominantės; -; žr. punktą 2.2.1.; TRP; FF Nr. 0.5, 7, 8, 10-18, 4.10, 9B.6, 10.6, 11B.1, 14.6, 7, 16.2, 17.1, 2, 7-9, 18.11, 16, 20A.1, 2, 23.3, 8, 24. 12-14, 21, 22, 24-25, 38, 25.8, 9, 16, 17, 20, 24-26, 26.1, 4-7, 27.1-4, 8-10, 12, 13, 16-19, 30.3, 31.1, 2, 4, 9, 12, 32.1-4, 34.1, 4, 9, 35.1, 12, 13, 15, 16, 36.5, 8, 10, 19, 37.8, 38.16, 39A.1-4, 7, 9-13, 40.1, 42.3, 7, 43.5-7, 9-11, 13, 14, 45.1, 3, 4, 6, 46.1, 5, 8, 9, 47.1-3, 48.6, 49.1, 4, 7, 9-11, 13, 50.1, 14-16, 19-21, 53.1, 2, 4, 54.5, 6, 56.1-3, 5, 57.3, 6, 58.7, 61.7, 8, 62.5, 63.1, 2, 67.2-4, 68.5, 69B.2, 71.3, 4, 77.6, 78.3, 79.8, 81.3, 88B.6, 93B.4, 96.1, 98.2; 2013, 2023 m.); „Totorių-Lukiškių priemiesčio” - III A zonos: Sv. Jurgio bažnyčia 3 kvartale, Prekybos namai kvartale Nr. 8 (-; -; TRP; FF Nr. 3.3, 4, 4.3, 8.1, 2; 2013, 2023 m.); „Vingrių priemiesčio” III B zonos: Teatro pastatas kvartale Nr. 95 bei Polesės geležinkelio valdybos rūmų komplekso administracinis pastatas kvartale Nr. 93B (-; -; TRP; FF Nr. 92A.1, 93B.1-3, 95.4, 5; 2013 m.); „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” - III C zonos: Turgaus halės pastatas kvartale Nr. 79 bei 1911-1912 m. statytas 6 aukštų namas (Kauno g. Nr. 2) kvartale Nr. 84 (-; -; TRP; FF Nr. 53.3, 79.1, 82.4, 83.8, 84.2, 4, 5, 6; 2013 m.); „Subačiaus-Paplaugų priemiesčio” - III D1 zonos: Svč. Jėzaus Širdies bažnyčia kvartale Nr. 66, Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia kvartale Nr. 67A (-; -; TRP; FF Nr. 0.6, 65.5, 66.1-4, 6, 8, 67.1, 6, 7, 68.1, 3, 69B.5, 98.3, 99.1, 2; 2013, 2023 m.); „Užupio priemiesčio” - III E1 zonos: Sv. Baltramiejaus bažnyčia kvartale Nr. 70A (-; -; TRP; FF Nr. 0.14, 15, 69B.1, 70.14a, 96.1; 2013 m.); „Slušų-Antakalnio priemiesčio” - III E2 zonos - pagrindinė zonos dominantė - Dominyko ir Konstancijos Slušų rūmai (-; -; TRP; FF Nr. 74.3; 2013, 2023 m.);**

7.2.3. užstatymo bruožai - I zonoje „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato” teritorijos Š dalyje - išilgai T. Kosciuškos g. gatvės išdėstyti pastatai, kartu su mūro tvora ir vartais formuojantys ištisinę išsklotinę; plokštuminiai fasadai su horizontaliu skaidymu, santūriu architektūriniu dekoru; dominuojanti istorizmo stilistika; tinkuotos plytų mūro pastatų sienos; lėkšti dvišlaičiai, daugiašlaičiai stogai su skardos lakštų danga ir tinkuoto plytų mūro dūmtraukiais (-; -; TRP; BR Nr. 2-6; FF Nr. 73B.2-5; 2013 m.); II „Miesto” zonoje - XV - XVIII a. susiformavusių valdų struktūra su pagrindinėms gatvėms būdingu perimetriniu užstatymu ir erdvę formuojančiu pagrindiniu tūriu; kompaktiškas posesijų užstatymas; šalutinių gatvių užstatymo charakteris, kai siaurą gatvės erdvę formuoja vingiuotas gatvės linijas atkartojantys pastatų fasadai ir ilgos aklinos kiemo erdvę ribojančios tvoros; Pylimo gatvės „Miesto” zonos iš išorės statiniais „apauginta” miesto gynybinės sienos kontūro išsklotinė; užstatymas sakraliniais statiniais, kurių architektūra formuoja kvartalų ir gatvių erdvių estetinį vaizdą; pagrindinių gatvių pastatų plokštuminiai fasadai su atskirus fasadus formuojančiais tūriniais elementais: balkonais, portalais, erkeriais, tūriniais stoglangiais; fasaduose dominuojantis baroko, klasicizmo, eklektikos stilius; pastatų dekoras, kai apatinės dalys dekoruotos gausiau ir išraiškingiau, o viršutinės pastatų dalys - santūriau; šalutinių gatvių pastatų be stilistikos požymių, su atskiriems pastatams būdinga kuklia

puošyba fasadai; nesudėtingi, be stilistinių bruožų, su atviromis medinėmis galerijomis kiemų fasadai; pastatų horizontalus dalinimas, simetrija su simetrijos ašį paryškinančiu įvažiavimu, įėjimu į namą, balkonu ar nedideliu dekoratyviniu frontonu; asimetrinės kompozicijos kampiniai namai; fasaduose eksponuojami gotikiniai fragmentai; tinkuotų plytų mūro pastatų lygios dvišlaičių ir daugiašlaičių stogų plokštumos, be tūrinių stoglangių, su tinkuotais mūriniais dūmtraukiais ir čerpių bei skardos lakštų danga (-; iš dalies pakitę; žr. priedą Nr. 22; TRP; FF Nr. 14.1-7, 17.1-10, 18.1-9, 11-16, 20A.1-6, 21.1-12, 22.1-12, 23.1-18, 24.1-8, 11-39, 25.1-26, 26.1-7, 27.1-19, 28A.1-9, 28B.1-5, 29.1-7, 30.1-6, 31.1-14, 32.1-8, 33.1-3, 34.1-9, 35.1-18, 36.1-21, 37.1-9, 38.1-17, 39A.1-13, 40.1, 41.1-5, 42.1-10, 43.1-27, 44.1-6, 45.1-6, 46.1-9, 47.1-4, 48.1-12, 49.1-14, 50.1-21, 51.1-5, 52.1, 2, 53.1-7, 54.1-10, 55.2-5, 56.1-5, 57.1-8, 58.1-3, 5-7, 10, 59.1-5, 61.1-10, 62.1-5, 7, 67.2, 3, 4; 2013 m.); zonų: III A „Totorių-Lukiškių priemiesčio“, III B „Vingrių priemiesčio“, III C „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“, III D1 „Subačiaus-Paplaujos priemiesčio“, III E1 „Užupio priemiesčio“, XIX-XX a. I p. susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys išsines išsklotos su pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais; sodybinis Krivių gatvės III E1 zonoje užstatymas; III D1 zonos užstatymą formuojantys sakralinių statinių ansambliai - zonos erdvinis kompozicinis akcentas; istorinių priemiesčių erdvių susiformavimas pagal išsiskiriantį reljefą; pagrindinių gatvių pastatų plokštuminiai, be tūrinių elementų fasadai; fasaduose vyraujanti eklektikos stilistika; fasadų dekoras, išsiskiriantis gausa ir puošnumu pagrindinėse gatvėse, pastatų apatinuose aukštuose, šalutinių gatvių kukliai dekoruoti, be aiškesnių stiliaus bruožų fasadai; paprasti, be stilistinių požymių kiemų fasadai; fasadų kompozicijoje vyraujantis horizontalumas, apatinėse fasadų dalyse dominuojančios tarpavarčių angos, pabrėžiančios fasadų simetrijos ašį; pastatai su tinkuotomis plytų mūro sienomis, esant pavieniams netinkuoties istorizmo, „plytų stiliaus“ pastatams; Krivių gatvės pastatų III E1 zonoje, pavienių III A zonos pastatų Tiltos, Totorių, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse, Baltojoje skg. III E1 zonoje, Paupio gatvėje III D1 zonoje rąstų, su medinių lentų apkalo apdaila sienos; dvišlaičiai, daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be puošybos stogai su čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto plytų mūro dūmtraukiais, mažai dekoruotais mansardų stoglangiais (-; iš dalies pakitę; žr. priedą Nr. 22; TRP; FF Nr. 0.2-4, 1.1-7, 2.1-9, 3.1-6, 4.1-10, 5.1-10, 6.1, 2, 7.1, 2, 8.1-10, 9A.1, 3-5, 9B.1-6, 10.1-6, 11A.1-8, 11B.1-4, 12.1-10, 13.1-7, 15.1-6, 16.1-10, 63.1-10, 64.2-6, 65.1-10, 67.1, 3, 5-7, 68.1-3, 69A.1-4, 69B.1, 3-6, 70.1-22, 71.1-7, 72.1-22, 73A.1-22, 75A.1, 2, 5-9, 75B.1, 76.1, 2, 4, 77.1-8, 10-12, 78.1-9, 79.1-12, 80.1-3, 7-13, 81.1-12, 82.1, 3-23, 83.1-10, 84.1-8, 10, 11, 14, 85.2 3, 7, 86, 1-11, 87.1-14, 88A.2, 4, 5, 7, 10-12, 88B.1, 3, 4, 6, 7, 89.1-11, 90.1, 2, 92A.1-4, 92B.1-3, 93A.1-5, 7, 93B.1-6, 94.1-9, 95.1-6, 96.1-5, 7, 97.1-6, 98.1, 2, 99.1, 2; 2013, 2023 m.); III D3 zonoje „Antakalnio priemiestyje“ vyraujant pastatams be stilistinių bruožų, išskirtinas parako sandėlio pastatas - kompaktiško tūrio, tinkuoto plytų mūro sienomis, lakonišku klasicistiniu fasadų dekoru, valminiu stogu su pusapskričiais stoglangiais ir skardos lakštų danga (-; -; TRP; FF Nr. 73B.9-12; 2017, 2023 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - V, PV ribojasi su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ŠR - su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Antakalniu (u.k. 16084), R - su Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, kompleksu (u.k. 10660) bei Samuilo Holšteino odos fabriko pastatų kompleksu (u.k. 43930) teritorija (-; -; TRP; 2013, 2023 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis - nėra tiksliai nustatyta kada įsikūrė Vilniaus gyvenvietė - apie miesto įkūrimą byloja Geležinio Vilko legenda. Vilnios ir Neries santaka yra Vilniaus miesto pradžios vieta. 1323 m. - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (apie 1275-1341) laiške į Vakarų Europą pirmą kartą paminėtas Vilnius (tai pirmas autentiškas rašytinis šaltinis, minintis Vilniaus vardą). Vilniaus kaip miesto ir Lietuvos sostinės įkūrimo data; 1323-01-25 ir 1323-05-26 - Ldk Gediminas iš Vilniaus rašytais laiškais kvietė iš užsienio amatininkus ir pirklius į LDK; 1365-08-15 - Vokiečių ordinas pirmą kartą pasiekė ir apsiutė Vilnių ir Trakus. Ordinas Vilnių puolė 1383, 1390, 1394, 1402 m.; 1387-02-17 - Ldk ir Lk Jogaila (1348-1434) Vilniaus vyskupui Andriui suteikė privilegiją. Jis buvo įsteigta Vilniaus vyskupija; 1387-03-21 - Jogaila savo privilegiją suteikė LDK sostinei Vilniui Magdeburgo teises; 1387 m. - pradėta masiškai krikštyti Vilniaus miestiečius. Vilniuje pastatyta Šv. Stanislovo katedra (pagonijų kulto vietoje), Šv. Jono parapiinė bažnyčia, Šv. Pranciškaus vienuolynas ir bažnyčia; prieš 1397 m. - prie Vilniaus katedros įsteigta mokykla; 1419 m. - Vilniaus miestą, Aukštutinę ir Žemutinę piliis nusiaubė gaisras, sudegė Katedra. Vilniuje siautėjo gaisrai 1513, 1530, 1610, 1649, 1668, 1707, 1748, 1749 m.; 1432-09-27 - Ldk Žygimanto Kęstutaičio (apie 1365-1440) privilegija pirmą kartą apibūdino Vilniaus miestiečių teismus ir jų kompetenciją, išplėtė miestiečių teises, sulygino katalikų ir stačiatikių teises; 1433-07 ir 09 - Livonijos ordino kariuomenė puolė Lietuvą ir dvi savaites buvo apguliusi Vilnių; 1458 m. - pirmosios žinios apie Vilniaus amatininkų (kailininkų) broliją-cechą. 1495 m. Ldk Aleksandras (1460-1506) privilegijos raštu įsteigė Vilniaus auksakalių cechą ir patvirtino jo statutą. 1509 m. įsteigtas barzdaskučių cechą, vėliau pavadintas Barzdaskučių ir chirurgų cechu. 1516 m. įsikūrė jungtinis Vilniaus kalvių, katilių ir šaltkalvių cechą. 1522 m. įkurtas batsiuvų, 1542 m. - odminių cechą. 1560 m. Ldk ir Lk Žygimantas Augustas (1520-1572) patvirtino Vilniaus kalvių cecho statutą. 1552 m. įsteigti salyklininkų ir kruopininkų cechai. 1578 m. priimtas Vilniaus siuvėjų cecho statusas. 1579 m. įsikūrė audėjų, stalių, kailininkų, 1595 m. - liejimų, mūrinių ir dailidžių, 1596 m. - mėsinių cechai. 1663 m. priimti stiklų cecho, 1664 m. - žuvininkų cecho statutai. 1852 m. Vilniuje veikė 52 amatininkų cechai. 1893 m. Vilniuje panaikinti amatininkų cechai; 1487 m. - Vilniaus magistrato knygoje minimos žydų kapinės; 1503 m. - pirmą kartą minimi Vilniaus rotušės rūmai; 1503 m. - pradėta Vilniaus miesto gynybinės sienos statyba. Baigta 1522 m.; 1509 m. - istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas mechaninis Vilniaus rotušės laikrodis; 1513 m. - Vilniaus miestiečiai prie Šv. Jonų bažnyčios įsteigė mokyklą; 1522 m. - Vilniuje Pranciškaus Skorinos (1490-1541) spaustuviėje išleista pirmoji LDK išspausdinta knyga - „Mažoji kelionių knygelė“; 1528 m. - Vilniaus vyskupijos statute įsakyta bažnyčių klebonams kurti mokyklas ir bendrabučius, laikyti mokytojus, mokančius kalbėti „lygiai abiem, lietuvių ir lenkų kalbomis“; 1529 m. - Vilniaus seimas ir Ldk ir Lk Žygimantas Senasis (1467-1548) patvirtino Pirmąjį Lietuvos Statutą; 1532 m. - pirmą kartą paminėtas medinis vandentiekis; 1536 m. - mūrinio tilto per Nerį statyba, kurią pradėjo Ulrikas Hozijus, baigė jo sūnus Jonas. Taip pirmą kartą paminėtas tiltas Vilniuje per Nerį; 1539 m. - Abraomas Kulvietis (apie 1510-1545), remiamas Lk ir Ldk Bonos Šforzos (1494-1557), Vilniuje įsteigė aukštesniąją mokyklą (kolegiją); 1543 m. - Vilniuje pradėta kaupti Žygimanto Augusto biblioteka; 1547 m. - Žygimantas Augustas suteikia dvarininkui Martynui Paleckiui privilegiją steigti Vilniuje stiklo dirbtuvę ir prekiauti savo gamybos bei atsivežtiniais stiklo gaminiais; 1570-07-10 - jėzuitai

atidarė Vilniaus kolegiją; 1572-1573 m. - Vilniuje pastatyta Didžioji sinagoga; 1574 m. - Vilniuje veikė Lukos ir Kuzmos Mamoničių spaustuvė (iki 1623 m., su pertrauka 1576-1582 m.); 1576-1581 m. - Kelne išleistame Georgo Brauno didžiųjų pasaulio miestų atlase paskelbtas pirmasis iki šiol žinomas Vilniaus miesto planas, rodantis Vilnių buvus jau dideliu miestu; 1579-04-01 - Lk ir Ldk Steponas Batoras (1533-1586) suteikė privilegiją perorganizuoti Vilniaus jėzuitų kolegiją į akademiją ir universitetą; 1584 m. - Vilniuje veikė stačiatikių Sv. Dvasios brolijos mokykla; 1595 m. - Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistas Mikalojaus Daukšos (apie 1527 ar 1538-1613) verstas J. Ledesmos katekizmas. Išspausdintas M. Daukšos „Katekizmas“ - pirmoji lietuviška knyga Vilniuje; 1600-1650 m. - Vilniuje buvo 233 mūriniai namai; 1602 m. - susikūrė bendra Vilniaus pirklių organizacija, jai vadovavo Pirklių rūmai; 1613 m. - Amsterdame išleistame Lietuvos žemėlapyje Vilnius kartu su priemiesčiais aprašomas kaip didelis ir garsus miestas; 1633 m. - Vilniuje pradėjo veikti Stačiatikių kolegija; 1636 m. - Vilniaus Žemutinės pilies teatre (LDK valdovo dvaro teatre) pastatyta dvaro kompozitoriaus M. Skakio opera „Elenos pagrobimas“ - pirmoji opera LDK; 1655-07-31 - Vilnių užėmė Rusijos kariuomenė. Pirmą kartą istorijoje Vilnius tapo okupuotas. 1655-08-14 - į miestą atvyko caras Aleksejus Michailovičius (1629-1676); 1661 m. - LDK kariuomenė išvadavo Vilniaus miestą; 1667 m. - Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistas pirmasis Lietuvoje muzikos vadovėlis - Žygimanto Liauksmo „Muzikos menas ir praktika“; 1702 04 ir 05 - Vilnių buvo užėmusi Švedijos kariuomenė; 1707 m. - Vilniaus rotušės bokšte įtaisytas paauksuotas laikrodis su varpų ir simbolių muzika; 1760-04-18 - Vilniaus jėzuitų akademijos prižiūrėtojas P. Paprockis išleido „Kurier Litewski“ - pirmąjį periodinį Lietuvos leidinį; 1766 m. - panaudojus išlikusias atramas, atstatytas sudegintas mūrinis tiltas ir nudažytas žaliai - taip atsirado Žalioji tiltas; 1769 m. - Vilniaus burmistro B. Milerio pastangomis įkurtos Rasų kapinės. Magistrato legalizuotos tik 1801 m.; 1773 m. - popiežiui uždarius jėzuitų ordiną Vilniaus universitetas tapo valstybiniu. 1781 m. Vilniaus universitetas pavadintas Vyriausiąja Lietuvos mokykla; 1783 m. - Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio (1726-1794) pavedimu Vilniaus katedra pradėta rekonstruoti pagal Lauryno Gucevičiaus (1753-1798) projektą. Baigta 1801 m. (užbaigė architektas Mykolas Angelas Sulcas (1769-1812). Ji tapo klasicistine; 1785 m. - Jokūbas Briotė pirmasis Vilniuje pradėjo skiepyti nuo raupų; 1785-1790 m. - aktorius, dainininkas, režisierius ir dramaturgas Voicechas Boguslavskis Vilniuje įkūrė pirmą viešąjį teatrą; 1794-04-24 - Vilniaus rotušės aikštėje paskelbtas 2328 sukilėlių pasirašytas sukilimo aktas ir sudaryta sukilėlių vyriausybė; 1795 m. - sukilimui pralaimėjus, Abiejų Tautų Respublika likviduojama ir Lietuva prijungiama prie Rusijos. Vilnius tampa gubernijos miestu. Vilniaus generalgubernatoriaus rezidencija įsikūrė Vyskupų rūmuose (dabar Prezidentūra); 1797 m. - mirė religinis filosofas, matematikas ir filologas Eliahu ben Šlomo-Zalman Kremeris, parašęs daugiau negu 70 darbų, žinomas Vilniaus Gaono vardu. Gimė 1720 m.; 1799-1803 m. - nugriauinama Žemutinė pilis (rezidenciniai valdovų rūmai) ir dalis Aukštutinės pilies; 1800-1805 m. - nugriauinama miesto siena, bokštai, vartai (išskyrus Medininkų); 1803-04-16 - Vyriausioji Vilniaus (buvusioji Lietuvos) mokykla reorganizuota į Vilniaus imperatoriškąją universitetą; 1811 m. - garsus sodininkas, gėlininkas, bitininkas, advokatas, visuomenės veikėjas, mokslinės sodininkystės pradininkas Lietuvoje Juozapas Strumila (1774-1847) Vilniuje, maždaug ties dab. Sodų ir Šopeno g. sankryža, įveisia didelį nuosavą, moksliškai tvarkomą sodą. J. Strumila už patriotinę veiklą caro valdžios ne kartą buvo suimtas ir kalintas. Sugrįžęs į Vilnių, tęsė mokslinę tiriamąją veiklą, rašė knygas, iš kurių garsiausias veikalas, skirtas sodininkystei populiarinti "Šiaurės sodai"; 1812-06-28 - Prancūzijos kariuomenė užima Vilnių; 1812-12-10 - Rusijos kariuomenė užima Vilnių; 1817 m. - patvirtinimas pirmasis perspektyvinis Vilniaus plėtros planas; 1822-1823 m. - išspausdinti pirmieji Adomo Mickevičiaus (1798-1855) poezijos tomeliai; 1830-1831 m. - sukilimas Lenkijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. Vilnius - vienas iš sukilimo rengimo centrų; 1832 m. - įkurta Medicinos ir chirurgijos akademija (uždaryta 1842-01-11) ir Romos katalikų dvasinė akademija (1842-1844 m. perkelta į Sankt Peterburgą); 1832-05-13 - uždaromas Vilniaus universitetas; 1834 m. - Vilniaus Aukštutinės pilies bokšte įrengta optinio telegrafo Peterburgas-Vilnius-Varšuva stotis; 1840-1842 m. - Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vargonininkavo kompozitorius Stanislovas Moniuška (1819-1872); 1848 m. - Vilniuje pirmą kartą atlikta S. Moniuškos opera „Halka“, pirmoji nacionalinė lenkų opera; 1849 m. - Centrinis paštas ir telegrafas įrengti iš Vitgenšteino įsigytuose Radvilų rūmuose, vadinamuose Kardinalija; 1855 m. - Vilniuje įkurta mokslo draugija - Laikinoji archeologijos komisija (Eustachijaus Tiškevičiaus (1814-1873) iniciatyva). 1864 m. vietoj jos įkurta Vilniaus archeografijos komisija; 1859 m. - Vilniuje baigta statyti vielinio telegrafo linija; 1860-09-04 - baigtas tiesti Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinkelio linijos Vilniaus-Daugpilio ruožas. Į Vilnių atvyksta pirmasis traukinys; 1863-1864 m. - Vilniuje veikė sukilimo Lietuvoje ir Baltarusijoje rengimo ir vadovavimo politinis organas - Judėjimo komitetas; 1864 m. - uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis; 1867-06-05 - atidaryta Vilniaus viešoji biblioteka; 1875 m. - Rusijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius surengė pirmąjį Vilniaus gyventojų surašymą, sudarė krašto istorijos, archeologijos ir etnografijos atlasą. Parengtas Vilniaus miesto planas; 1879-1882 m. - Vilniuje pertvarkytas vandentiekio tinklas: mediniai vamzdžiai pakeisti metaliniais, įrengti vandens rezervuarai imamam iš Vingrių, Aušros Vartų ir Žiupronių (Misionierių) šaltinių vandeniui kaupti; 1885 m. - Vilniuje veikė 24 įvairios pradžios mokyklos (dviklasės ir triklasės, kuriose mokėsi 1280 berniukų ir 831 mergaitė bei 89 žydų vaikams skirtos privačios mokyklos, kuriose mokėsi 1042 berniukai; 1892 m. - netoli Didžiosios sinagogos pradėjo veikti viena iš didžiausių Mato Strašūno (1817-1885) biblioteka; 1893 m. - Vilniuje ėmė važinėti arklių tramvajus; 1896-03-01 (13) - pradėjo veikti Vilniaus telefono stotis, ji turėjo 150 abonentių; 1899 m. - Vilniuje nutiesta apie 5 km ilgio kanalizacijos linijų; 1900 m. - Šv. Jokūbo, Savičiaus ir Žydų ligoninėse buvo apie 500 vietų, jos galėjo aptarnauti 1200-1500 ligonių per metus; 1903 m. - miestas apšviestas elektra; 1904 m. - panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas. Vilniuje Petro Vileišio (1851-1926) iniciatyva įkurama spaustuvė lietuviškoms knygoms leisti bei knygynas; 1905-12-04 ir 05 - Vilniuje sušauktas Lietuvių suvažiavimas - vėliau pavadintas Didžiuoju Vilniaus seimu; 1905-12-24-30 - Vilniuje vyko visuotinis politinis streikas; 1906-02-06 - Marija (1880-1977) ir Jurgis (1876-1941) Šlapeliai atidarė lietuvišką knygyną Vilniuje; 1906-11-16 - Vilniuje pastatyta pirmoji lietuviška opera - Miko Petrausko (1873-1937) „Birutė“. Joje debiutavo Kipras Petrauskas (1885-1968); 1907-03 - lenkų inteligentų iniciatyva įkurta Vilniaus mokslo bičiulių draugija; 1907 m. - įsteigta pirmoji lietuviška (dviklasė) mokykla Vilniuje; 1915-10-02 - Vokietijos kariuomenė užėmė Vilnių; 1915-10-18 - Vilniuje įsteigta „Ryto“ draugijos išlaikoma lietuviška gimnazija; 1917-09-18/22 - Vilniuje įvyko Lietuvos visuomenės atstovų konferencija, kurioje išrinkta Lietuvos Taryba; 1917-09-24 - įvyko pirmasis Lietuvos Tarybos posėdis; 1918-02-16 - pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas; 1918-11-02 - paskelbta pirmoji Laikinoji Lietuvos konstitucija, kurioje Vilnius paskelbtas Lietuvos sostine; 1918-11-11 - patvirtinta pirmoji Laikinoji Lietuvos vyriausybė; 1919-01-01 - Gedimino kalno pilies bokšte iškelta

Lietuvos vėliava; 1919-01-02 - Lietuvos vyriausybė iš Vilniaus išvyko į Kauną; 1919-01-05 - Vilnių užėmė Raudonoji armija. Į Vilnių persikėlė Vinco Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujama Lietuvos laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė; 1919-04-20 - Lenkija užėmė Vilnių; 1919-10-11 - įvyko Vilniaus Stepono Batoro universiteto atidarymo iškilmės. Universitetas įsteigtas Lenkijos vyriausybės sprendimu. Veikė iki 1939-12-31; 1920-07-14 - Raudonoji armija užėmė Vilnių; 1920-08-26 - 7-ojo pėstininkų pulko kariai iškilmingai įžengė į Vilnių ir Gedimino kalne iškėlė Lietuvos vėliavą; 1920-10-09 - Lietuvos kariuomenė paliko miestą, kai į jį pažeisdama Suvalkų sutartį, įsiveržė Lenkijos kariuomenė (Liucijaus Želigovskio (1865-1947) vadovaujama divizija); 1921 m. - įkurtas baltarusių muziejus; 1922-03-24 - Lenkijos seimo nutarimas dėl Vilniaus krašto besąlygiško prijungimo prie Lenkijos; 1925 m. - įkurtas JIWO, Žydų mokslo institutas; 1926 m. - įkurta valstybinė Viešoji Vrublevskių biblioteka; 1932 m. - įsisteigė Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugija; 1939-09-17 - Lenkijos kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus; 1939-09-19 - Lenkijos kariuomenei pasitraukus Raudonoji armija užėmė Vilnių; 1939-10-10 - Maskvoje pasirašyta Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartis. Vilnius gražintas Lietuvai; 1939-10-27 - Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių; 1940-06-15 - Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą; 1941-06-24 - Vokietija užima Vilnių; 1941-1944 m. - Vilnius tapo Vokietijos okupacinio darinio Ostlando dalies - Lietuvos generalinės srities - administraciniu centru; 1941-07-12 - pradėti masiškai naikinti taikūs miesto gyventojai; 1941-09-06 - įsteigti Didysis ir Mažasis getai, čia apgyvendinti 29 ir 11 tūkst. žmonių. Karo metu žuvo didžioji dauguma Vilniaus žydų; 1943-03-17 - okupacinė vokiečių valdžia uždarė Vilniaus universitetą, Pedagoginį institutą, Dailės akademiją, Liaudies ansamblį ir Filharmoniją. Prasidėjo lietuvių mokslo ir kultūros veikėjų areštai; 1944-07-13 - sovietų kariuomenė po mūšių išstūmė vokiečius iš Vilniaus. Per karą buvo sunaikinta 30% gyvenamojo fondo ir 30% pramonės įmonių; 1944-10 - darbą pradėjo Vilniaus valstybinis universitetas, Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas ir Vilniaus valstybinis dailės institutas; 1944 m. - atidarytas Žydų muziejus (Strašūno 6), uždarytas 1949 m.; Po 1944 m. - sovietų valdžia uždarė 23 Vilniaus bažnyčias ir Arkikatedrą; 1944 m. pab. - 1947 m. - dauguma lenkų tautybės Vilniaus gyventojų išvyko į Lenkiją; 1945 m. - uždaryti J. Luckevičiaus baltarusių muziejus, biblioteka (Didžioji g. 49); 1945-01 - įkurta Vilniaus valstybinė konservatorija; 1949 m. - išardyti per karą sugriautos Vilniaus didžiosios sinagogos griuvėsiai; 1950-05-30 - susprogdintas Trijų kryžių paminklas, pastatytas 1916 m. pagal architekto Antano Vivulskio (1877-1919) projektą; 1956-11-06 - paleista pirmoji troleibusų linija; 1957-05-01 - pradėtos transliuoti Lietuvos televizijos laidos; 1957 m. - parengtas Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektas (vadovas Kazys Sešelgis (1915-1998) - pirmasis tokio pobūdžio projektas Sovietų Sąjungoje; 1957 m. - uždarytoje Vilniaus arkikatedroje atidaryta Paveikslų galerija; 1967 m. - patvirtintas Vilniaus miesto generalinis planas (vadovai Kazimieras Bučas (1908-1992), Vaclovas Balčiūnas (1921-1996); 1969 m. - įkurtas Vilniaus inžinerinis statybos institutas; 1973 m. - parengtas naujas Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas (vadovas Antanas Pilypaitis (1932-2000); 1988-06-03 - įsteigta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė; 1988-10-22 ir 23 - Sporto ir kultūros renginių rūmuose įvyko Steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas. Vilniaus arkikatedra bazilika sugrąžinta tikintiesiems; 1989-06-14 - iškilmingai paminėtos 1941 m. birželio trėmimo metinės. Ant Kreivojo kalno atstatyti 1950 m. susprogdinti Trys kryžiai; 1989-08-23 - minint Josifo Stalino (1879-1953) ir Adolfo Hitlerio (1889-1945) sandėrio prieš Baltijos valstybes 50-metį surengta Baltijos kelio solidarumo akcija; 1990-03-11 - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą; 1991-01-13 - sovietų kariuomenė, pavartojusi jėgą prieš taikius žmones, užgrobė Lietuvos radijo ir televizijos pastatus, Televizijos bokštą. Žuvo 14 žmonių, sužeista ir sužalota apie 700; 1993-08-31 - iš Lietuvos išvestas paskutinis Rusijos kariuomenės dalinys; 1994 m. gruodžio mėn. - Vilniaus istorinis centras (senamiestis) įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą, suteikiant jam indentifikacinį numerį Nr. C 541 (žr. 15.106 ir priedą Nr. 22).

Pastaba

Prieplaukos pastato liekanos u.k. 48645, Vilniaus m. T. Kosciuškos g. 4, 2023-09-26 NKPVT aktu VI-RM-316 tapo kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas u.k. 48686, Vilniaus m. Subačiaus g. 10, 2023-10-25 NKPVT aktu VI-RM-320 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 48742, Vilniaus m., A. Strazdelio g. 4, 2023-11-24 NKPVT aktu VI-RM-322 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 48814, Vilniaus m., Geležinkelio g. 3, 2024-02-05 NKPVT aktu VI-RM-324 tapo kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas u.k. 49018, Vilniaus m., Tiltu g. 33, 2024-04-25 NKPVT aktu VI-RM-330 tapo kultūros paveldo objektu. Pastatas u.k. 49024, Vilniaus m., Radvilų g. 5, 2024-04-25 NKPVT aktu VI-RM-331 tapo kultūros paveldo objektu. Nuomojamų namų kompleksas u.k. 47854, Vilniaus m., M. Daukšos g. 2, 2024-05-27 NKPVT aktu KPD-AV-1701 tapo kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas u.k. 49049, Vilniaus m., Šv. Mykolo g. 4, 2024-11-18 NKPVT aktu KPD-AV-1715 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 49492, Vilniaus m., Teatro g. 7, 2025-04-11 NKPVT aktu VI-RM-353 tapo kultūros paveldo objektu. Vilniaus Labdarybės draugijos pastatas u.k. 49495, Vilniaus m., Labdaryų g. 7, 2025-04-11 NKPVT aktu VI-RM-354 tapo kultūros paveldo objektu. Pastatų kompleksas u.k. 49543, Vilniaus m., Malūnų g. 8, 2025-05-09 NKPVT aktu VI-RM-355 tapo kultūros paveldo objektu. Vilniaus Labdarybės draugijos pirties pastatas u.k. 49551, Vilniaus m., Totorių g. 15, 2025-06-06 NKPVT aktu VI-RM-360 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 49552, Vilniaus m., Vingrių g. 25, 2025-06-06 NKPVT aktu VI-RM-361 tapo kultūros paveldo objektu.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1995-07-10; Nr. 103 ;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 1998-05-19; Nr. 612;
3. Dėl Vilniaus senamiesčio U1P apsaugos reglamento patvirtinimo; 2003-12-23; Nr. IV-490;
4. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190;
5. Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamasias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo; 2007-02-07; Nr. 193;
6. Dėl specialiojo plano; 2008-05-15; Nr. I-156;
7. Dėl specialiojo plano; 2008-07-01; Nr. I-233;
8. Dėl 2008-07-01 įsakymo Nr. I-233 pakeitimo; 2008-10-23; Nr. I-432;
9. Dėl apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo; 2008-11-05; Nr. I-440;
10. Dėl specialiojo plano patvirtinimo; 2010-10-18; Nr. IV-512;
11. Papildoma medžiaga; 2010-11-04; Nr. ID-71897; Paminklų sąvadas, Vilnius, 1988, p. 55-69
12. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2010-12-13; Nr. 12-42;

13. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2010-12-16; Nr. 12-52;
14. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-03-02; Nr. 03-04;
15. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-04-20; Nr. 04-19;
16. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-05-17; Nr. 05-23;
17. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-06-20; Nr. 06-06;
18. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-09-13; Nr. 09-03;
19. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-09-21; Nr. 09-18;
20. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2012-03-07; Nr. 03-20;
21. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2013-02-07; Nr. 02-12;
22. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2013-03-05; Nr. 03-23;
23. Dėl duomenų patikslinimo; 2013-09-24; Nr. KPD-RM-2014; [Aktas TRP, 1 lap. TRP, 1A lap. TRP, 1B lap. TRP, 2 lap. TRP, 2B, 1 lap. TRP, 2B, 2 lap. TRP, 2B, 3 lap. TRP, 3 lap. TRP, 3A lap. TRP, 4 lap. TRP, 4A lap. TRP, 5 lap. TRP, 5A lap. TRP, 6 lap. TRP, 6A lap. TRP, 7 lap. TRP, 7A lap. TRP, 8 lap. TRP, 8A lap. TRP, 9 lap. TRP, 9A lap. TRP, 10 lap. TRP, 10A lap. TRP, 11 lap. TRP, 11A lap. TRP, 12 lap. TRP, 12A lap. TRP, 13 lap. TRP, 13A lap. TRP, 14 lap. TRP, 14A lap. TRP, 15 lap. TRP, 15A lap. TRP, 16 lap. TRP, 16A lap. TRP, 17 lap. TRP, 17A lap. TRP, 18 lap. TRP, 18A lap. TRP, 19 lap. TRP, 19A lap. TRP, 20 lap. TRP, 20A lap. TRP, 21 lap. TRP, 21A lap. TRP, 22 lap. TRP, 23 lap. TRP, 24 lap. TRP, 25 lap. TRP, 26 lap. TRP, 27 lap. TRP, 28 lap. TRP, 29 lap. TRP, 30 lap. TRP, 31 lap. TRP, 32 lap. TRP, 32A lap. TRP, 33 lap. TRP, 34 lap. TRP, 35 lap. TRP, 36 lap. TRP, 37 lap. TRP, 38 lap. TRP, 39 lap.](#)
24. Dėl duomenų patikslinimo; 2013-12-17; Nr. KPD-RM-2014/1; [Aktas](#)
25. Dėl 2008-11-05 įsakymo Nr. Į-440 pakeitimo; 2014-04-24; Nr. Į-97;
26. Dėl 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-490 pakeitimo; 2014-07-10; Nr. ĮV-548;
27. Dėl 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-490 pakeitimo; 2014-12-04; Nr. ĮV-871;
28. Dėl duomenų patikslinimo; 2015-01-13; Nr. KPD-RM-2014/2; [Aktas](#)
29. Dėl duomenų patikslinimo; 2015-06-29; Nr. KPD-RM-2014/3; [Aktas](#)
30. Dėl duomenų patikslinimo; 2015-08-31; Nr. KPD-RM-2014/4;
31. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-01-26; Nr. KPD-RM-2014/5;
32. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-06-07; Nr. KPD-RM-2014/6; [Aktas_KPD-RM-20146.pdf](#)
33. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-07-26; Nr. KPD-RM-2014/7; [Aktas_KPD-RM-20147.pdf](#)
34. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-09-06; Nr. KPD-RM-2014/8; [Aktas_KPD-RM-20148.pdf](#)
35. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-11-29; Nr. KPD-RM-2014/9; [Aktas_KPD-RM-20149.pdf](#)
36. Dėl duomenų patikslinimo; 2017-09-05; Nr. KPD-RM-2014/10;
37. Dėl duomenų patikslinimo; 2017-11-28; Nr. KPD-RM-2014/11;
38. Dėl duomenų patikslinimo; 2017-12-12; Nr. KPD-RM-2014/12; [Aktas_KPD-RM-201412.pdf](#)
39. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-01-09; Nr. KPD-RM-2014/13; [Aktas_KPD-RM-201413.pdf](#)
40. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-02-20; Nr. KPD-RM-2014/14; [Aktas_KPD-RM-201414.pdf](#)
41. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-03-13; Nr. KPD-RM-2014/16;
42. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-05-15; Nr. KPD-RM-2014/15;
43. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-05-28; Nr. Į-160; [Įsakymas](#)
44. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-490 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo; 2018-07-18; Nr. ĮV-590;
45. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-11-06; Nr. KPD-RM-2014/17;
46. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-12-04; Nr. KPD-RM-2014/18; Registravimo Registre data: 2019-01-03;
47. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-03-12; Nr. KPD-RM-2014/19; Registravimo Registre data: 2019-03-19;
48. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-03-19; Nr. KPD-RM-2014/20; Registravimo Registre data: 2019-03-25;
49. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-04-23; Nr. KPD-RM-2014/21; Registravimo Registre data: 2019-04-24;
50. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-05-21; Nr. KPD-RM-2014/22; Registravimo Registre data: 2019-09-09; [Aktas_KPD-RM-201422.pdf](#)
51. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-07-30; Nr. KPD-RM-2014/23; Registravimo Registre data: 2019-09-10; [Aktas_KPD-RM-201423.pdf](#)
52. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-02-18; Nr. KPD-RM-2014/24; Registravimo Registre data: 2020-02-19; [Aktas_KPD-RM-201424.pdf](#)
53. Dėl duomenų patikslinimo; 2021-03-09; Nr. KPD-RM-2014/25; Registravimo Registre data: 2021-03-29; [Aktas_KPD-RM-201425.pdf](#)
54. Dėl duomenų patikslinimo; 2021-11-16; Nr. KPD-RM-2014/26; Registravimo Registre data: 2021-12-10; [Aktas_KPD-RM-201426.pdf](#)
55. Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo proceso nutraukimo; 2022-07-15; Nr. Į-83;
56. Dėl duomenų patikslinimo; 2022-09-20; Nr. KPD-RM-2014/27; Registravimo Registre data: 2022-10-24; [KPD-RM-201427.pdf](#)
57. Dėl duomenų patikslinimo; 2023-03-28; Nr. KPD-RM-2014/28; Registravimo Registre data: 2023-05-08; [KPD-RM-201428.pdf](#)
58. Dėl duomenų patikslinimo; 2023-10-10; Nr. KPD-RM-2014/29; Registravimo Registre data: 2023-11-22; [Aktas_KPD-RM-201429.pdf](#)
59. Dėl duomenų patikslinimo; 2024-09-17; Nr. KPD-RM-2014/30; Registravimo Registre data: 2024-10-23; [Aktas_KPD-RM-201430.pdf](#)
60. Priedai; 2024-10-23; Nr. PR-16073; [Brėžiniai Ikonografija 1-99 Ikonografija 100-128 Priedas Nr. 1 2023 Priedas Nr. 2 2024 Priedas Nr. 3 2023 Priedas Nr. 4 Panoramos Priedas Nr. 5 Siluetai Priedas Nr. 6 Perspektyvos Priedas Nr. 7 Priedas Nr. 8 Priedas Nr. 9 Priedas Nr. 10 Priedas Nr. 11 Priedas Nr. 12 Priedas Nr. 13 Priedas Nr. 14 Priedas Nr. 15 Priedas Nr. 16 Priedas Nr. 17 Priedas Nr. 18 Priedas Nr. 19 Priedas Nr. 20 Priedas Nr. 21 Priedas Nr. 22 TRP 1-45 2024-09 TRP 46-86 2024-09 TRP 87-106 2023](#)

Tyrimai

Archeologinių žvalgymų ataskaita, Agnė Vaitkuviienė, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) ir senojo miesto su priemiesčiais (u.k. 25504) teritorijų, Subačiaus g. ir Aušros Vartų g. sankryžos 2016 metų archeologinių žvalgymų ataskaita, Vilnius, 2019 m.

Dalia Ostrauskienė, Benediktinų vienuolyno ansamblio (643), Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų Šv. Igno g. 3 2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2019 m.

Linas Kvizikevičius, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų, Šv. Stepono g. 12 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2018m.

Ramunė Butrimaitė, Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonos Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Filaretų g. 25 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metais ataskaita, 2019 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papilais ir gyvenvieta (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 1, 2017 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papilais ir gyvenvieta (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 2, 2017 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papilais ir gyvenvieta (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 3, 2017 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papilais ir gyvenvieta (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 4, 2017 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Ligoninės g. 3-6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2017 m. ataskaita, Vilnius, 2018 m.

Šaltiniai ir medžiagos

1. BALINSKIS, Mykolas. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 2007.
2. BULHAKAS, Janas. Vilniaus barokas: 90 architektūros fotografijų, sukurtų 1912-1916 metais. Vilnius, 2003.
3. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės: istorija, vardynas, žemėlapiai. Vilnius, 2000.
4. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Valdovų kelias: Rūdninkų gatvė. Vilnius, 2001.
5. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija Valdovų kelias Didžioji gatvė. Vilnius, 2002.
6. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės. Vilnius, 2008.
7. DAUNORA, Zigmas Jonas; KIRVAITIENĖ, Salvinija; VYŠNIŪNAS, Algis. Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai. Vilnius, 2004.
8. DRĖMA, Vladas. Vilniaus namai archyvų fonduose. T. 1-13. Vilnius, 1998-2007.
9. DRĖMA, Vladas. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991.
10. DRĖMA, Vladas. Vilniaus bažnyčios: Iš Vlado Drėmos archyvų. Vilnius, 2008.
11. GRINIUS, Jonas. Vilniaus meno paminklai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.
12. JURKŠTAS, Vytautas. Senojo Vilniaus vandenys. Vilnius, 1990.
13. JURKŠTAS, Vytautas. Senamiesčių regeneracija. Architektūros harmonizavimo problema. Vilnius, 1994.
14. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus plėtra XIV-XVII a. Vilnius, 2006.
15. KIRKORAS, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius, 1991.
16. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: U1P, 16073, Vilniaus senamiestis / parengė E. Žilinskas, 1995. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
17. Kultūros vertybės pagrindinio dosjė papildymas: U1P, 16073, Lietuvos Respublikos urbanistikos vertybės Vilniaus senamiesčio kultūros paminklo U1P sudėtis ir apimtis / parengė R. Prapiestienė, I. Kliobavičiūtė ir kt., 2002. KPC paveldosaugos biblioteka.
18. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: S884, Vilniaus kanalizacijos sistemos pirmasis fragmentas / parengė O. Stasiukaitienė, 2003. KPC paveldosaugos biblioteka.
19. Lietuvos architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, T. 1. Vilnius, 1987.
20. Lietuvos architektūros istorija nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio, T. 2. Vilnius, 1994.
21. Lietuvos kultūros paveldo įrašymo į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą dokumentų rinkinys / parengė E. Žilinskas. 1994. KPC archyvas, f. 43, ap. 1, b. 9-14.
22. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1: Vilnius. Vilnius, 1988.
23. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas. Vilnius, 2003. Prieiga per internetą : http://www.heritage.lt/vln_regl/index.htm [žiūrėta 2010-12-10]
24. LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ, Nijolė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje.
25. MATULYTĖ, Margarita. Vilniaus fotografija (1858-1915). Vilnius, 2001.
26. MIŠKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis. Vilnius, 1991.
27. NAVICKIENĖ, Eglė. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis. Vilnius, 2006.
28. PAKNYS, Mindaugas. Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai. Vilnius, 2006.
29. PRAPIESTIENĖ, Regina. Urbanizuoto kraštovaizdžio želdynų ekologinis vertinimas (Vilniaus Senamiesčio pavyzdžiu). Daktaro disertacija. Vilnius, 1999.
30. RACEVIČIENĖ, Aušra. Pietinio Vilniaus apvažiavimo istoriniai tyrimai. Vilnius, 1992, PRI, f. 5, b. 6389.
31. ŠAPOKA, Adolfas. Senasis Vilnius: Vilniaus miesto istorijos bruožai iki XVII a. pabaigos. Brooklyn, 1963.
32. TAURAS, Antanas. Vilniaus žaliųjų plotų vystymosi bruožai. Iš Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. I tomas. Vilnius, 1958, p. 52-67.
33. Vilniaus istorijos metraštis. T. 1. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007.
34. Vilniaus architektūra / sudarė A. Jankevičienė. Vilnius, 1985.
35. Vilniaus miesto istorija nuo seniausių laikų iki spalio revoliucijos. Vilnius, 1968.
36. Vilniaus miesto istorijos dokumentai: Vilniaus miesto istorijos skaitinių chrestomatija / sudarė E. Manelis, R. Samavičius. Vilnius, 2003.
37. Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 m. SĮ „Vilniaus planas“, 2006. Prieiga per internetą : <http://www.vilnius.lt/bplanas/> [žiūrėta 2010-12-16]
38. Vilnius. 1944: Jano ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas / sudarė M. Matulytė. Vilnius, 2009.
39. Vilniaus senamiesčio regeneracijos projektas. Tyrimai. Architektūriniai meniniai tyrimai. T. II / parengė V. Jurkštas. 1974. Vilniaus apskrities archyvas, f. 5, b. 1039.
40. Vilniaus senamiesčio regeneracijos projektas 1-74 kvartalų pastatų architektūrinės istorinės evoliucijos žvalgybiniai tyrimai. 1973. Vilniaus aps. archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4388.
41. Vilniaus senamiesčio regeneracijos projektas (1988-1992). Samprata (konceptija) ir sklypų planas / parengė A. Gučas. 1995.

42. BARKUS, Arūnas; JANKAUSKAS, Rimantas; ir URBANAVIČIUS, Ugnius. Preliminarūs 2001 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 281.
43. DAMINAITIS, Vidas. Tyrinėjimai Vilniuje, Bonifratrų vienuolyne ir Mindaugo gatvėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 162-163.
44. DŽIKAS, Liudas. Vilniaus senamiesčio raida archeologijos duomenimis (iki XVIII a.). Vilnius, 1990. Vilniaus aps. archyvas, f. 5, b. 5139, 5140.
45. GASPARAVIČIENĖ, S., GUDYNAITĖ, B.; ir KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Subačiaus vartų ir Apvaliojo bokšto. Vilnius, 1998. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1395.
46. GASPARAVIČIENĖ, S., GUDYNAITĖ, B.; ir KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Apvaliojo bokšto ir Vilniaus vartų. Vilnius, 1998. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1396.
47. GENDRĖNAS, Gediminas. Vilnius 1980-1981 m. 160 vietų Dailės instituto bendrabutis Latako g-vėje. Archeologinė mechanizuotų žemės darbų priežiūra. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1606a.
48. GENDRĖNAS, Gediminas. Vilniuje, Užupio gatvės namų Nr. 2, 4 kiemuose kastos šiluminės trasos mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros ataskaita, 1982. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 527.
49. GIRLEVIČIUS, Linas. Archeologiniai tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje, Totorių ir Šv. Mykolo gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 181-183.
50. JONAITIS, Rytis. 2006-2007 m. tyrinėjimai Bokšto g. 6, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 149-157 (rastos XIV a. I puse – vid. datuojamos stačiatikių kapinės, priklausiusios Kristaus Gimimo cerkvei. Aptikta 60 palaidojimų).
51. JONAITIS, Rytis; ir KAPLŪNAITĖ, Irma. Tyrimai Vilniuje, sklype Bokšto gatvėje 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 137-140.
52. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus plėtra XIV – XVII a. Vilnius, 2006.
53. KATALYNAS, Kęstutis. Vilnius XIII a. Mitai ir faktai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 6, p. 207-219.
54. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto raida XIV-XVII amžiais. Baltų archeologija, 1995, Nr. 4 (7), p. 25-32.
55. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus plėtra iki XV a. Kultūros paminklai. Vilnius, 2001, t. 8, p. 68-76.
56. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto centrinės dalies zonavimas archeologijos požiūriu. II etapas (miesto centro rytinės ir pietinės dalių zonavimas, bendros išvados). Vilnius, 1999. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1400.
57. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto centrinės dalies zonavimas archeologijos požiūriu. II etapas (miesto centro rytinės ir pietinės dalių zonavimas, bendros išvados). Vilnius, 1999. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1401 (pridėtas papildomas planas).
58. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (U1P) vertingų elementų ištyrimas ir analizė. Erdvinės struktūros įvertinimas, senamiesčio zonavimo archeologiniu požiūriu pasiūlymai. Vilnius, 2001. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1406.
59. KATALYNAS, Kęstutis. Archeologinių žvalgymų Vilniuje 2001 m. ataskaita. Lietuvos istorijos institutas, f. 1, b. 3719. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1000.
60. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A1610K, Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais, 2000. KPC paveldosaugos biblioteka.
61. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Bokšto g. 6. Archeologiniai tyrinėjimai 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 352.
62. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Totorių g. 25 Vilniuje 1999 metais. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 679.
63. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Vilniaus senamiestyje (AR 5a, c) ir urbanistikos paminklo (UV69) teritorijoje 2001-ais metais. Ataskaita. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1018.
64. RACEVIČIENĖ, Aušrelė. Vilniaus miesto urbanistinės ribos XVIII amžiaus pabaigoje. Vilnius, 1994. Tyrinėjimų ataskaita. KPC paveldosaugos biblioteka.
65. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniaus senamiesčio 73 kvartalo šiaurinės dalies raida naujausių archeologinių tyrimų duomenimis (I-asis darbų etapas). Vilnius, 1998. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1398.
66. STANKUS, Jonas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 173-174.
67. VAICEKAUSKAS, ANDRIUS. Vilniaus senamiesčio 30 kvartalo raida naujausių archeologinių tyrinėjimų duomenimis (pirmasis darbų etapas). Vilnius, 1998. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1397.
68. VAITKEVIČIUS, Gediminas. 1997 m. Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR5ac) ribų nustatymas pagal istorinę, kartografinę ir iki šiol vykdytų archeologinių tyrimų medžiagą. Ataskaita. Tomas 1. Vilnius, 1997. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1313.
69. VAITKEVIČIUS, Gediminas. Ankstyvasis Vilnius: įrodymų vingiai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, T. 7, p. 174-184.
70. Vilniaus archeologijos atlasas: [Elektroninis išteklius]. Sudarytojai Vaitkevičius, G.; Valionienė O.; ir Sarcevičius, S. Vilnius, 2006.
71. ŽABIELA, Gintautas. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 1998, t. 15, p. 358.
72. ŽUKOVSKIS, Robertas. Kapai Vilniuje, Liejyklos ir Subačiaus gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 180-181.
73. ŽUKOVSKIS, Robertas. Tyrinėjimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m. Vilnius, 2007, p. 178-179.
74. ŽUKOVSKIS, Robertas. Senkapio tyrimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 m. Vilnius, 2008, p. 209-212.
75. BALIULYTĖ, Indrė. Pastatas Vilniuje, Etmonų g. 3, Taikomieji istoriniai tyrimai, Vilnius, 2016. UAB "Senojo miesto architektai" archyvas;
76. ZILINSKAS, Robertas. Pastatas Etmonų g. 3, Vilniuje, Pastogės architektūriniai tyrimai, Vilnius, 2016. UAB "Senojo miesto architektai" archyvas;
77. BALIULYTĖ, Indrė; VILEIKIENĖ, Laima. Sklypas su pastatais Vilniuje, Sodų g. 6. Istorijos tyrimai. Vilnius, 2016;
78. ZILINSKAS, Robertas; RAČINSKAS, Ričardas. Pastatai Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto

- vietoje su priemiesčiais 25504, Sodų g. 6. Architektūros tyrimai. Vilnius, 2016;
79. LADYGIENĖ, S. Pastatai Vilniuje, Žygimantų g. Nr. 12, 12A. Architektūriniai apmatavimai. Vilnius, 2008;
80. MATULYTĖ, Margarita. Vilniaus fotografija (1858-1915). Vilnius, 2001.
81. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 12A. Vilnius, 2017;
82. Prieiga per internetą: <http://pilsudski.jcom.pl/index.php/wilno?i=1> [žiūrėta 2017-09-06];
83. Prieiga per internetą: http://archiwum.rp.pl/artykul/843569_Doswiadczenie_biedy.html [žiūrėta 2017-09-06];
84. Prieiga per internetą: <http://kurierwilenski.lt/2015/01/23/wedrowki-ulicami-wilenskimi-na-zygmuntowskiej-legendarne-domy/> [žiūrėta 2017-09-06];
85. RACEVIČIENĖ, Aušrelė; BALIULYTĖ, Indrė. Žygimantų g. 12, 13 Vilniuje. Istorinės raidos analizė. Vilnius, 2008;
86. SPUDAS, V.; KAZLAUSKIENĖ, D.; VEŽEVIČIENĖ, V.; SAULYTIENĖ, V. Sklypas Žygimantų g. 12A, Vilnius. Vilniaus istorinė miesto dalis, Vilniaus senamiestis (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504). Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų architektūros tyrimai. Vilnius, 2018;
87. VAILIONIS, Evaldas. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų, vykdytų Vilniuje, Žygimantų g. 12, 12A, išvados. Vilnius, 2007;
88. VITKAUSKIENĖ, Birutė Rūta. Vilniaus pabūklų liejyklos teritorija (Puškarnia) XVI–XVIII a. šaltiniuose. Istoriniai tyrimai Prieiga per internetą: <http://senas.istorija.lt/html/mts/mp2/scr/07.htm> [žiūrėta 2017-09-06];
89. ZILINSKAS, R.; ZILINSKAS, V. Pastatai Vilniaus senamiestyje 16073, Žygimantų g. 12. Žvalgomieji architektūros tyrimai. Vilnius, 2009;
90. ŽUKOVSKIS, Robertas. Archeologinių struktūrų (pamatų, rūsių, grindinių), aptiktų detaliųjų archeologinių tyrimų metu Žygimantų g. 12, 12A, Vilniuje, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijoje 2018 m. įvertinimas;
91. BALIULYTĖ, Indrė. Sklypo Paupio g. 33, Vilniuje, istorinė apžvalga. Vilnius, 2019;
92. ŠALTENIS, Julius. Pastatas Vilniaus g. 29, Vilniuje. Statinys 2M2p. Konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas. Dabartinė padėtis. Vilnius, 2018;
93. TRAPIKAS, Arvydas. Pastato Vilniaus g. 29, Vilniuje, kiemo korpuso 2M2p architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2018;
94. KAZLAUSKIENĖ, D.; VEŽEVIČIENĖ, V.; SAULYTIENĖ, D.; SIAURUSEVIČIŪTĖ, V.; SKREBUTĖNAITĖ, L. Vilniaus senamiestis (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504). Sklypas Sodų g. 14. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų architektūros tyrimai. Vilnius, 2019;
95. VEŽEVIČIENĖ, V. Tarpinė taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų Vilniuje, Sodų g. 14 išvadų pažyma. Vilnius, 2019;
96. BALIULYTĖ, Indrė. Žygimantų g. 12, 12A Vilniuje. Teritorijos ir jos aplinkos papildomų istorinės raidos tyrimų apibendrinimas. Vilnius, 2020;
97. VEŽEVIČIENĖ, V.; KVIZIKEVIČIUS, L. Architektūros ir urbanistinio paveldo liekanų vertingųjų savybių įvertinimas. Vilnius, 2020;
98. BALIULYTĖ, Indrė. Žemės sklypas Vilniuje, Pylimo g. 7A. Istorinės užstatymo raidos apibendrinimas. Vilnius, 2021;
99. ŠLEŽAS, Andrius. Pažyma, apie Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vingrių šaltinių vandenvietės vietos (30598) teritorijų, Vingrių g., grindinio fragmentus. Vilnius, 2021;
100. ZILINSKAS, Robertas; BLINSTRUBIENĖ, Ieva. Statinių liekanų Vilniuje, Sodų g. 14, architektūros tyrimai. Vilnius, 2021;
101. VALECKAS, Rimas. Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais, ūkinio pastato (24968) dalies Šiltadaržio g. 8 ir ūkinių pastatų dalių Šiltadaržio g. 6, Vilniuje, architektūriniai tyrimai, 2021;
102. RUTKOVSKI, Stanisław. Aguonų g. 22, Vilnius detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma. Vilnius, 2022;
103. VEŽEVIČIENĖ, V.; SAULYTIENĖ, D.; PILKAUSKIENĖ, V.; LIAUDANSKAITĖ, I. Aguonų g. 22, Vilnius. Vilniaus senamiestis (u.k. 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 25504). Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų architektūros tyrimai. Vilnius, 2022;
104. JONUTIS, Gediminas. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus evangelikų reformato sinodo pastato ir kitų objektų komplekso (33214) teritorijų (Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Reformatų skv. 1) detaliųjų archeologinių tyrimų 2019 m. ataskaita. I, II tomai. Vilnius, 2021;
105. ZILINSKAS, Robertas; RAČINSKAS, Ričardas. Statinių liekanos Evangelikų reformatų sinodo pastato, kitų objektų komplekso 33214 teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje 25504, Reformatų skv. 1, Vilnius. Architektūros tyrimai. Vilnius, 2019 m.;
106. Sprendimas dėl Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą, priimtas 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu. Prieiga per internetą: <https://whc.unesco.org/en/decisions/3222/> [žiūrėta 2023-10-01];
107. DOBEIKIENĖ, Justina; KVIZIKEVIČIUS, Linas. Žygimantų g. 12, 12A, Vilnius, detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma, 2023-11-06;
108. VEŽEVIČIENĖ, V.; PILKAUSKIENĖ, V.; SAULYTIENĖ, D. Žygimantų g. 12, 12A, Vilnius, Vilniaus m. sav., Vilniaus senamiestis (u. k. 16073), Vilniaus miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (u. k. 25504). 2023 m. tyrimų metu atidengtų struktūrų liekanų architektūros tyrimų ataskaita, Vilnius, 2023 m.;
109. VEŽEVIČIENĖ, V.; NARASKEVIČIUS, A. Vilniaus senamiestis (u. k. 16073), Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė vietovė (u. k. 25504), Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (u. k. 39), Pastato (u. k. 16901) teritorija, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 37. Archeologinių tyrimų metu aptiktos architektūrinės struktūros liekanų vertinimas. Vilnius, 2024. VŠĮ „Architektūros tyrimų centras“ archyvas;
110. ZAREMBA, Povilas. Pažyma apie Vilniaus g. 37, Vilniuje, archeologinių tyrimų metu, atliekamų 2024 metais, aptiktas struktūras. Vilnius, 2024. UAB „Teisinga orbita“ archyvas.

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

25504

Pilnas pavadinimas

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data

2001-02-09

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Teritorijos**KVR objektas:** 6199895.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Vietovė

Vietovėje yra

Žr. TRP 14-17.

Seni kodai**Kodas registre iki 2005.04.19:** A1610K**Amžius**

XIV–XVIII a.

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); **pamatų fragmentai Klaipėdos g. 7A** (mūras akmenų ir plytų; apgriuvęs; -; 2018 m.); **pamato fragmentas Vilniaus g. 41** (arkinis plytų mūro pamatas; apgriuvęs; -; 2018 m.); **gynybinės sienos fragmentas Pylimo g. 36/Ligoninės g. 2** (siena plytų mūro; apgriuvusi; FF Nr. 24, 25; 2018 m.); **XVI a. koklių degimo krosnys Mykolo g. 8 namo rūsyje** (krosnys plytų mūro; gerokai apgriuvusios, išlikusios fragmentiškai, dabar eksponuojamos; -; 1994 m., 2018 m.); **XVII a. ir XVIII a. pastatų liekanos Lydos g. ir Kėdainių g. kampe - Pylimo g. 30 ir Lydos g. 2** (akmenų ir plytų mūrai; gerokai apgriuvę, išlikusios atskiros dalys, dabar liekanos įjungtos į naują pastatą; FF Nr. 29, 30; 2016 m., 2018 m.); **XVII-XVIII a. pramoninės degimo krosnies liekanos, esančios A. Juozapavičiaus - Rinktinės gatvių sankryžoje** (krosnis plytų mūro; gerokai apgriuvusi; FF Nr. 21-23; 2008 m., 2018 m.); **XVI-XVII a. koklių degimo krosnys Malūnų g. 4, 6** (krosnys plytų mūro; gerokai apgriuvusios, išlikusios fragmentiškai; FF Nr. 26-28; 2004 m., 2018 m.); **XVI-XVII a. pr. plytų degimo krosnis prie Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryžos, ties Gedimino pr. 20** (krosnis plytų mūro; gerokai apgriuvusi, dabar vėl užpildyta žemėmis ir užklota gatvės danga; -; 2004 m., 2018 m.); **dvi XVI-**

XVII a. pr. plytų degimo krosnys Gedimino pr. namo Nr. 23, buv. „Neringos“ kavinės kieme ir jos rūšys (krosnys plytų mūro; gerokai apgriuvę, dabar siūloma jas išsaugoti ir užkonservuoti; -; 2018 m.); **XVI a. datuojamo rūšio fragmentas Šv. Mikalojaus g. 9 sklypo ŠV dalyje** (rūsų akmenų ir plytų mūro; dalis rūšio nugriuvusi; -; 2018 m.); **XVII-XVIII a. rūšio fragmentas Raugyklos g. 3 sklype** (rūsų akmenų ir plytų mūro; dalis rūšio nugriuvusi; -; 2018 m.); **XVII a. pab.-XVIII a. plytų ir čerpių degimo krosnis Krivulės g. 9 sklype** (krosnis gelsvų plytų ir nedidelio kiekio akmenų, rištų molingu skiediniu mūro, su trimis pakuromis, apie 10 m bendro ilgio ir 6,1 m pločio; apgriuvusi, numatoma eksponuoti; -; 2017 m., 2019 m.); **XVIII a. II p. datuojamas rūšys Dominikonų g. 9 sklype** (rūsų lauko akmenų, rištų kalkių skiediniu, mūro, 5x6,75 m dydžio; arkinės nišos ir įėjimas dalinai performuoti - XIX a. II p. ir XX a. I p. sumūryti iš geltonų ir rausvų plytų; -; 2018 m., 2019 m.); **XVIII a. pab. statinio mūrų fragmentai Paupio g. 50 sklype** (fragmentai rausvai geltonų plytų ir netašytų akmenų mūro, 42 m ilgio V-R kryptimi ir 17,6 m pločio, siejami su Antano Tyzenhauzo XVIII a. 7-8-ajame dešimtmetyje statyta smukle; mūrai apgriuvę; priedas 4; 2019 m.); **XVII-XVIII a. rūšio fragmentai Sodų g. 6 sklype** (fragmentai 5,7x3,5 m dydžio, rūšio šoninės sienos mūrytos iš raudonų plytų apačioje kartu su stambiais akmenimis, galinės sienos - plytų ir akmenų mūro, rūšys buvęs su švieslangiais į PV ir PR pusę; apgriuvęs; priedas 5; 2020 m.); **XVI a. pab.-XVII a. I p. pastato liekanos J. Basanavičiaus g. 10 sklypo šiauriniame pakraštyje** (mūrinio 10x7,8 m dydžio pastato, mūryto iš rausvų plytų ir akmenų su dviem akmenimis grįstais pusrūsiais, su 4x2,3 m dydžio priestatu ir 4-ių akmeninių laiptų pakopomis jame liekanos; aptiktos 2020 m. archeologinių tyrimų metu, palyginti gerai išlikę; priedas 6; 2020 m.); **kapai** (griautiniai XIV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų sklype Bokšto g. 6 ir Latako g.; 1981 m., 2005 m., 2008-2010 m. ištirta apie 400 palaidojimų, galėjusių priklausyti Kristaus Gimimo cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai sklype Subačiaus g. 9; kapai apardyti statybų metu, 2008 m. aptikti 2 palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Dvasios cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai XV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų sklype Aguonų g. 10; daug kapų suardyta statant staklių gamyklą „Komunaras“, virš 200 palaidojimų ištirta 2006-2007 m.; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai su įkapėmis ir be jų sklype Liejyklos g. 4; dalis kapų sunaikinta statybų ir įvairių žemės kasimo darbų metu, dalis sveikų ir suardytų kapų, priklausiusių Vilniaus evangelikų pirmosioms kapinėms, čia veikusioms XVI a. vid. -XIX a. pr., ištirta 2008 m. ir 2013-2014 m.; -; 2018 m.); **kapai** (XVIII a. pab.-XIX a. pr. griautiniai kapai sklype Mindaugo 14, 16; 2000 m. ištirta apie 70 palaidojimų; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai sklype Totorių 25; 1999 ir 2001 m. aptikti žmonių kaulai iš suardytų kapų, galėję priklausyti Šv. Igno bažnyčios kapinėms; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai sklype Užupio g. 11; kapai suardyti statybų metu, 2000-2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, greičiausiai iš XVII a. čia buvusių augustinų bažnyčios kapinių; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai sklypuose Užupio g. 2 ir 4; 1982 m. aptiktas vaiko palaidojimas ir pavieniai žmonių kaulai, kurie galėjo priklausyti XVII a. sunykusios Šv. Petro ir Povilo cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai kapai Užupio pėsčiųjų tako vietoje; 2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Baltramiejaus bažnyčios kapinėms; -; 2018 m.); **kapai** (XVI-XVII a. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų sklype Čiurlonio g. 3 ir jo aplinkoje; dalis kapų apardyti įvairių žemės kasimo darbų metu 2005 m., 80 kapų ar jų liekanų ištirta 2007-2008 m.; -; 2008 m., 2018 m.); **kapai** (XVIII-XIX a. žmonių kapai sklype Algirdo g. 48; 2005 m. ištirti 6 suardyti kapai; -; 2005 m., 2018 m.); **kapai** (XVII a. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų prie Polocko g. ir Kreivojo skg. sankirtos; dalis kapų, priklausiusių 1596 m. naujai susiformavusiai stačiatikių Šv. Dvasios cerkvei ir vienuolynui bei vadinamam Popinės priemiesčiui, kurių dauguma buvo apardyti ar suardyti, ištirta 1999 m.; -; 2000 m., 2018 m.); **kapai** (XVI-XIX a. pr. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų, laidoti karstuose ar be jų, vietomis dviem lygiais, Šv. Stepono g. 41, Šv. Stepono bažnyčios šventoriuje; dalis kapų apardyta vykdant įvairius žemės judinimo darbus, 159 sveiki ir suardyti kapai ištirti 1993 m., 2008 m. ir 2016 m.; -; 2018 m.); **kapai** (griautiniai žmonių kapai A. Stulginskio ir A. Smetonos g. sankryžoje; kapai suardyti žemės kasimo darbų metu; -; 1948 m., 2018 m.); **kapai** (griautiniai žmonių kapai sklype Algirdo g. 1-3; dalis kapų sunaikinta žemės kasimo darbų metu; -; 1948 m., 2018 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - **reljefas** (Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais archeologinė vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.);**

7.5. Faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius, tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **Vilnius (Vilnia) pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1323 m., kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo metu, išplėtus miestiečių teises, atsirado daugiau pirklių ir amatininkų. Be lietuvių Vilniuje apsigyveno vokiečių, atvykusių Gedimino kvietimu ir įsikūrusių miesto P pakraštyje tarp Trakų ir Rūdninkų kelių, dabartinės Vokiečių gatvės rajone, rusėnų ir kitų stačiatikių, gyvenusių į R nuo Medininkų kelio, totorių, apsigyvenusių 1341 m. į V nuo miesto, dabartinės Totorių gatvės rajone, ir kt. 1387 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila savo privilegija suteikė Vilniui Magdeburgo teises. Didesnė miesto dalis priklausė magistratui, kita - piliai ir vyskupui. Tais pačiais, 1387 m., Lietuvoje įvedus krikščionybę, pradėta masiškai krikštyti miestiečius, Vilniuje pastatyta Šv. Stanislovo katedra, Šv. Jono parapijinė bažnyčia, Šv. Pranciškaus vienuolynas ir bažnyčia. Mieste XIV a. susiformavo dvi turgaus aikštės: prie vieno iš pagrindinių kelių, kelio į Rūdninkus atsišakojimo - pirmoji, senesnė, kurioje įvedus krikščionybę buvo pastatyta parapijinė Šv. Jono bažnyčia, ir antroji - Rotušės, į kurią suėjo kelios svarbiausios gatvės. Tuo miesto XIV a. antros pusės radialinis užstatymas įgijo savitą dviejų kompozicinių mazgų pavidalą. XIV a. mieste buvo pastatyti pirmieji mūriniai gotikiniai gyvenamieji ir kulto pastatai. Tolesnį miesto vystymąsi įtakoję kryžiuočių puldinėjimai: 1365 m. Vilnių pirmą kartą pasiekė ir apsiutė Vokiečių ordinas, kuris Vilnių puolė dar ir 1383, 1390, 1394, 1402 m. Tačiau iki XV a. pradžios Vilnius padidėjo, užstatymas tankėjo, pradėjo formuotis kvartalai. Miesto augimo sąlygos pagerėjo nuo XV a., miesto branduolys išsiplėtė į P, PR, ir V, o palei Polocko kelią išaugo ir išsiplėtė Užupio priemiestis. 1419 m. Vilniaus miestą, Aukštutinę ir Žemutinę piliis nusiaubė gaisras, sudegė Katedra. 1433 m. Livonijos ordino kariuomenė puolė Lietuvą ir dvi savaites buvo apgulusi Vilnių. Vilniaus ūkis pagyvėjo Žygimantui Kęstutaičiui 1432 m. išplėtus miestiečių teises, o Kazimierui 1444 m., 1448 m. ir 1451 m. jas sulýginus su**

Krokuvos miestiečių teisėmis. Atstatant miestą po 1471 m. gaisro pastatyta nemažai mūro statinių, jų kompleksų, didėjo užstatymo tankumas, atsirado naujų gatvių. 1503 m. pirmą kartą minimi Vilniaus rotušės rūmai, tais pačiais metais pradėta ir Vilniaus miesto mūrinės gynybinės sienos su penkeriais vartais statyba, kuri baigta 1522 m. Tada ji buvo 2,9 km ilgio ir juosė tankiausiai gyvenamą miesto dalį. Ją statant buvo nugriauta nemažai pastatų, pasikeitė kai kurių gatvių trasos, atsirado naujų kvartalų, susiformavo miestas (gynybinės sienos ribose) ir priemiesčiai (už sienos). 1530 m. miestą nusiaubė gaisrai, po kurių atstatytame mieste jau buvo trys prekybinės aikštės: Žuvų, Arklių ir trečioji - netoli Arklių turgaus, o už Rūdninkų vartų - Galvijų turgaus aikštė. Pagal tyrimų duomenis XVI a. antroje pusėje Vilniuje stovėjo virš 280 mūrinių pastatų. 1610 m. gaisras nuniokojo daug vertingų pastatų ir jų kompleksų. Atstačius miestą, XVII a. viduryje iš esmės susiklostė dabartinis senamiesčio planas. Vilnių gaisrai siaubė ir vėliau - 1649, 1668, 1707, 1748, 1749 m. XVI a. pradžioje, Vilniaus miesto branduolį aptvėrus gynybine siena, kurioje ilgainiui buvo jau dešimt vartų, galutinai nusistovėjo miesto ir priemiesčių sąvokos. Jie atsiskyrė ir teisiškai: tik miesto gyventojai priklausė magistrato valdžiai, o be to jie turėjo nutraukti ryšius su žemdirbyste ir gyvulininkyste. Priemiesčiai išsidėstė aplink senamiestį palei magistralinius kelius, jungiančius miestą su apylinkėmis. Jie gana skyrėsi nuo centro kalvotu paviršiumi, turtingesniu reljefu, dažnai ir topografiškai aukštesne padėtimi. Priemiesčių magistralinės gatvės buvo apstatytos daugiausia nedideliais amatininkų ir darbininkų nameliais, ar smulkių bajorų bei valdininkų dvareliais. Atokiau nuo gatvių stovėjo didikų rūmų su parkais kompleksai, ar didesni vienuolynų ir bažnyčių ansambliai. Vilnios vanduo buvo racionaliai naudojamas įvairių malūnų ratams sukti. Jau XV a. pradžioje palei kelią į Polocką išaugo ir išsiplėtė Užupio priemiestis, istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV a. drauge su bernardinų vienuolyno įkūrimu. Jis žymus savo dirbtuvėmis, malūnais, čia buvo dvi plytinės. Sklypus ir kiemus Užupyje turėjo Oginskiai, Sapiegos, Kiškos, Kurbskiai, Svirskiai ir kiti didikai. Užupyje gyveno daugiausia amatininkai, ypač audėjai. Iš Užupio ėjo kelias į Antakalnį ir Rokantiškių dvarą bei Polocką. Užupyje 1498-1864 m. buvo bernardinų tretininkų vienuolynas, XVII a. pirmoje pusėje stovėjo Šv. Petro cerkvė. Jame esanti Šv. Baltramiejaus bažnytelė pastatyta 1788 m. vietoje medinės, statytos 1644 m. Prie kelio į Medininkus išaugo Aušros vartų (Rasų) priemiestis, irgi minimas jau XV a. 1432 m. Žygimantas Kęstutaitis leido stačiatikiams įkurtose kapinėse pastatyti cerkvę. Lapų skersgatvio rajone, buvusios aikštės P pusėje, stovėjo Šv. Nikodemo ir Juozapo bažnyčia, įsteigta 1625 m. kartu su špitate. 1695 m. priemiestyje statyti Misionierių bažnyčia ir vienuolynas (susiformavo XVIII a.), o XVII-XVIII a. - Vizitiejų bažnyčia ir vienuolynas. Antakalnis ir Lukiškės daugiausia buvo didikų rezidencijos. Antakalnis visiškai susiformavo XV a. ir Neries pirmąją ir antrąją terasomis prieš srovę tęsėsi nuo Vilnios žiočių beveik iki Valakūpių. Jis apėmė ir dalį Altarijos (dabartinio Kalnų parko). Pro Antakalnį ėjo kelias į Nemenčinę ir toliau į Šiaurę. Antakalnio pradžioje, už tilto per Vilnią XVI a. stovėjo didikų Kiškų rūmai, kurių vietoje M. Sluška 1700 m. pastatė dabar tebestovinčius rūmus. Ant kalvos, vadintos Tauro kalnu, netoli sudegintos Šv. Petro bažnyčios, 1668-1684 m. pastatyta dabartinė Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šalia šios bažnyčios ir Laterano kanauninkų vienuolyno, buvusio dvaro vietoje J. K. Sapiega pastatė naujus rūmus, kurie dabar restauruojami, o į šį nuo jų - Trinitorių bažnyčią. Lukiškių priemiestyje (Totorių Lukiškėse), palei Neries kairįjį krantą, gyveno Vytauto 1394-1397 m. atvežti totoriai. Totorių Lukiškių V kampe, ties Neries vingiu, stovėjo totorių mečetė, o prie jos buvo kapinės. XVI a. Lukiškėse pastatyta pirmoji Šv. Jurgio, bažnyčia. Aplink šią bažnyčią ir karmelitų vienuolyną išsidėstę Lukiškių R dalis dėl XVI a. čia buvusios patrankų liejyklos, vadinta Puškarnia. Puškarnioje jau XVI a. buvo Radvilų rezidencija, XVII a. - lentpjūvė ir trijų ratų malūnas. Paplavų priemiestis nuo XVI a. kūrėsi į R nuo miesto, palei Vilnią. Čia formavosi pirmasis Vilniaus pramonės centras: stovėjo daug įvairių malūnų, gyveno darbininkai ir meistrai.

Rūdninkų priemiestis XVI a. susiformavo išilgai kelio į Rūdninkus, į aukštumą įsirižusioje raguvoje, ir dar toliau į pietvakarius. Šiame priemiestyje 1600-1612 m. maro atminimui pastatyta Šv. Stepono bažnyčia su špitate. Trakų priemiestis kūrėsi į V nuo miesto Trakų vartų, palei į aukštumą kylantį kelią į Trakus, o Vilniaus vartų priemiestis - į šį nuo Vilniaus vartų, Neries kairiojo kranto antros terasos viršuje ir šlaite, palei kelią link dabartinio Žaliojo tilto. Šnipiškės minimos nuo XVI a. Dalis šio priemiesčio priklausė didikui Valavičiui, kuris ją perleido L. Sapiegai. Šnipiškių priemiestyje buvo pagaminama daugiausia plytų ir kalkių miesto statyboms, čia buvo molio ir kalkakmenių kasyklos. Magistratas Šnipiškėse pirkė žemę rūmų, skirtų užsienio valstybių pasiuntiniams apgyvendinti, statybai. Žvejų (Ribokų) priemiestis atsiskyrė iš Šnipiškių priemiesčio. 1534 m. Vilniaus kanauninkas V. Protasevičius Žvejuose, priešais pilį, pirkė sklypus vasaros rezidencijai pasistatyti, čia norėjo įsikurti jėzuitai, buvo įrengti prekių sandėliai.

1576-1581 m. Kelne išleistame Georgo Brauno didžiųjų pasaulio miestų atlase paskelbtas pirmasis iki šiol žinomas Vilniaus miesto planas, rodantis Vilnių buvusį jau dideliu miestu, o 1613 m. Amsterdame išleistame Lietuvos žemėlapyje Vilnius kartu su priemiesčiais aprašomas kaip didelis ir garsus miestas. 1655 m. Vilnių užėmė Rusijos kariuomenė, pirmą kartą istorijoje miestas buvo okupuotas. 1661 m. LDK kariuomenė išvadavo Vilnių.

1794 m. Vilniaus rotušės aikštėje paskelbtas sukilėlių prieš Rusiją pasirašytas sukilimo aktas ir sudaryta sukilėlių vyriausybė. 1795 m., sukilimui pralaimėjus, Abiejų Tautų Respublika likviduojama ir Lietuva prijungiamą prie Rusijos, Vilnius tampa gubernijos miestu. 1800-1805 m. nugriauama didžioji dalis miesto sienos, jos bokštai, vartai, išskyrus Medininkų arba Aušros. (žr. 15.6, 15.7, 15.15-15.18, 15.24, 15.52, 15.64-15.66, 15.709, 15.71, 15.81-15.83, 15.100, 15.102, 15.104, 15.106-15.108, 15.126, 15.127, 15.151, 15.181, 15.182, 15.206, 15.212, 15.240, 15.241); Apie Vilnių yra daug padavimų. Vienas iš jų, kuriame kalbama apie Vilniaus įkūrimą, yra apie tai, kad Gediminas medžioklės metu apsinakvojęs Šventaragio slėnyje ir susapnavęs ant kalno stovintį didžiulį geležinį vilką ir staugiantį tarytum šimtas vilkų. Vyriausias žynys Lizdeika Gediminui išaiškines, kad šis geležinis vilkas reiškia, jog toje vietoje turi būti pastatyta neįveikiama pilis ir sostinės miestas, o jo staigimas - tai, kad miesto garbė sklis visame pasaulyje. Gediminui patiko toks aiškinimas ir jis tuoj ėmė statyti ant kalno pilį, apjuostą tvirta mūro siena ir, įkurdinęs miestą, perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių. Yra padavimas, kad už miesto sienos, šalia Subačiaus vartų, požemiuose, gyvenęs sparnuotas siaubūnas baziliskas, kuris savo žvilgsniu nužudydavęs prisiartinusius žmones, o jo niekas nukauti negalėjo. Tačiau kartą atsiradęs gudrus jaunuolis, kuris prisiartinęs prie bazilisko nešinas veidrodžiu, į kurį pažvelgęs pats baziliskas krito negyvas nuo savo žvilgsnio atspindžio (žr. 15.81, 15.83, 15.207, 15.213).

Pastaba

1. Vilniaus kapinynas, Vilniaus m., 2025-06-04 NKPVT aktu KPD-VL-2309 tapo kultūros paveldo objektu unikaliu kodu 49467

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2001-02-09; Nr. 44;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190;
3. Dėl krosnies liekanų pripažinimo vertingąja savybe; 2008-10-23; Nr. VT-77;
4. Dėl specialiojo plano patvirtinimo; 2010-02-19; Nr. IV-111; Specialusis planas
5. Dėl gynybinės sienos fragmento pripažinimo vertingąja savybe; 2015-06-30; Nr. VT4-19; Žvalgomųjų archeologinių tyrimų. Pylimo g. 36/Ligoninės g. 2 Vilniuje tarpiniai rezultatai Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Pylimo g. 36/Ligoninės g. 2 Vilniuje tarpiniai rezultatai
6. Dėl koklių degimo krosnies liekanų pripažinimo vertingąja savybe; 2015-12-01; Nr. VT4-29; Pažyma
7. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-07-03; Nr. KPD-VL-1301; Aktas Planas-1 Planas-2 TRP1 TRP2 TRP3 TRP4 TRP5 TRP6 TRP7 TRP8 TRP9 TRP10 TRP11 TRP12 TRP13 TRP14 TRP15 TRP16 TRP17
8. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-04-09; Nr. KPD-VL-1301/1; Registravimo Registre data: 2019-04-17; Aktas
9. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-01-08; Nr. KPD-VL-1301/2; Registravimo Registre data: 2020-01-14; Aktas KPD-VL-13012.pdf Priedas nr. 4
10. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-06-29; Nr. KPD-VL-1301/3; Registravimo Registre data: 2020-06-30; Aktas KPD-VL-13013.pdf Priedas 5. Pastato rūsio Sodų g. 6 architektūros tyrimai, 2020 m. Priedas 6. J. Basanavičiaus g. 10, 2020 m. archeologinių tyrimų pažyma

Tyrimai

Archeologinių žvalgymų ataskaita, Agnė Vaitkuviene, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) ir senojo miesto su priemiesčiais (u.k. 25504) teritorijų, Subačiaus g. ir Aušros Vartų g. sankryžos 2016 metų archeologinių žvalgymų ataskaita, Vilnius, 2019 m.

Dalia Ostrauskienė, Benediktinų vienuolyno ansamblio (643), Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų Šv. Igno g. 3 2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2019 m.

Dovilė Urbanavičiūtė-Jankauskienė, Ramunė Butrimaitė, Žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Antakalnio g. 1, Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios ansamblyje (u. k. 27300) ir Jono Pauliaus II aikštėje, priešais Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Linas Kvizikevičius, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų, Šv. Stepono g. 12 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2018 m.

Ramunė Butrimaitė, Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonos Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Filaretų g. 25 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metais ataskaita, 2019 m.

Tautvydas Bajarūnas, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijoje, Krivių g. 13A, atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 2020 m.

Vitalija Veževičienė, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Ligoninės g. 3-6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2017 m. ataskaita, Vilnius, 2018 m.

Šaltiniai ir medžiagos

1. ALEKSANDRAVIČIUS, S. Bazilijonų g., Vilniaus m., Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais (u.k.25504), 2011 m. vykdytų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. f. 39, ap. 1, b. 3496.
2. ALEKSANDRAVIČIUS, S. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijoje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Krivių g. 24, 2014 m. vykdytų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. f. 39, ap. 1, b. 4552.
3. ALEKSANDRAVIČIUS, S. Vilniaus g. 41, Vilniaus mieste, 2011 metais vykdytų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. f. 39, ap. 1, b. 3607.
4. ANTROPIKATĖ, Diana. Didžioji gatvė 32. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 303-311.
5. Archeologinių ataskaitų suvestinė ir rodyklės 1997-2001 m. Sudarytoja Džiuljeta Anušauskienė. Vilnius, 2003.
6. BALINSKIS, Mykolas. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 2007.
7. BALIŃSKI, Michał. Historia miasta Wilna. Warszawa, 1842.
8. BALIULYTĖ, Indrė; VILEIKIENĖ, Laima. Sklypas su pastatais Vilniuje, Sodų g. 6. Istorijos tyrimai. Vilnius, 2016;
9. BARKUS, Arūnas; JANKAUSKAS, Rimantas; ir URBANAVIČIUS, Ugnius. Preliminarūs 2001 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 281.
10. BAUBONIS, Zenonas. Vilniaus senojo miesto vietos teritorijos šiaurinės ribos tikslinimas. Neries upės povandeninių archeologinių tyrimų ataskaita. 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 842.
11. BAUBONIS, Zenonas. Vilniaus senamiesčio (16073) ir Senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų Vokiečių g. 13A (Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanų), Vilniaus m. sav., Vilniaus m. 2011 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2016.
12. BUTĖNAS, Eugenijus. Senkapis Vilniuje, Čiurlonio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 201-202.
13. BUTĖNAS, Eugenijus. Vilniaus senojo miesto vietos (2951) Universiteto ir Šventaragio g. archeologinių tyrimų 2009 metais ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3013.
14. BUTĖNAS, Eugenijus. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos Liejyklos g. 4-24 2013/ 2014 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4554.
15. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės: istorija, vardynas, žemėlapiai. Vilnius, 2000.
16. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Valdovų kelias: Rūdninkų gatvė. Vilnius, 2001.
17. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija: Valdovų kelias Didžioji gatvė. Vilnius, 2002.
18. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija: Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės. Vilnius, 2008.

19. ČERNIAUSKAS, Mykolas. Vilniaus kalnelio Dzeržinskio-Ukmergės gatvių sankryžoje stebėjimai – tyrinėjimai. Šiauliai 1952. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 13.
20. DAMINAITIS, Vidas. 1997 m. gegužės mėn. Vilniuje, Didžioji gt. Nr. 14 vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 171.
21. DAMINAITIS, Vidas. Tyrinėjimai Vilniuje, Bonifratrų vienuolyne ir Mindaugo gatvėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 162-163.
22. DAMINAITIS, Vidas. Archeologijos tyrimai Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 53-56.
23. DAMINAITIS, Vidas. Tyrinėjimai Vilniuje, Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 129-130.
24. DRĖMA, Vladas. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991.
25. DŽIKAS, Liudas. Vilniaus senamiesčio raida archeologijos duomenimis (iki XVIII a.). Vilnius, 1990 (mašiništas). Vilniaus aps. archyvas, f. 5, b. 5139, 5140.
26. FEDIAJEVAS, Olegas. Vilniaus senjojo miesto vietos (A1610K1), J. Basanavičiaus g. 8/Vingrių g. 1, 2007 m. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2639.
27. GASPARAVIČIENĖ, S.; GUDYNAITĖ, B.; ir KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Subačiaus vartų ir Apvaliojo bokšto. Vilnius, 1998. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1395.
28. GASPARAVIČIENĖ, S.; GUDYNAITĖ, B.; ir KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Apvaliojo bokšto ir Vilniaus vartų. Vilnius, 1998. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1396.
29. GENDRĖNAS, Gediminas; ir OŽALAS, E. Vilnius, Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. 2002 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimų ataskaita. VIII/I dalis (tekstai, priedai). Kairysis Neries krantas. T. Vrublevskio gatvės rekonstrukcija. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1433.
30. GENDRĖNAS, Gediminas; OŽALAS, E.; ir JUŠKAITIS, V. Vilnius, Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. 2002 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimų ataskaita. VIII/II dalis (radinių sąrašas). Kairysis Neries krantas. T. Vrublevskio gatvės rekonstrukcija. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1434.
31. GENDRĖNAS, Gediminas. Vilnius 1980-1981 m. 160 vietų Dailės instituto bendrabutis Latako g-vėje. Archeologinė mechanizuotų žemės darbų priežiūra. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1606a.
32. GENDRĖNAS, Gediminas. Vilniuje, Užupio gatvės namų Nr. 2, 4 kiemuose kastos šiluminės trasos mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros ataskaita, 1982. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 527.
33. GIRLEVIČIUS, Linas. Nežinomi Užupio senkapiai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 57-61.
34. GIRLEVIČIUS, Linas. Archeologiniai tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje, Totorių ir Šv. Mykolo gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 181-183.
35. GIRLEVIČIUS, Linas. Tyrinėjimai Pamėnkalnio g. 7/8. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 338-339.
36. GIRLEVIČIUS, Linas. Archeologijos tyrinėjimai Šv. Mykolo g. 10 Vilniuje 2001-ais metais. Ataskaita. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1011.
37. GIRLEVIČIUS, Linas. Archeologijos tyrinėjimų ir žvalgymų, vykdytų Totorių g. 25/3, Vilniuje 2001 metais ataskaita. Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1023.
38. GIRLEVIČIUS, Linas. Pylimo g. 41, Vilniuje 2004 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2005. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1734.
39. GIRLEVIČIUS, Linas. Ligoninės g. 7, Vilniaus m., Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (UK25504) teritorijoje, 2011 metais atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2328.
40. GIRLEVIČIUS, Linas. Šv. Igno g. 6, Vilniuje, 2007 m. atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2647.
41. GIRLEVIČIUS, Linas. Trakų g. 10, Vilniuje, 2007 m. atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2669.
42. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais ir urbanistinėje teritorijoje (S. Daukanto a. 1A, Gaono g. 8, Kosciuškos g. 10, 12, Kreivasis skg. 6, Pylimo g. 19, Šv. Stepono g. 27, A. Strazdelio g. 1, Zarasų ir Paplaujos g.) 2007 metais atliktų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2007-2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2642.
43. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus Bernardinų vienuolyno statinių ansamblio teritorijoje, Maironio g. 11, Vilniaus m., 2007 m. atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2641.
44. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus g. 41, Vilniaus mieste, 2009 metais atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3014.
45. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalnių (16076) teritorijose 2012 metais atliktų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3449.
46. GIRLEVIČIUS, Linas. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762) teritorijoje, Sapiegų rūmuose ir artimiausioje jų aplinkoje, Sapiegos g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., 2012 metais atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3450.
47. GIRLEVIČIUS, Linas. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762) teritorijoje, Sapiegų rūmuose (25771), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g. 13, 2013 metais atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3773.
48. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 8, 2013 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3774.
49. GIRLEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), pastatų komplekso (26985) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų g. 8A 2014 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b.

4304.

50. GIRLEVIČIUS, Linas; ir ŽVIRBLYS, Atas. . Polocko gatvė 7. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 329-332.

51. GRIKPĖDIS, Mindaugas. Subačiaus gatvė 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 338-340.

52. JANKAUSKAS, Rimantas; KURILA, Laurynas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 561-562 (M. K. Čiurlionio g. 3).

53. JOGĖLA, Vytautas; MEILUS, Elmantas; PUGAČIAUSKAS, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a.-XX a. pradžia). Vilnius, 2008.

54. JONAITIS, Rytis. 2006–2007 m. tyrinėjimai Bokšto g. 6, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 149-157 (rastos XIV a. I puse – vid. datuojamos stačiatikių kapinės, priklausiusios Kristaus Gimimo cerkvei, aptikta 60 palaidojimų).

55. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K1), sklype Bokšto g. 6, esamų pastatų vietose, 2006-2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.

56. JONAITIS, Rytis. Vilniuje, Didžioji g. 20, 2004 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2005.

Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1717.

57. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K), sklype BOKŠTO G. 6, esamų pastatų vietose, 2006-2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (I dalis. Tekstas, tyrimų nuotraukos, priedai). Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2054.

58. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K), sklype BOKŠTO G. 6, esamų pastatų vietose, 2006-2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (II dalis. Individualūs radiniai, keramikos lentelės, jų komentarai, radinių nuotraukos). Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2055.

59. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K), sklype BOKŠTO G. 6, esamų pastatų vietose, 2006-2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (III dalis. Brėžiniai). Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2056.

60. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K), sklype BOKŠTO G. 6, esamų pastatų vietose, 2006-2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (IV dalis. Brėžiniai). Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2057.

61. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K1), sklypuose Malūnų g. 4, 6 ir 6A, 2008-2009 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (I dalis. Tekstai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2827.

62. JONAITIS, Rytis. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K1), sklypuose MALŪNŲ G. 4, 6 ir 6A, 2008-2009 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita (II dalis. Nuotraukos, brėžiniai, priedai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2828.

63. JONAITIS, Rytis; ir KAPLŪNAITĖ, Irma. Tyrimai Vilniuje, sklype Bokšto gatvėje 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 137-140.

64. JURGINIS, Juozas; MERKYS, Vytautas; ir TAUTAVIČIUS, Adolfas. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 1968.

65. JURGINIS, Juozas; ŠIDLAUSKAS, Algirdas. Kraštas ir žmonės. Vilnius, 1983.

66. JURKŠTAS, Vytautas. Senjojo Vilniaus vandenys. Vilnius, 1990.

67. KAPLŪNAITĖ, Irma. Vilniuje, senjojo miesto vietoje (A1610K1), Rotušės a. ir jos prieigose, 2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2661.

68. KAPLŪNAITĖ, Irma. Vilniuje, senjojo miesto vietoje (A1610K1), Gedimino pr. 11, 2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2646.

69. KAPLŪNAITĖ, Irma. Vilniuje, senjojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K) bei urbanistikos paminklo (UV-69) teritorijos ribose, 2009 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2990.

70. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus plėtra XIV – XVII a. Vilnius, 2006.

71. KATALYNAS, Kęstutis. Vilnius XIII a. Mitai ir faktai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 6, p. 207-219.

72. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Lukiškių aikštėje, ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1957.

73. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus Lukiškių aikštės 2004 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4345.

74. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Rotušės a., Šv. Stepono, Pamėnkalnio ir Z. Sierakausko gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 189.

75. KATALYNAS, Kęstutis. Archeologinių žvalgymų Vilniuje 2001 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1000.

76. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto raida XIV-XVII amžiais. Baltų archeologija, 1995, Nr. 4 (7), p. 25-32.

77. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus plėtra iki XV a. Kultūros paminklai. Vilnius, 2001, t. 8, p. 68-76.

78. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto centrinės dalies zonavimas archeologijos požiūriu. II etapas (miesto centro rytinės ir pietinės dalių zonavimas, bendros išvados). Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1400.

79. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus miesto centrinės dalies zonavimas archeologijos požiūriu. II etapas (miesto centro rytinės ir pietinės dalių zonavimas, bendros išvados). Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1401 (pridėtas papildomas planas).

80. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (U1P) vertingų elementų ištirimas ir analizė. Erdvinės struktūros įvertinimas, senamiesčio zonavimo archeologiniu požiūriu pasiūlymai. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1406.

81. KIRKORAS, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius, 1991.

82. KOJALAVIČIUS-VIJŪKAS, Albertas. Lietuvos istorija. Kaunas, 1988.

83. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A1610K, Vilniaus senjojo miesto vieta su priemiesčiais, 2000 (parengė

Bronius Dakanis). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.

84. KURILA, Laurynas. Vilniaus senjojo miesto vietoje (A1610K1), Sereikiškių parke 2009 metais atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3308.

85. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senamiesčio, Pilies gatvės sklypo Nr. 8a 2001-2002 metų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1015.

86. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilnius, Gedmino pr. 20, 22, 24. 2004 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2004. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1722.

87. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniuje, Malūnų g. 4, 6. 2004 m. archeologijos žvalgomieji tyrimai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1729.

88. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos (A1640K1), Malūnų g. sklypo Nr. 6, 2004 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.

89. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais (25504), BAZILIJONŲ gatvės, 2011 m.

archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2315.

90. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais vietos (25504) Didžioji g. 10, T. Kosciuškos g. 11, Rūdninkų g. 11, Užupio g. 22, Pylimo g., Geležinkelio g., Aušros Vartų g., Sodų g., Vokiečių g. 13, 2011 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2322.

91. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. Tomas 1 (tekstas, brėžiniai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3631.

92. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. Tomas 2 (radinių sąrašas). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3632.

93. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. Tomas 3 (fotonuotraukos). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3633.

94. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), B. Radvilaitės g. 8 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2014. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4297.

95. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Bokšto g. 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 352.

96. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Basanavičiaus g. sklype 36. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 240.

97. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. 20, 22, 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 241-243.

98. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai A. Jakšto ir Kaštonų gatvių sankirtoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 243-244.

99. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Lelevelio g./A. Vienuolio g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 353-354.

100. Lietuvos karas su kryžiuočiais. Vilnius, 1964.

101. Lietuvos archeologijos bibliografija 1782-1998. Sudarytojas Adolfas Tautavičius. Vilnius, 2000, p. 747-748 ir kt.

102. Lietuvos architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius, 1987, t. 1.

103. Lietuvos kultūros paveldo įrašymo į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą dokumentų rinkinys (parengė Evaldas Zilinskas). Vilnius, 1994. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 43, ap. 1, b. 9-14.

104. Lietuvos metraštis (Bychovco kronika). Vertėjas Rimantas Jasas. Vilnius, 1971.

105. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Vilnius, 1955, t. 1.

106. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, t. 1, p. 45-46.

107. ŁOWMIAŃSKI, Henryk. Najstarsze Wilno. Wilno i ziemia Wileńska. Warszawa, 1929, t. 1.

108. ŁOWMIAŃSKI, Henryk. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. Warszawa, 1930.

109. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) ir Totorių g. 1997 m. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 197.

110. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Tyrimų aprašymas ir priedai. I tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 199.

111. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Tirtų plotų fotonuotraukos (kopijos). II tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 200.

112. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Individualių radinių bei čerpių sąrašas ir iliustracijos. III tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 201.

113. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Koklių ir buitinės keramikos lentelės bei iliustracijos. IV tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 202.

114. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Brėžiniai. V tomas Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 203.

115. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1998 metais. I dalis. Tyrimų aprašymas ir priedai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 407.

116. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Rezentacinių rūmų ansamblio (AtR-45) teritorijoje 1998 metais. 2 dalis. Tirtų plotų fotonuotraukos. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 408.

117. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Rezentacinių rūmų ansamblio (AtR-45) teritorijoje 1998 metais. 3 dalis. Radinių sąrašas ir iliustracijos. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 409.

118. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologijos tyrimų (plotai 20 ir 21), archeologijos žvalgymų ir žvalgomųjų tyrimų Rezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR 45) Vilniuje 1999 metais ataskaita. I dalis. Tyrimų aprašymas,

- radinių sąrašas ir iliustracijos. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 667.
119. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologijos tyrimų (plotai 20 ir 21), archeologijos žvalgymų ir žvalgomųjų tyrimų Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR 45) Vilniuje 1999 metais ataskaita. II dalis. Tirtų plotų fonuotraukos brėžiniai ir priedai. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 668.
120. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Totorių g. 25 Vilniuje 1999 metais. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 679.
121. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (plotas 22) ir žvalgymai Reprezentacinių rūmų teritorijoje (AtR 45) Vilniuje 2000-ais metais. Ataskaita. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 845.
122. LUCHTANIENĖ, Daiva. XVI-XVII a. amatininkų kvartalas vyskupų rūmų teritorijoje. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 53-56.
123. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Vilniaus senamiestyje (AR 5a, c) ir urbanistikos paminklo (UV69) teritorijoje 2001-ais metais. Vilnius, 2002. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1018.
124. MACIULIS, Mindaugas; ir SIMANAVIČIŪTĖ, Evelina. Pylimo gatvė 38. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 340-343.
125. MACIULIS, Mindaugas. Vilniaus senjo miesto vietos (u.k.25504), Vilniaus senamiesčio teritorijos (u.k.16073) (Arsenalo, Žygimantų, Bokšto, Didžiosios, Pilies, Gedimino pr., Goštauto, Mickevičiaus, Šventaragio, Totorių, J. Tumo-Vaižganto, Kalvarijų, Žvejų, T. Kosciuškos, Paupio, Užupio, Šv. Jono, Subačiaus, Žiupronių, K. Škirpos al., Tiltų, Vilniaus, Universiteto g.) 2014 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4276.
126. MALONAITIS, A. Vilniaus senjo miesto vietos (A1610K1), Aušros Vartų g. 19, Vilniaus m., archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2814.
127. MIŠKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis. Vilnius, 1991.
128. PAŠUTA, V.; ir ŠTAL, I. Gedimino laiškai. Vilnius, 1966.
129. PILIČIAUSKAS, Gytis. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais, S. Skapo g. 3 ir Antakalnio g. 2, 2009 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2010. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3009.
130. POŠKA, Tauras. Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Didžioji g. 8, 10. 1997 m. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 170.
131. POŠKA, Tauras. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje Šv. Mikalojaus g. 7/8. Ataskaita. 1999 metai. Vilnius. 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 655.
132. POŠKA, Tauras. Archeologijos tyrinėjimų Vilniuje Subačiaus, Strazdelio ir Šv. Dvasios gatvių sankryžoje ataskaita. 1999 metai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 674.
133. POŠKA, Tauras. Šv. Stepono g. 27, Vilniuje archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 2008 m., ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2836.
134. POŠKA, Tauras. Vilniaus senjo miesto vietos (2951), Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės cerkvės 927316), Aušros Vartų g. 7b, Vilniaus m., 2011 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2313.
135. POŠKA, Tauras. Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2838.
136. POŠKA, Tauras. Universiteto g. 14/L. Stukos-Gucevičiaus g. 2, Vilniuje, archeologinių tyrinėjimų 2008 m. ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2846.
137. POŠKA, Tauras. Šventaragio g. 2, Vilniuje, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2008 m. ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2840.
138. POŠKA, Tauras. Tiltų g. 12-12a, Vilniuje žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3151.
139. POŠKA, Tauras. Pylimo g. 38-1/Ligoninės g. 1-1 Vilniuje žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3146.
140. POŠKA, Tauras. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vingrių g. 3, Vilniaus m., archeologinių tyrinėjimų 2011 m. ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2345.
141. POŠKA, Tauras. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (25504) bei Vilniaus centrinės dalies teritorijos (16076), Vilniaus m., archeologinių žvalgymų 2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2138.
142. POŠKA, Tauras. Rasų g. 6, Vilniuje archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3147.
143. RACEVIČIENĖ, Aušrelė. Vilniaus miesto urbanistinės ribos XVIII amžiaus pabaigoje. Vilnius, 1994. Tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
144. RAMANAUSKIENĖ, J. 2008 m. žvalgomieji archeologijos tyrimai ir archeologijos žvalgymai Vilniaus senjo miesto vietoje su priemiesčiais (A1610K1), Totorių g. 27 ataskaita, Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2542.
145. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K), Malūnų g. 3-4 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų ir archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3652.
146. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1), Užupio g. 36, 2007-2008 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3673.
147. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Arklių g. 22, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų 2010 metais. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3136.
148. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Pilies g. 12, 14, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų 2010 metais. Ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3145.
149. J. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senjo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Dysnos g. 2/Mėšinių g. 5, Vilniaus m., archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 2010 metais, ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3138.

150. J. RAMANAUSKIENĖ, J. VILNIAUS senoji miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 25, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3156.
151. SADAUSKAS, Ignas. T. Kosciuškos gatvė 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 348-352.
152. SAMALAVIČIUS, Stasys. Statybinių medžiagų gamyba ir įmonių susitelkimas Vilniuje XVII-XVIII amžiais. Architektūros paminklai. Vilnius, 1977, t. 1.
153. SAMAS, A. Žemėlapiai ir jų kūrėjai. Vilnius, 1997.
154. SARCEVIČIUS, Saulius. 2005 m. vykdytų archeologijos žvalgymų Vilniaus senamiestyje bei priemiestyje (A1610K) ataskaita. Vilnius, 2006. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2377.
155. SARCEVIČIUS, Saulius. 1997 m. Vilniuje, Pilies g. Nr.10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 189.
156. SARCEVIČIUS, Saulius. 1997 m. Vilniuje, Pilies gt. Nr.11, 13 vykdytų žemės kasimo darbų mažos apimties archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 190.
157. SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomųjų archeologijos tyrinėjimų, vykdytų 1997 m. Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 16/10, ataskaita. Vilnius, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 391.
158. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimų, vykdytų Vilniuje 1997 m. Šv. Mykolo gt. Nr. 6, ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 402.
159. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 1 (tekstas, inventorinės lentelės, priedai, nuotraukos). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 640.
160. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 2 (brėžiniai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 641.
161. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 3 (radinių piešiniai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 642.
162. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Tiltų g. 19-27 vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 677.
163. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimai 2001-ais metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 1 (tekstas, inventorinės lentelės, nuotraukos). Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1005.
164. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimai 2001-ais metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 2 (brėžiniai). Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1006.
165. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Gedimino prospekte Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 3 (radinių piešiniai). Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1007.
166. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Bokšto g. 6, 2005 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1896.
167. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Vingrių šaltinių teritorijoje 2006 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2089.
168. SIMNIŠKYTĖ, Andra. Archeologinių ataskaitų suvestinės ir jų rodyklės iki 1997 m. Vilnius, 1999.
169. SIMNIŠKYTĖ-STRIMAITIENĖ, Andra. Vilniaus senoji miesto vietoje (A1610K), Filaretų, Krivių ir Varpų g. 2008 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2819.
170. SIMNIŠKYTĖ-STRIMAITIENĖ, Andra. Vilniuje, senoji miesto vietoje su priemiesčiais (A1610K), Krivių G. 10a, 2009 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3000.
171. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Subačiaus gatvė 26. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 353-363.
172. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Subačiaus gatvė 41. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 364-367.
173. STANKUS, Jonas. Žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų Užupio g. 11 Vilniuje 2000-ais metais ataskaita. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 816.
174. STANKUS, Jonas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 173-174.
175. STANKUS, Jonas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 173-174.
176. STANKUS, Jonas. Vilniaus senoji miesto vietos su priemiesčiais (25504) Subačiaus g. 8, 2010 m. archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3149.
177. STANKUS, Jonas. Vilniaus senoji miesto vietos su priemiesčiais (25504) Rūdninkų g. 16, 2010 m. archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3148.
178. STANKUS, Jonas. Archeologinių tyrinėjimų Vilniaus senoji miesto vietos su priemiesčiais (A1610K2), Šv. Mykolo g. 12 buto Nr. 1 būsimame rūsyje 2002-ais metais ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1182.
179. STANKUS, Jonas. Vilniaus senoji miesto (25504; A1610K) Dominikonų g. 14, Vilniaus m., 2011 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2323.
180. STEPONAITIS, Valdas. Vilniuje, Subačiaus g. 10 mokslinė 2003 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1571.
181. STEPONAITIS, Valdas. Vilniuje, Šiltadaržio g. 4 mokslinė 2003 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1573.
182. STRYJKOWSKI, Maciej. Kronika Polska, Litewska, Żmudzka I wszystkich Rusi. Warszawa, 1846, t. 2.
183. ŠAPOKA, Adolfas. Senasis Vilnius: Vilniaus miesto istorijos bruožai iki XVII a. pabaigos. Brooklyn, 1963.
184. ŠIAULINSKAS, R. Vilniaus senoji miesto vieta (A1610K1), sklypas Šv. Stepono g. 31, 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2837.
185. ŠIAULINSKAS, R. Vilniaus senasis miestas su priemiesčiais (A1610K1), Pamėnkalnio g. 5/A. Smetonos g. 6 ir Pamėnkalnio g. 3, 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2830.
186. ŠIAULINSKAS, R. . Vilnius, Vilniaus senoji miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Odminių g. 14,

- Vilniaus m. 2011-2012 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3606.
187. ŠIMĖNAS, Valdemaras; ir STRAZDAS, Dainius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. tarp Jogailos ir A. Jakšto g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 255-261.
188. ŠIRVYDAITĖ, Simona. Lukiškių aikštės žvalgomieji tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 367-370.
189. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senjojo miesto vieta (25504), Plačioji g. 10, archeologinių žvalgymų 2012 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3438.
190. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senjojo miesto vietos (u.k.25504) Žygimantų g. 1, 2012 m. archeologinių žvalgymų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3466.
191. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais (u.k.25504), Vilniaus m.) 2012 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3583.
192. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1988, t. 4, p. 558-568.
193. TŪBIENĖ, V. Dešimt Šventaragio mįslių. Vilnius, 1993, p. 49.
194. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senamiesčio 30 kvartalo raida naujausių archeologinių tyrinėjimų duomenimis (pirmasis darbų etapas). Vilnius, 1998. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1397.
195. VAICEKAUSKAS, Andrius. 1997 m. Vilniuje, Polocko g. vykdytų žvalgymų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 194.
196. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Bokšto gt. 14. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 384.
197. VAICEKAUSKAS, Andrius. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Subačiaus gt. 7. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 384. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 420.
198. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Subačiaus gt. 15. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 421.
199. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Ligoninės g. 7 ataskaita. 2000 m. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 835.
200. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2001 metų archeologijos žvalgymų, atliktų Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR 5a, c) ribose ataskaita. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1017.
201. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2002 metų žvalgomųjų tyrimų VILNIUJE, SUBAČIAUS g. 17 ataskaita. Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1197.
202. VAICEKAUSKAS, Andrius. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų Vilniuje, Šiltsdės g. 6 ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1574.
203. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1) ir urbanistikos paminklo (UV-70) teritorijoje 2005 m. vykdytų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2005. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1886.
204. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1) teritorijoje 2006 m. vykdytų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2006. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2047.
205. VAINILAITIS, Vidas; ir GIRLEVIČIUS, Linas. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 371-375.
206. VAITKEVIČIUS, Gediminas. 1997 m. Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR5ac) ribų nustatymas pagal istorinę, kartografinę ir iki šiol vykdytų archeologinių tyrimų medžiagą. Ataskaita. Tomas 1. Vilnius, 1997. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1313.
207. VAITKEVIČIUS, Gediminas. Ankstyvasis Vilnius: įrodymų vingiai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 174-184.
208. VAITKEVIČIUS, Vyktintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius, 2006, p. 29-43.
209. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija. Žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 419-420.
210. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (1610K) bei urbanistikos paminklo teritorijos (UV-69), Vilniaus m., 2009 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2992.
211. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija; BRAZAITIS, Džiugas; ir DARGYTĖ, Neringa. Pranciškonų gatvė 4A. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 376-384.
212. Vilniaus archeologijos atlasas: [Elektroninis išteklius]. Sudarytojai Gediminas Vaitkevičius, Oksana Valionienė ir Saulius Sarcevičius. Vilnius, 2006.
213. Vilniaus miesto istorija nuo seniausių laikų iki spalio revoliucijos. Vilnius, 1978, t. 1.
214. Vilniaus padavimai. Vilnius, 1990.
215. VITKŪNAS, Mantas. Vilniaus senjojo miesto su priemiesčiais teritorija (unikalus objekto kodas 25504): Tiltų g. 27, 29, 2010 m. archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2135.
216. VITKŪNAS, Mantas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijoje, Pilies g. 32-6, 2012-2013 m. vykdytų archeologijos tyrimų (1-ojo darbų etapo) ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3436.
217. VOSYLIŪTĖ, I. Vilniuje, senjojo miesto vietoje (A1610K1), Odminių g. 10, 2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2656.
218. VOSYLIŪTĖ, I. Vilniuje, senjojo miesto vietoje (A1610K) ir urbanistikos paminklo teritorijoje (U1P) 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2825.
219. VOSYLIŪTĖ, I. Pylimo g. 47/ Gėlių g. 2 (Vilniaus m.) 2006 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2073.
220. VUTKIN, Pavel. Bokšto gatvė 10D, 14. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 385-388.
221. ZABIELA, Gintautas. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 1998, t. 15, p. 358.
222. ZILINSKAS, Robertas; ir RAČINSKAS, Ričardas. Pastatai Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senjojo

- miesto vietoje su priemiesčiais 25504, Sodų g. 6. Architektūros tyrimai. Vilnius, 2016.
223. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai Vilniuje, šv. Ignoto g. 9. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 392.
224. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji archeologijos tyrimai Vilniuje, buv. Žvejų priemiesčio teritorijoje. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 438.
225. ŽUKOVSKIS, Robertas. 1999 metų archeologijos žvalgymai Vilniuje, Ašmenos, Bokšto, Dysnos, Gaono, Maironio, Ligoninės, Rusų, Volano, Žemaitijos gatvėse. Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 628.
226. ŽUKOVSKIS, Robertas. Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Visų Šventųjų g. 5 2000-ais metais. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 852.
227. ŽUKOVSKIS, Robertas. Pilies g. 34, Vilniuje 2005 m. vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1910.
228. ŽUKOVSKIS, Robertas. Bokšto g. 21A, Vilniuje, 2006 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2058.
229. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Trakų g. 10 Vilniaus m., 2011 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2342.
230. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senjojo miesto vietoje su priemiesčiais ir urbanistinėje teritorijoje (Arklių g. 5, Vilniaus Bernardinų kapinėse, Šv. Dvasios g., Etmonų g., Šv. Jono-Universiteto g., Labdarių g. 4, Liejyklos g. 4, Lvovo g., Maironio g. 11, Savičiaus g. 4a, Sirvydo g. 6, Subačiaus g. 9, Šiltadaržio g. 6, Tilto g. 12, Treniotos g. 31, Universiteto g. 3, B. Radvilaitės-Šiltadaržio g., K. Sirvydo g., Šv. Mikalojaus-Žemaitijos-Šiaulių g., Vokiečių g.) 2008 metais atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita, Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2813.
231. ŽUKOVSKIS, Robertas. Latako g. 4, 6/ Rusų g. 3 Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus m. sav., 2012 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3431.
232. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., L. Stukos-Gucevičiaus g. 7/ Odminių g. 8 detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 metais ataskaita (I dalis). Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4570.
233. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., L. Stukos-Gucevičiaus g. 7/ Odminių g. 8 detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 metais ataskaita (II dalis). Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4571.
234. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Aguonų g. 17. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 393.
235. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 179-181.
236. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 445-446 (Aludarių g.).
237. ŽUKOVSKIS, Robertas. Kapai Vilniuje, Liejyklos ir Subačiaus gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 180-181.
238. ŽUKOVSKIS, Robertas. Tyrinėjimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m. Vilnius, 2007, p. 178-179.
239. ŽUKOVSKIS, Robertas. Senkapio tyrimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 209-212.
240. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vasario 16-osios gatvė 1. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 389-390.
241. ДОБРЯНСКИЙ, Ф. Старая и новая Вильна. Вильна, 1904.
242. ПОКРОВСКИЙ, Федор Васильевич. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна, 1893, с. 60-61.
243. KVIZIKIČIUS, Linas. Krosnys Gedimino prospekte 23, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 515-516.
244. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Vilniaus senjojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus m., sklypo Krivūlės g. 9 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
245. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Krosnis Krivūlės gatvėje 9, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 517-518.
246. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Vilniaus senamiesčio (16073) ir senjojo miesto su priemiesčiais (5504) teritorijų, Dominikonų g. 9, 2018 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2018.
247. VAITKEVIČIUS, Gediminas; VALIONENĖ, Oksana; ir SARCEVIČIUS, Saulius (sudarytojai). Vilniaus archeologijos atlasas (skaitmeninė archeologinių tyrimų duomenų bazė). Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2006.
248. VALIONENĖ, Oksana (sudarytoja). Vilniaus archeologijos atlasas (skaitmeninė archeologinių tyrimų duomenų bazė). Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2016.

Nuotraukos

Bendrinti

Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

39

Pilnas pavadinimas

Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų kompleksas

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data

1992-03-22

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Kompleksas

Seni kodai**Kodas registre iki 2005.04.19:** G235K**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė:** AtR6**Amžius**

gynybiniai įtvirtinimai pastatyti 1503–1522 m., XVI–XVII a. pr. siena buvo rekonstruojama, užstatant antrą sienos aukštą - mašikulas, įtvirtinimai stiprinti 1610, 1613–1620, 1648–1654, 1666, 1675–1678, 1681, 1748, 1789, 1794 m. XVI a. pr. buvo įrengti 5 miesto vartai, XVII a. jų buvo jau 10. XVII a. pr. statant bastėją, buvo išgriautas tarpas miesto sienoje, įterpiant bastėjos bokštą, siena restauruota 1959, 1961, 1965–1970, 1965–1987, 2014 m., bastėja restauruota 1965–1986, 2007 m.; aut. fortifikatorius ir architektas Mykolas Enkingeris (XVI a. I pusė), restauracijos projektų autoriai architektai B. Krūminis (1929–2000), S. B. Lasavickas (1925–1998), Ž. Simonaitis (1929–2019), E. Purlys, A. Katilius, G. Kirdeikienė

Kompleksą sudaro

1. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Marijos Magdalietės–Totorių vartų dalies liekanos (25153);
2. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Totorių–Vilijos vartų šiaurinės dalies liekanos (25154);
3. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Totorių–Vilijos vartų pietinės dalies liekanos (25155);
4. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Vilijos–Trakų vartų dalies liekanos (25156);
5. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Trakų–Rūdninkų vartų šiaurinės dalies liekanos (25157);
6. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Trakų–Rūdninkų vartų pietinės dalies liekanos (25158);
7. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Rūdninkų vartų–Apvaliojo bokšto dalies liekanos (25159);
8. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Apvaliojo bokšto–Medininkų, vad. Aušros vartų dalies liekanos (25160);
9. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos tarp Medininkų, vad. Aušros–Subačiaus vartų sienos dalis (25161);
10. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso gynybinės sienos Subačiaus–Išganytojo–Bernardinų vartų sienos dalies liekanos (25162);

11. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso Medininkų, vad. Aušros vartai (25163);
12. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso bastėja (25164);

Teritorijos

KVR objektas: 92221.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **XVI a. pr.-XVII a. pab. susiformavusi Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią sudaro 10 gynybinės sienos atkarpų su bastėja ir Medininkų, vad. Aušros vartais, miesto vartų, gynybinių bokštų liekanomis ir vietomis, iš V, P ir R pusių juosiančių centrinę senamiesčio teritoriją** (gynybinė siena supo apie 100 ha plotą ir buvo apie 3,5 km ilgio ir 6,5 m aukščio, storis ties pamatais 0,9-1,4 m, viršutinėje dalyje plonesnis. XVII a. pr. miesto siena turėjo 10 vartų: Pilies, Marijos Magdalietės, Totorių, Vilijos, Trakų, Rūdninkų, Medininkų, vad. Aušros, Subačiaus, Išganytojo, Bernardinų ir gynybinius bokštus - Apvalųjį, Išganytojo, 2004 m. atkasti dar vieno gynybinio bokšto mūrų fragmentai, Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčios ofisinės PV dalyje, jo paskirtis - saugoti buvusių Bernardinų vartų R pusę. XVII a. I p. prie gynybinės sienos Bokšto kalne buvo įrengta bastėja; 1800-1805 m. nugriautos sienos liekanos, jos fragmentai išliko kaip vienuolynų sklypų tvoros ir pastatų sienos - Pylimo g. apie 40 m, prie A. Strazdelio ir Subačiaus g. sankryžos apie 30 m, Bokšto g. apie 150 m, Šventosios Dvasios ir Bazilijonų g. 215 m ir mažas fragmentas Trakų g. 2, išliko bastėja ir Medininkų, vad. Aušros vartai; žr. 15.3-5, 9, 17, 37, 38, 44-46, 53, 70, 99, 102; TRP; BR Nr. 0.1-3; IKONOG Nr. 0.1-4; FF Nr. 0.1-33, 39-43; 2022 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **keraminių plytų mūro pastato siena Romerių namo sklypo V dalyje** (-; -; žr. u. k. 1034; TRP 26; FF Nr. 0.30; 2019 m.); **pastato keraminių plytų mūro sienos liekanos trečio namo sklypo PV dalyje** (prie Bokšto g. stovėjęs pastatas nugriautas apie 1942 - 1944 m., gatvės fasado siena perdaryta į tvorą: buv. langų angos užmūrytos ir nutinkuotos, tą žymi šiuo metu iš dalies V fasade matomos pleištinės keraminių plytų mūro sąramos, į R nuo sienos po asfalto dangą išlikę pastatų plytų mūro rūšiai su cilindriniais skliautais, netyrinėta; būklė bloga; žr. 15.72, 77; TRP 24; IKONOG Nr. 0.3-9; FF Nr. 0.25-27; 2019 m.); **statinio liekanos šalia ketvirto namo: lauko akmens ir keraminių plytų mūro sienų fragmentai, jų buv. angų ar nišų pleištinės bei segmentinės plytų mūro sąramos** (-; būklė bloga; žr. 15.27; TRP 27; FF Nr. 0.31-33; 2019 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **Marijos Magdalietės vartų vieta** (tiksliai vartų vieta nėra lokalizuota, remiantis atliktais tyrimais ir ikonografiniais šaltiniais, kuriuose vaizduojami Marijos Magdalietės vartai, daroma išvada, jog iki XVIII a. pab. jie buvo gana nedideli, vieno aukšto, dengti keturšlaičiu stogu, su arkine įvažiavimo anga ir po 2 abipus jos esančiomis šaudymo angomis, pritaikytom gynybai, pagrindinė jų paskirtis buvo susisiektis su Lukiškių ir Puškarinės priemiesčiais bei tilto, buvusio ant Kačergos upelio, apsauga; -; žr. 15.2-5, 7, 17, 22, 35, 36, 38, 45, 53, 87, 100; TRP 13; BR Nr. 0.1, 2, 1.2, 4; IKONOG Nr. 0.2-4, 1.1, 2; -; 2019, 2022 m.); **gynybinės sienos vieta Medininkų, vad. Aušros vartų R pusėje** (XVI a. I ketvirtyje pastatyta gynybinė siena, 1633 m. išplečiant karmelitų vienuolyno teritoriją, buvo nugriauta; -; TRP 14; BR Nr. 9.2, 5; -; 2019 m.); **vandens rezervuaro ir sienos vieta Medininkų, vad. Aušros vartų P pusėje** (XVII a. buvo pastatytas vandens tiekimo įrenginys vad. rurmusas su spėjamu akveduku, vaizduojamais F. Getkanto bei Fiurstenhofo planuose kaip apskrito plano statinys, esantis į P nuo vartų ir su jais sujungtas mūro siena; -; žr. 15.38; TRP 15; BR Nr. 0.2, 11.16-18; IKONOG Nr. 0.2, 3, 11.1, 2; FF Nr. 0.21; 2022 m.); **Subačiaus-Išganytojo-Bernardinų vartų sienos atkarpos vieta teritorijos R dalyje** (trūksta istorinių, architektūrinių, archeologinių duomenų tiksliai sienos atkarpos nuo O. Šimaitės g. iki Bernardinų vartų lokalizavimui, remtasi A. Katiliaus, R. Klimavičienės, R. Bitovto 1998, 2006 m. parengtomis gynybinės sienos trasos schemomis; -; žr. 15.15.4, 5, 7, 8, 17, 22, 102; TRP 16; BR Nr. 10.2; IKONOG Nr. 0.2, 3; FF Nr. 0.41, 42, 10.16-20; 2019, 2022 m.); **Išganytojo vartų vieta** (netyrinėta; -; žr. 15.4, 5, 7, 17, 22, 37, 38, 70, 102; TRP 17; BR Nr. 0.2, 10.2; IKONOG Nr. 0.2, 3; FF Nr. 0.43, 10.21; 2019 m.); **Išganytojo bokšto vieta** (netyrinėta; cilindrinis bokštas nugriautas apie 1806 m.; žr. 15.4, 5, 7, 17, 22, 37, 38, 70, 102; TRP 18; BR Nr. 0.2, 10.2; IKONOG Nr. 0.2, 3; FF Nr. 0.44, 45, 10.23; 2019 m.); **Bernardinų vartų vieta** (tiksliai vartų vieta nėra nustatyta; -; žr. 15.4, 5, 7, 17, 22, 37, 38, 70, 102, 104; TRP 19; BR Nr. 0.2, 10.2; IKONOG Nr. 0.2, 3; FF Nr. 0.46, 10.26, 27; 2019 m.); **gynybinio bokšto prie Bernardinų vartų liekanos** (Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčios ofisinės PV dalyje 2004 m. atkasti gynybinio bokšto XVII a. mūrų fragmentai, orientuoti ŠR-PV kryptimi, jo paskirtis - saugoti buvusių Bernardinų vartų R pusę, keturkampio bokšto išorinis perimetras apie 6,5x8,8 m, bokšto fragmentų mūro plotis apie 1,7-2 m, pamatų apačia tyrimų metu nepasiekta; būklė bloga; žr. 15.104; TRP 20; BR Nr. 10.15; IKONOG Nr. 0.2, 3; FF Nr. 0.46; 2022 m.); **akmens ir plytų mūro posesinės sienos liekanos ties Bokšto g.** (siena, statyta XVIII a., riboja bastėjos posesiją; būklė bloga; žr. 15.73, 75; TRP 24; IKONOG Nr. 10.2-6, 8; FF Nr. 0.17-18; 2022 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 25504, A1610K teritoriją; -; TRP; 2022 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio savybės - **patenka į Vilniaus senamiesčio teritoriją u.k. 16073, U1P** (-; -; TRP; 2022 m.); **patenka į kultūros paveldo objektų u.k. 141, 642, 44206, 1072, 15287, 751, 1043, 44241, 44238, 16901, 10351, 44222, 47510, 12507, 1109, 44178, 44179, 44180, 44181, 47478, 44236, 44237, 44231, 44230, 44229, 44228, 15964, 815, 47511, 44115, 47529, 10631, 47544, 44249, 44250, 44248, 748, 747, 44192, 26996, 44296, 26995, 1034, 39453, 1104, 766 teritorijas** (-; -; TRP; 2022 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **XV a. pab.-XVI a. pr. gresiant totorių antpluoliams į LDK žemes buvo kreiptasi į Lietuvos**

didįjį kunigaikštį Aleksandrą, prašant leisti aptverti Vilniaus miestą mūrine siena. 1503 m. valdovo privilegija miestiečių prašymas buvo patenkintas. Gynybinės sienos ribas įpareigotas nužymėti tuometinis Vilniaus Vaivada Mikalojus Radvila Senasis (?-1509). Numatyta apjuosti tik centrinę, arčiausiai pilies esančią tuometinio Vilniaus dalį, priemiesčiai su XIV-XV a. apgyvendintomis Vilniaus vietomis liko už miesto gynybinės sienos. Bendras sienos ilgis siekė 3,2 - 3,5 km, ji juosė ~100 ha plotą. Manoma, kad statybai vadovavo karališkasis fortifikatorius Mykolas Enkingeris. Gynybinės sienos atkarpos ir atskiri bokštai bei vartai statyti ne vienu metu. Rašytiniuose šaltiniuose Marijos Magdalietės vartai pirmą kartą paminėti 1601 m. Vartai matomi 1785 m. P. Smuglevičiaus panoramoje išlikusiame vartų S dalies atvaizde nors 1677 m. jie buvo užmūryti ir daugiau nebenaudojami. Totorių vartų bokštas stovėjo Benediktinių ir Totorių gatvių susikirtimo R pusėje. Pavadinimas kildinamas nuo neva bokštą saugojusių totorių karių. Dar XVIII a. pab. vartų bokštas buvo trijų aukštų, dengtas čerpių stogu. Vilijos vartai minimi nuo 1555 m. Šie vartai vedė prie Neries ir toliau už upės Ukmergės kryptimi. Vartus puošė Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kuris 1802 m., nugriovus vartus, perkeltas į Subačiaus g. vaikų namų koplyčią. Gynybinę sieną supo gilūs grioviai, arba fosos, kuriems buvo panaudoti natūralūs upeliai ir šaltiniai. Upelis Kačerga supo miestą palei visą vakarinę sieną kaip natūralus gynybinis griovys. Netoli Trakų vartų į Kačergą įtekėjo dalis Vingrio upelio vandenų. Dėl šios priežasties iki šiol tarp pastatų Pylimo g. 22 ir Trakų g. 2 išliko tuščia erdvė, kurioje stovėjo Trakų vartai ir nuo kurių driekėsi siena ir tekėjo Kačergos upelis. Trakų vartai istoriniuose šaltiniuose fiksuojami nuo XVII a. pr. Vartus, panašiai kaip ir Medininkų, puošė šventieji paveikslai. Iš miesto pusės kabojo Marijos paveikslas, kuris, 1803 m. nugriovus vartus, buvo perkeltas į Pranciškonų bažnyčią, o vėliau atsидūrė Sv. Baltramiejaus bažnyčioje. Mūriniai Rūdninkų vartai pastatyti apie 1522 m., pirmą kartą paminėti 1557 m. XVI a.-XVIII a. tai buvo reprezentaciniai miesto vartai. 1610 m. paminėtas Apvalusis bokštas, stovėjęs gynybinės sienos posūkyje. Ant 1648 m. supilto gynybinio pylimo ar gynybinių įrenginių pamatų 1679 m. buvo išmūryti ilgieji priešvarčiai. Rūdninkų vartų bokštas buvo trijų su puse aukštų, priešvarčiai - dviejų aukštų. Vakariųjų miesto įtvirtinimų sistemoje Rūdninkų vartai kartu su Apvaliuoju bokštu vaidino didžiausią vaidmenį. Mūriniai Medininkų, vad. Aušros vartai pastatyti nuo pat miesto apjuosimo gynybine siena pradžios, jie pirmą kartą paminėti 1514 m. XVI a.-XVIII a. tai buvo reprezentaciniai miesto vartai. 1662-1663 m. buvo remontuoti ir stiprinti, užstatytas atikas. XVII a. vartai buvo sustiprinti papildomais mūrais, buvo pastatytas vandens tiekimo įrenginys, vad. rumusas su spėjamu akveduku, vaizduojamais F. Getkanto bei Fiurstenhofo planuose kaip apskrito plano statinys, esantis į P nuo vartų ir su jais sujungtas mūro siena. 1715-1726 m. prie gynybinio bokšto buvo pristatyta mūrinė koplyčia, kurioje yra stebuklingu laikomas Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslas. Iki 1522 m. turėjo būti pastatyti Subačiaus vartai, pirmą kartą paminėti 1528 m., vėliau virtę vienais stipriausių vartų, kadangi XVII a. I p. buvo rekonstruoti drauge su bastėja ir sudarė vieną gynybinę liniją. Pačiame bokšte buvo įrengtos ne tik paprastos šaudymo angos, bet ir mašikulos, skirtos šaudyti į vartų papėdę. Subačiaus vartai buvo skirti ne tik gynybai, juose būta ir apšildomų patalpų, kuriose 1669 m. jau gyveno etatinis Vilniaus budelis. Subačiaus vartai nė karto neminimi tarp sugriautų ar remontuotų. 1627 m. Vilniaus vaivadijos atstovai pasirašė Vilniaus miesto mūrų apžiūros aktą, nurodantį taisyti sienas prie Subačiaus vartų ir miesto arsenalo. Tai ankstyviausias žinomas bastėjos paminėjimas, liudijantis, kad ji galėjo būti pastatyta tarp 1560 ir 1610 m. Pagal pulkininko Tomo Bėlio projektą iki 1660 m. pilių kompleksas turėjo būti apsuptas medinėmis užtvaramis ir žemės pylimu. Šiame laikotarpyje buvo įrengta aštriakuolių siena šalia miesto gynybinės sienos. 1648 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio karo inžinierius pulkininkas Frydrichas Getkantas (1602 (arba 1604)-1666) sudarė Vilniaus gynybinių įtvirtinimų planą, kuriame pavaizdavo sienos situaciją, gynybinius bokštus, bastėją, vandens kliūtis. Įtvirtinimai stiprinti 1610, 1613-1620, 1648-1654, 1666, 1675-1678, 1681, 1748, 1789, 1794 m. Sieną panaudota gynybai kare su Maskva 1655-1661 m., kare su švedais - 1702 m. Miesto gynybiniai įtvirtinimai paskutinį kartą efektyviai panaudoti per 1794 m. sukilimą. XVIII a. pab. bastėja juosiantis griovys jau buvo užpildas miestiečių šiukšlėmis. Bastėja, praradusi strateginę reikšmę, atiteko prie Misionierių bažnyčios pastatyta Vaikelio Jėzaus našlaičių ir pamestinukų prieglauda. Tik 1967 m. atkasus bastėjos sienas, pašalinus visas viduje buvusias pertvaras, restauravus gynybinės sienos atkarpą statinys iš dalies atgavo pirminį vaizdą. Išganytojo vartai priskiriami pirmajam statybos etapui (1503-1522 m.). Jie minimi 1503 m. Aleksandro privilegijoje, tačiau kaip realiai egzistuojantys paminėti 1603 m. Vartai rekonstruoti trečiajame gynybinės sienos raidos etape XVII a. I p. 1624 m. juos perstatė Vilniaus burmistras Jokūbas Gibelis. Išganytojo bokštas pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1671 m. Bokšto liekanos nebuvo tyrinėtos. Bernardinų vartai pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1593 m. 2004 m. atliekant archeologinius tyrimus apytikrėje Bernardinų vartų vietoje atkasti gynybinio bokšto mūrų fragmentai, orientuoti SR-PV kryptimi, jo paskirtis - saugoti buvusių Bernardinų vartų R pusę. Keturkampio bokšto išorinis perimetras apie 6,5x8,8 m. 1799 m. buvo pasiūlyta nugriauti visus Vilniaus miesto gynybinius įtvirtinimus „higienos ir miesto erdvės“ dingstimi. Miesto gynybiniai vartai ir siena 1800-1803 m. buvo nugriauti privačių rangovų, nuo darbų nušalinus miesto magistratą. Ligšioliniai istorinių, architektūrinių ir archeologinių tyrimų duomenys leidžia lokalizuoti sienos liekanas beveik visu jos ilgiu, išskyrus atkarpą, nuo O. Simaitės g. iki Bernardinų vartų.

Dokumentai

1. kultūros paminklų sąvadas; Nr: ID-68691; [V. Levandauskas. Vilniaus gynybinės sienos liekanos](#)
2. Teritorijos ribų planas; Nr: ID-68692; [Planas Planas 2 Planas 3](#)
3. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė; Nr: PD-39; [DOSJĖ](#)
4. [KVAD direktoriaus įsakymas](#); 2000-07-03; Nr: 191 ;
5. [Dėl pripažinimo valstybės saugomu](#); 2005-04-29; Nr: IV-190;
6. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą; 2012-03-07; Nr: 03-17; [Pranešimas](#)
7. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2012-03-07; Nr: 03-18; [Pranešimas](#)
8. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą; 2012-03-09; Nr: 03-28; [Pranešimas](#)
9. Dėl pavadinimo; 2019-11-18; Nr: PR-1; [Pažyma](#)
10. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-11-19; Nr: KPD-RM-2869; Registravimo Registre data: 2019-11-21; [Aktas KPD-RM-2869.pdf](#)
11. Brėžiniai; 2022-10-11; Nr: BR-39; [BR Nr. 0.2 BR Nr. 0.3 BR Nr. 1.1 BR Nr. 1.2 BR Nr. 1.3 BR Nr. 2.1 BR Nr. 2.2 BR Nr. 2.3 BR Nr. 2.4 BR Nr. 2.5 BR Nr. 3.1 BR Nr. 3.2 BR Nr. 3.3 BR Nr. 4.1 BR Nr. 4.2 BR Nr. 4.3 BR](#)

- Nr. 4.4 BR Nr. 5.1 BR Nr. 5.2 BR Nr. 6.1 BR Nr. 6.2 BR Nr. 6.3 BR Nr. 6.4 BR Nr. 6.5 BR Nr. 6.6 BR Nr. 6.7 BR Nr. 7.1 BR Nr. 7.2 BR Nr. 8.1 BR Nr. 8.10 BR Nr. 8.11 BR Nr. 8.2 BR Nr. 8.3 BR Nr. 8.4 BR Nr. 8.5 BR Nr. 8.6 BR Nr. 8.7 BR Nr. 8.8 BR Nr. 8.9 BR Nr. 9.1 BR Nr. 9.10 BR Nr. 9.11 BR Nr. 9.12 BR Nr. 9.13 BR Nr. 9.14 BR Nr. 9.15 BR Nr. 9.16 BR Nr. 9.17 BR Nr. 9.2 BR Nr. 9.3 BR Nr. 9.4 BR Nr. 9.5 BR Nr. 9.6 BR Nr. 9.7 BR Nr. 9.8 BR Nr. 9.9 BR Nr. 10.1 BR Nr. 10.10 BR Nr. 10.11 BR Nr. 10.12 BR Nr. 10.13 BR Nr. 10.14 BR Nr. 10.15 BR Nr. 10.2 BR Nr. 10.3 BR Nr. 10.4 BR Nr. 10.5 BR Nr. 10.6 BR Nr. 10.7 BR Nr. 10.8 BR Nr. 10.9 BR Nr. 11.1 BR Nr. 11.10 BR Nr. 11.11 BR Nr. 11.12 BR Nr. 11.13 BR Nr. 11.14 BR Nr. 11.15 BR Nr. 11.16 BR Nr. 11.17 BR Nr. 11.18 BR Nr. 11.2 BR Nr. 11.3 BR Nr. 11.4 BR Nr. 11.5 BR Nr. 11.6 BR Nr. 11.7 BR Nr. 11.8 BR Nr. 11.9 BR Nr. 12.1 BR Nr. 12.10 BR Nr. 12.11 BR Nr. 12.12 BR Nr. 12.13 BR Nr. 12.14 BR Nr. 12.15 BR Nr. 12.16 BR Nr. 12.17 BR Nr. 12.18 BR Nr. 12.19 BR Nr. 12.2 BR Nr. 12.20 BR Nr. 12.21 BR Nr. 12.22 BR Nr. 12.23 BR Nr. 12.24 BR Nr. 12.3 BR Nr. 12.4 BR Nr. 12.5 BR Nr. 12.6 BR Nr. 12.7 BR Nr. 12.8 BR Nr. 12.9
12. Ikonografija; 2022-10-11; Nr: IK-39; IKONOG Nr. 0.1 IKONOG Nr. 0.2 IKONOG Nr. 0.3 IKONOG Nr. 0.4 IKONOG Nr. 0.5 IKONOG Nr. 1.1 IKONOG Nr. 2.1 IKONOG Nr. 2.2 IKONOG Nr. 2.3 IKONOG Nr. 2.4 IKONOG Nr. 2.5 IKONOG Nr. 3.1 IKONOG Nr. 3.2 IKONOG Nr. 3.3 IKONOG Nr. 6.1 IKONOG Nr. 7.1 IKONOG Nr. 7.2 IKONOG Nr. 7.3 IKONOG Nr. 7.4 IKONOG Nr. 8.1 IKONOG Nr. 8.2 IKONOG Nr. 8.3 IKONOG Nr. 9.1 IKONOG Nr. 9.2 IKONOG Nr. 9.3 IKONOG Nr. 9.4 IKONOG Nr. 10.1 IKONOG Nr. 10.2 IKONOG Nr. 10.3 IKONOG Nr. 10.4 IKONOG Nr. 10.5 IKONOG Nr. 10.6 IKONOG Nr. 10.7 IKONOG Nr. 10.8 IKONOG Nr. 10.9 IKONOG Nr. 11.1 IKONOG Nr. 11.2 IKONOG Nr. 11.3 IKONOG Nr. 11.4 IKONOG Nr. 11.5 IKONOG Nr. 11.6 IKONOG Nr. 11.7 IKONOG Nr. 11.8 IKONOG Nr. 11.9 IKONOG Nr. 12.1 IKONOG Nr. 12.10 IKONOG Nr. 12.11 IKONOG Nr. 12.12 IKONOG Nr. 12.13 IKONOG Nr. 12.14 IKONOG Nr. 12.15 IKONOG Nr. 12.16 IKONOG Nr. 12.17 IKONOG Nr. 12.18 IKONOG Nr. 12.19 IKONOG Nr. 12.2 IKONOG Nr. 12.20 IKONOG Nr. 12.21 IKONOG Nr. 12.22 IKONOG Nr. 12.23 IKONOG Nr. 12.24 IKONOG Nr. 12.3 IKONOG Nr. 12.4 IKONOG Nr. 12.5 IKONOG Nr. 12.6 IKONOG Nr. 12.7 IKONOG Nr. 12.8 IKONOG Nr. 12.9 IKONOG Nr. 12.10 IKONOG Nr. 12.11 IKONOG Nr. 12.12 IKONOG Nr. 12.13 IKONOG Nr. 12.14 IKONOG Nr. 12.15 IKONOG Nr. 12.16 IKONOG Nr. 12.17 IKONOG Nr. 12.18 IKONOG Nr. 12.19 IKONOG Nr. 12.2 IKONOG Nr. 12.20 IKONOG Nr. 12.21 IKONOG Nr. 12.22 IKONOG Nr. 12.23 IKONOG Nr. 12.24 IKONOG Nr. 12.3 IKONOG Nr. 12.4 IKONOG Nr. 12.5 IKONOG Nr. 12.6 IKONOG Nr. 12.7 IKONOG Nr. 12.8 IKONOG Nr. 12.9
13. Dėl duomenų patikslinimo; 2022-10-11; Nr: KPD-RM-2869/1; Registravimo Registre data: 2022-12-21; Aktas_KPD-RM-28691.pdf TRP 1 TRP 2 TRP 3 TRP 4 TRP 5 TRP 6 TRP 7 TRP 8 TRP 9 TRP 10 TRP 11 TRP 12 TRP 13 TRP 14 TRP 15 TRP 16 TRP 17 TRP 18 TRP 19 TRP 20 TRP 21 TRP 22 TRP 23 TRP 24 TRP 25

Šaltiniai ir medžiagos

1. BANIKONIENĖ, M. Vilniaus senamiesčio 57-to kvartalo istoriniai tyrimai. Vilnius, 1969, VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4749;
2. BAKŠIENĖ, V., Aplinkos sutvarkymo, miesto gynybinės sienos regeneravimo darbo projektas, 1988 m. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2-384-62;
3. BITOVTAS, R.; GUDYNAITĖ, B.; ZILINSKAS, R. KLIMAVIČIENĖ, R.; Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos G235K. Architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2007, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
4. BITOVTAS, R.; GUDYNAITĖ, B.; ZILINSKAS, R. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos G235K. Istoriniai ir fiziniai (architektūriniai) tyrimai. Ikonografijos, natūros tyrimų archyvinė medžiaga, Vilnius, 2007, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
5. BREZGYS, V.; KLIMAVIČIENĖ, R.; BITOVTAS, R. Vilniaus miesto gynybinės sienos (G235K) paveldotvarkos programa iki 2009 m. Vilnius, 2006, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas, b. P-27;
6. ČIVILYTĖ, A. Vilniaus senojo miesto vietoje (25504), sklype Bazilijonų g. 10, 2008 m. vykdytų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos Dokumentų fondai, f. 39, ap. 1, b. 4780;
7. DRĖMA, V. Dingęs Vilnius. Vilnius, 2013;
8. DZIKAS, L. Vandentiekio avarijos vietoje (Vilnius, Tiesos 12) vykdytų mechanizuotų žemės kasimo darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. Vilnius, 1980. VRVA, f. 1019, ap.11, b. 6457;
9. GASPARAVIČIENĖ S., GUDYNAITĖ B., KATALYNAS K. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Apvaliojo bokšto ir Vilniaus vartų. Vilnius, 1998, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus archyvas;
10. GASPARAVIČIENĖ, S.; GUDYNAITĖ, B.; KATALYNAS, K. Vilniaus miesto gynybinės sienos archeologinių, istorinių ir architektūrinių tyrimų apibendrinimas. Atkarpa tarp Subačiaus vartų ir Apvaliojo bokšto. AB „Paminklų restauravimo institutas“, 1998 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2655;
11. GIRLEVIČIUS, L. Archeologijos tyrinėjimų ir žvalgymų, vykdytų Totorių g. 25/3, Vilniuje 2001 metais ataskaita. 2002 m. LII-3714;
12. GIRLEVIČIUS, L. Archeologijos tyrimų Totorių g. 25/3, Vilniuje, 2002 metais ataskaita. 2002 m. LII-3899;
13. GIRLEVIČIUS, L. Vilniaus reprezentaciniame statinių komplekse G277K, greta parko (01p) tvoros išorės Liejyklos g. (050), pamatų sanavimo metu atliktų archeologinių žvalgymų paminklosauginė analizė. Vilnius, PRI autorių darbų saugykla, F5 7887;
14. GIRLEVIČIUS, L. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Trakų g. 2/24. 2002, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 m., Vilnius, p. 191-194;
15. GIRLEVIČIUS, L. Tyrinėjimai Vilniuje, Pylimo g. 22. 2004, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., Vilnius, p. 219-222;
16. GIRLEVIČIUS, L. Tyrinėjimai Pylimo g. 52. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2007, p. 399-402;
17. GIRLEVIČIUS, L. Gynybiniai įrenginiai XIV – XVIII a. Vilniuje. Daktaro disertacija. Vilnius, 2009 m. (Vilniaus universitetas);
18. GIRLEVIČIUS, L. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai sklype Pylimo g. 50. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2013, p. 357-359;
19. GRISINAS V., Vilnius, 15 kvartalas. 1994 m. archeologinių tyrimų ataskaita Nr. 2345, 1994. Saugoma: LII biblioteka;
20. GUDYNAITĖ, B. Pastatas Vilniuje, Pylimo g. 22. Architektūriniai tyrimai, 1998, AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorių darbų saugykla, F2 1418-5;
21. GUDYNAITĖ, B. Pastatas Vilniuje, Pylimo g. 22. Architektūriniai tyrimai (papildymas), 2000, AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorių darbų saugykla, F5 7813;
22. GUDYNAITĖ, Birutė. Pastatas, Vilniaus m., Vilniaus g. 37., Vilniuje. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, S936, 2004 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;

23. GUTKINAS V., 15 kvartalo Vilniuje archeologiniai tyrimai. Radiolokacinė žvalgyba, Vilnius, 1991. Saugoma: VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4531;
24. GVILDYS, A. ir kiti. Vilniaus senamiesčio 57 kvartalas gyvenamas namas Vilniuje Rūdininkų g. Nr. 13 vietinės reikšmės XVI-XVII a. architektūros paminklas. Restauravimo-pritaikymo darbo projektas. Bendras aiškinamasis raštas. Vilnius, 1986, VRVA, F. 2, B. 882-36;
25. GVILDYS, A. Viešbučio „Rūdininkų vartai“ Rūdininkų g. 15/Pylimo g. 46 ir dalies pastato Pylimo g. 44 Vilniuje, rekonstrukcija. Vilnius, 2018, KPD Vilniaus skyriaus archyvas, B. 320;
26. JONAITIS, R. Vilniuje, senojo miesto vietoje (A1610K1), Subačiaus g. 11, 2006 m. Vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007 m. LIIA, f. 1, b. 5144 | KPCPB, f. 39, ap. 1, b. 2078;
27. JUČIENĖ, I. Vilniaus „Barbakano“ 1965–1968 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1969. VRVA, f.1019, ap. 11, B. 5331, 5332, 5333, 5334;
28. JUČIENĖ I., JURKŠTAS J. Vilnius, buv. Subačiaus vartų bokštas. 1974 m. žemės darbų priežiūros ataskaita. Vilnius, 1979 m. LIIA, f. 1, b. 832 | KPCPB, f. 5, ap. 3, b. 326;
29. JUČIENĖ, I.; SIMONAVIČIUS, Ž.; PARČIAUSKAS, V.; PURLYS, E. Vilniaus bastiono Bokšto gatvėje pritaikymo alaus daryklos „Tauras“ firminei alinei projektas. Projektinė užduotis. Vilnius, 1967. VRVA, f.2, B. 214-4;
30. JUČIENĖ, I. Vilniaus artilerijos bastionas. Vilnius, 1990;
31. JURKŠTAS, J. Vilniaus senamiesčio 28 kv. istoriniai tyrimai. Vilnius, 1972;
32. KATALYNAS, K., Vilnius, Kutūzono 1. Buv. bonifratų vienuolynas. 1988 m. žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai. Ataskaita, 1989 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019-11-5349;
33. KATALYNAS, K. 1998 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Šv. Dvasios gatvėje ir šalia Subačiaus vartų rezultatai. AB „Paminklų restauravimo institutas“, 1998 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2651, 2652;
34. KATALYNAS, K. Vilniaus miesto gynybinė siena. (atkarpa tarp Subačiaus ir Aušros vartų). Archeologinių tyrimų programa. Žvalgomųjų archeologijos tyrinėjimų Vilniuje, Šv. Dvasios gatvėje 1998 metais ataskaita. AB „Paminklų restauravimo institutas“, 1998, 1999 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2656, 2657;
35. KATALYNAS, K. Archeologinių tyrimų Vilniuje, Universiteto g. 14/2, pirmojo etapo rezultatai, Vilnius, 2005, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
36. KATALYNAS, K. Universiteto g. 14/2 Vilniuje 2007 m. vykdytų archeologinių tyrimų (II etapas) ataskaita, Vilnius, 2008, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
37. KATALYNAS, K. Vilniaus miesto gynybinė siena. Archeologinių tyrimų rezultatai. Vilnius, 2008. Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas, b. A-26;
38. KATILIUS A.; KLIMAVIČIENĖ R.; BITOVTAS R., Vilniaus miesto gynybinė siena AtR6, Vilniaus senamiestis U1P, Paminklotvarkos sąlygos, 1998 m., saugoma: VĮ „Lietuvos paminklai“, F. 1 Ap. 4, B. 2649;
39. KATILIUS, A.; MENDELEVIČIUS, J. Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/Subačiaus g. 18. Inžineriniai tyrimai ir tvarkymo pasiūlymai. Vilnius, 1999. AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorių darbų saugykla, Inv. Nr. 214-72/27-618;
40. KATINIENĖ A. Paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, Pylimo g. 44, A, B. Vilnius, 1995, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus archyvas;
41. KAVALIUSKAS, A. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Pylimo g. 22. 2002, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 m., Vilnius, p. 201-202;
42. KAZLAUSKIENĖ D.; SPUDAS A. V.; VEŽEVIČIENĖ V. Rūmai, vad. Pšezdeckių (u.k.10631), Visų Šventųjų g. 7 / Pylimo g. 54, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) 53 kvartalas, Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (u.k. 25504) Vakarų pastato archeologinių tyrimų metu ŠV kampe atkastų mūrų architektūros tyrimai (III etapas), 2018 m.;
43. KLIAUGAITĖ V.; PRANCKĖNAITĖ A.; ZALEPŪGIENĖ A. Tyrinėjimai Vilniuje, Klaipėdos gatvėje 7A, in: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2011, p. 557-567;
44. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos. G235K. 1999 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
45. LEVANDAUSKAS, V., JUČIENĖ, J. Vilniaus miesto gynybinė siena. Vilnius, 1979;
46. LISANKA, A. „Vilniaus gynybinės sienos tyrinėjimai“, in: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1991;
47. LUCHTANIENĖ, D. Vilnius, Daukanto a. 3/8. LR prezidentūra. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Tirtų plotų fononuotraukos. Brėžiniai. Tyrimų aprašymas. Vilnius, 1996 m., 1997 m. PRI autorių darbų saugykla, F5 6995 - 6997, F5 7129, F5 7130, F5 7135;
48. LUCHTANIENĖ, D. Vilnius, Daukanto a. 3/8. LR prezidentūra. Archeologiniai žvalgymai reprezentacinių rūmų teritorijoje ir Totorių g. 1997 m., Archeologiniai tyrimai reprezentacinių rūmų teritorijoje. Tirtų plotų fononuotraukos. Brėžiniai. Tyrimų aprašymas ir priedai. Vilnius, 1998 m., 2000 m. PRI autorių darbų saugykla, F5 7283 - 7289, F5 7436, F5 7529, F5 7530, F5 7674;
49. LUCHTANIENĖ, D. Reprezentacinių rūmų ansamblio Vilniuje S. Daukanto a. 3/8 (G277K), restauravimo ir pritaikymo LR prezidento rezidencijai kiemo archeologiniai tyrimai 2005 m. Vilnius, PRI autorių darbų saugykla, F5 7865;
50. MARTIŠAUSKYTĖ, I. Vilniaus Bastijos (G 235 K 12) - Subačiaus g. 18 / Bokšto g. 20 - 2009 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2994;
51. MARTIŠAUSKYTĖ, I.; STEPONAITIS, V.; VAILIONIS, E. Vilniaus gynybinės sienos bastėja. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 162-163;
52. MARTIŠAUSKYTĖ, I.; STEPONAITIS, V.; VAILIONIS, E. Vilniaus gynybinės sienos bastėja. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 233-258;
53. MEKIŠA, R. Lietuvos miestų gynybinių sienų architektūra ir panauda. Magistro darbas. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2014;
54. MENDELEVIČ E., SURVILAITĖ – STANIULIENĖ R., ŠANTARAS R. Daugiabučio gyvenamojo namo Pylimo g. 44 (2A2p korpusas), Vilniaus m. Kapitalinio remonto techninis projektas. Rūsio ir pirmo aukšto perdangų stiprinimas. Vilnius, 2017;
55. OSTRAUSKIENĖ, D. Pylimo g. 56, Vilniaus m. 2017– 2018 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita;
56. PATKAUSKAS, S. Žvalgomųjų archeologinių darbų Vilniuje, Tiesos 19-27 (Kūdrų-Bokšto g. kampas) archeologinė ataskaita. Vilnius, 1985. VRVA, f. 1019, ap.11, b. 6485;
57. PATKAUSKAS, S. Archeologinės priežiūros darbų, vykdytų šiluminės trasos kasimo vietoje, Maironio g. ataskaita, Vilnius, 1988 m. VRVA, f. 1019, ap.11, b. 6353;

58. PATKAUSKAS S. Archeologinių tyrimų ir priežiūros darbų Rūdninkų g. 11, 13 ataskaita. Vilnius 1992. Ataskaitos Nr.1866, Lietuvos istorijos instituto archyvas;
59. POŠKA, T. Archeologijos tyrinėjimų Vilniuje, Subačiaus, Strazdelio ir Šv. Dvasios gatvių sankryžoje 1999 metais ataskaita. AB „Paminklų restauravimo institutas“, 2000 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2661;
60. POŠKA, T.; GIRLEVIČIUS, L. Žvalgymai Pylimo gatvėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2006, p. 379-381;
61. PRANCKĖNAITĖ, E. Detalieji tyrimai Visų Šventųjų gatvė 7 – Pylimo gatvė 54. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2016, p. 386-390;
62. PRANCKĖNAITĖ, E. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., sklypo Pylimo g. 54 / Visų Šventųjų g. 7, 2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma, 2018 m.;
63. PURLYS, E. Krašto apsaugos ministerija Totorių g. 25/3 Vilnius: istorija ir architektūra. 2013 m.;
64. RACEVIČIENĖ J., Vilniaus senamiesčio 15 kvartalas/Istoriniai tyrimai, Vilnius, 1981. Saugoma: VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4532;
65. RACEVIČIENĖ, J. Pylimo g. Nr. 38, 40, 42, 44; Ligoninės g. Nr. 1, 3, 5, 7, 9 namai. Istoriniai tyrimai. Ataskaita. Vilnius, 1989, VRVA, F. 1111, Ap. 11, B. 2164;
66. RACEVIČIENĖ A., VILEIKIENĖ L., Sklypo ir pastatų Klaipėdos g. 7, 7A, 7B, 9, Vilniuje istoriniai tyrimai ir istorinių duomenų apibendrinimas, Vilnius, 2017;
67. RUSTEIKA, B. Vilnius, Komjaunimo g. Nr. 22. Vilniaus miesto sienos liekanos. Priešprojektiniai darbai. Inžineriniai - geologiniai tyrimai, 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2, 1418-1;
68. SADAUSKAS, I. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (u.k. 25504), Medininkų (Aušros) - Subačiaus vartų gynybinės sienos dalies (u.k. 25161) aplinkos, Subačiaus ir Šv. Dvasios g. sankryžoje (Vilniaus m.), 2014 metų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2015 m. LIIA, f. 1, b. 7080 | KPCPB, f. 39, ap. 1, b. 4300;
69. ŠAKALAUŠKAITE, I. Pastatas Vilniuje, Bazilijonų g. Nr. 6. Kavinės ir rūšio patalpos. Nepaminklinio objekto, esančio senamiesčio arba kultūros paminklo teritorijoje ar apsauginėje zonoje, paminklotvarkos sąlygos. Vilnius: Vilniaus m. sav. Miesto plėtros departamento Kultūros vertybių skyrius, 1999. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas, b. 2697;
70. SARCEVIČIENĖ, J. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos G235K. Istoriniai ir fiziniai (architektūriniai) tyrimai. Istoriniai tyrimai, Vilnius, 2007, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
71. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, pastato Bokšto 10 rūsiuose vykdytų žemės kasimo darbų archeologinės priežiūros rezultatai. Vilnius, 1996. „Vilniaus archijos“ archyvas;
72. SARCEVIČIUS, S. Tyrinėjimai Vilniuje, Pylimo - Rūdninkų g. kampe. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 1998, p. 462-463;
73. SIMONAVIČIUS, Ž. Vilniaus miesto sienos bastiono Bokšto kalne ir Vilniaus miesto sienos Bokšto gt. restauravimo projektinė užduotis su projektinių sprendimų pagrindimu. Vilnius, 1968–1969 m. Kultūros paveldo centro paveldo saugos biblioteka, f. 5, ap. 2, B. 1085 D;
74. SIMANAVIČIUS, Ž. Vilniaus miesto siena Jacenevičiaus ir Birštono g. Vilnius, 1987 m. KPD Vilniaus teritorinio padalinio archyvas, b. R-42;
75. SIMONAVIČIUS, Ž. Vilnius, Bokšto gt. Bastionas: Gynybinės sienos Bokšto gt. restauracijos darbo projektas. Vilnius, 1984. VRVA, f. 1019, ap. 12, B. 25243;
76. SIMANAVIČIUS, Ž., Vilniaus miesto siena Birštono g. ties Šv. Dvasios vienuolynu. Priešprojektiniai darbai. Architektūriniai-archeologiniai apmatavimai ir architektūriniai tyrimai. Vilnius, 1988 m. VAA f. 2 b. 1318-8;
77. SIMANAVIČIUS, Ž. Vilniaus sienos liekanos name Komjaunimo g. 22. Pradiniai darbai, 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2, 1318-6;
78. SIMANAVIČIUS, Ž. Vilnius, Komjaunimo g. Nr. 22. Vilniaus miesto siena. Architektūriniai tyrimai (archeologiniai apmatavimai, kartogramos, zondazai, ataskaita), 1988, Vilniaus apskrities archyvas, F.2, 1318-11;
79. SIMANAVIČIUS, Ž. Vilnius. Komjaunimo g. 22. Vilniaus miesto siena. Restauravimo darbo dokumentacija, 1989, Vilniaus apskrities archyvas, F.2, 1318-12;
80. SIMONAITIS, Ž. Užduotis Vilniaus miesto sienos Subačiaus vartų archeologiniams tyrimams. Ž. Simonaičio firma. 1998 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2650;
81. SIMONAITIS, Ž. Vilniaus miesto sienos Subačiaus vartų atstatymo eskizinis projektas. Atstatymo koncepcija. Ž. Simonaičio firma. 1998 m. AB „Lietuvos paminklai“ archyvas, S. v. 2658;
82. SMILGEVIČIUTĖ, R.; DOMANSKIENĖ, S.; ZILINSKAS, R.; GUDYNAITĖ, B. LR prezidentūra. Parkas. Miesto sienos fragmento ekspozicijos techninis ir darbo projektai. Vilnius, 1997 m. PRI autorinių darbų saugykla, F2 294-434;
83. SKARDŽIUS E., 1993-94 m. Vilniaus senamiesčio 15 kvartalo kap. remontui-restauracijai vykdytų žemės darbų archeologinės priežiūros fiksacijos ir žvalgomųjų tyrimų ataskaita Nr. 2428. II dalis, 1994. Saugoma: LII biblioteka;
84. SKARDŽIUS E., Inžinerinių tinklų kolektorius Liejyklos-Benediktinių gatvėse, Vilnius, Archeologinių darbų, vykdytų 1993 m. ataskaita. 1994. Saugoma: VRVA, F. 1111, Ap. 11, B. 282;
85. STĖPONAITIS, V.; VAILIONIS, E. Gynybinės sienos bastėja. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 201-202;
86. SPUDAS, V. Gyv. namas Vilniuje, Rūdninkų g. Nr. 15. Paruošiamieji darbai. Susipažinimas su objektu. Vilnius, 1985, VRVA, F. 1019, Ap. 12, B. 34023;
87. ŠERNIUS, G. Universiteto g. 14/2. Elektros kolektoriaus susikirtimo su gynybine miesto siena sprendimai, G. Šerniaus projektavimo firma „Skiauto pėda“, Vilnius, 2008, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
88. ŠERNIUS, G. Universiteto g. 14/L. Stuokos-Gucevičiaus g. 2. Gynybinės sienos pamatų eksponavimas pastato rūsyje, G. Šerniaus projektavimo firma „Skiauto pėda“, Vilnius, 2008, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
89. ŠERNIUS, G. Universiteto g. 14/L. Stuokos-Gucevičiaus g. 2. Gynybinės sienos pamatų liekanų pavidimo konstrukciniai sprendimai, G. Šerniaus projektavimo firma „Skiauto pėda“, Vilnius, 2008, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
90. ŠLEŽAS, A. Bazilijonų g. 12. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 m. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018, p. 456-459;
91. ŠLIŽYS, A. Vilniaus m. sienos ir bastėjos (barbakano) 1966 m. apmatavimo brėžiniai. Vilnius, 1966. VRVA, f.1019, ap. 12, B. 25141;
92. TEBELŠKIS, P. „Bočių“ restorano Vilniuje, Giedrio g. 4/3 1980 m. Vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita.

- 1980 m. LII-836;
93. Tranšėjos, iškastos 1979 m. spalio - gruodžio mėn. Vilniuje, pastato Bokšto g. 8-10 kieme šiluminiam tinklams pakloti, archeologinės priežiūros ir fiksacijos darbų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 308;
94. UŠINSKAS, V., Namo Jacenevičiaus 10, Vilniuje archeologinių tyrimų ir inžinerinės geologijos archeologinės priežiūros ataskaita. Vilnius: Paminklų konservavimo institutas, 1983;
95. VAILIONIS, E.; Vilniaus gynybinės sienos bastėja. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 219-226;
96. VALUŽYTĖ, J. Gyv. namai Vilniuje, Pylimo g. 22. Istoriniai tyrimai. 1992, UAB „Lina“ archyvas;
97. VALUŽYTĖ, J. Pastatas Vilniuje, Pylimo g. 22. Istoriniai tyrimai. 1997, AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorinių darbų saugykla, F5-7355;
98. VILEIKIENĖ, L. Pastato Bazilijonų g. Nr. 10 Vilniuje istorinė pažyma. Vilnius, 2003. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas, b. T-75;
99. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos G235K. Pasaulinio paveldo objektas - kultūros paminklas U1P - Vilniaus istorinis centras, Vilniaus senamiestis. Ikonografija, natūros tyrimų archyvinė medžiaga. Vilnius: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, 2007. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus archyvas;
100. Vilniaus miesto planai, sud. I. Tamošiūnienė, B. R. Vitkauskienė, A. Žilevičiūtė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016;
101. Vilniaus Nr. 57 kvartalas. Pastatų fotoilustracija. Vilnius, VRVA, 1978, F. 1111, Ap. 11, B. 2161;
102. Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos G235K. Architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2007, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus archyvas;
103. ZILINSKAS, R., Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų 39 Apvaliojo bokšto – Medininkų (Aušros) vartų gynybinės sienos dalies liekana 25160 Bazilijonų g. 12 ir pastato Bazilijonų g. 12 rytinis korpusas. Žvalgomieji architektūros tyrimai. Vilnius: UAB „Atodangos“, 2019. UAB „Atodangos“ archyvas;
104. ŽUKOVSKIS, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Maironio g. 10. ATL 2004, p. 267-269;
105. ŽUKOVSKIS, R., Tyrinėjimai Stuokos-Gucevičiaus g. – S. Daukanto a. 1 Vilniuje (Šv. Kryžiaus bažnyčios ir buvusio bonifratų vienuolyno teritorijoje), 2005 m.;
106. ŽUKOVSKIS, R. Reprezentacinių rūmų ansamblio Vilniuje S. Daukanto a. 3/8 (G277K), restauravimo ir pritaikymo LR prezidento rezidencijai parko teritorijos 01p, ties mūrine tvora žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2006 m. mokslinė ataskaita. Vilnius, PRI autorinių darbų saugykla, F5 7886;
107. BĖČIENĖ, I. Aušros vartai, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (27324). Polichrominiai tyrimai ir spalvinio sprendimo projektas. 2001. AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorinių darbų saugykla;
108. KAUSINIENĖ, A. Aušros vartų koplyčia, vartai, tarpuvartė ir gynybinė siena. Polichrominiai tyrimai ir spalvinio sprendimo pasiūlymai. 2001. AB „Paminklų restauravimo institutas“ autorinių darbų saugykla;
109. SAMUKIENĖ, A. Religinės paskirties pastato Aušros Vartų g. 14, Vilnius, tvarkomųjų paveldosaugos (konservavimo ir restauravimo) darbų projektas, paprastojo remonto projektas. Šv. Teresės bažnyčia (kodas 27322), Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (kodas 27324), Galerija (kodas 27325). UAB „ARCHIVOLTAS“. 2018. UAB „ARCHIVOLTAS“ archyvas;
110. ŠALTENIS, J. Aušros Vartų g. 14, Vilnius. Atskirų konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas (žvalgomieji tyrimai). Dabartinė padėtis 2017. Inžinieriniai tyrinėjimai (konstrukciniai tyrimai) 2017. UAB „ARCHIVOLTAS“ archyvas;
111. VALKIŪNIENĖ, I. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblis (k.748). Bažnyčia (kodas 27322), Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (kodas 27324), Galerija (kodas 27325). Polichromijos tyrimai ir rekomendacijos tvarkybai. 2018. „Domus Optima“ archyvas;
112. ZILINSKAS, R. Aušros Vartų g. 14, Vilnius. Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (27324). Papildomi architektūros tyrimai, 2017. UAB „ATODANGOS“ archyvas;

Nuotraukos